I

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº TransfereGOV**	**Nº OPERAÇÃO**	**PROPONENTE / TOMADOR**
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL NA RUA VALMOR PEREIRA, PRADINHO	0	0	PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Agrupador de Eventos	26/fev	27/mar
					TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):	**251.776,93**	**0,00**
						1	**2**
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL NA RUA VALMOR PEREIRA, PRADINHO							
1.	**PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL NA RUA VALMOR PEREIRA, PRADINHO**		**-**				
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS		-				
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA	UND	2,88		*SERVIÇOS INICIAIS*	2,88	
1.1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNIDADE	1,00		*SERVIÇOS INICIAIS*	1,00	
1.2.	PAVIMENTAÇÃO		-				
1.2.1.	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125	CHP	32,00		*PAVIMENTAÇÃO*	32,00	
1.2.2.	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO	CHP	32,00		*PAVIMENTAÇÃO*	32,00	
1.2.3.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA,	M3	180,00		*PAVIMENTAÇÃO*	180,00	
1.2.4.	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA	M3	90,00		*PAVIMENTAÇÃO*	90,00	
1.2.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	9.000,00		*PAVIMENTAÇÃO*	9.000,00	
1.2.6.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO	M2	882,56		*PAVIMENTAÇÃO*	882,56	
1.2.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA	TXKM	17.651,20		*PAVIMENTAÇÃO*	17.651,20	
1.2.8.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,	M	240,00		*PAVIMENTAÇÃO*	240,00	
1.2.9.	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	20,00		*PAVIMENTAÇÃO*	20,00	
1.2.10.	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU	M3	50,00	TRAVAMENTO	*PAVIMENTAÇÃO*	50,00	
1.3.	DRENAGEM PLUVIAL		-				
1.3.1.	Tubo de Concreto DN 300MM fornecimento/assentamento, inclusive escavação.	M	25,00		*DRENAGEM PLUVIAL*	25,00	
1.3.2.	Tubo de Concreto DN 400MM fornecimento/assentamento, inclusive escavação.	M	100,00		*DRENAGEM PLUVIAL*	100,00	
1.3.3.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA	M3	3,50		*DRENAGEM PLUVIAL*	3,50	
1.3.4.	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU	M3	52,00		*DRENAGEM PLUVIAL*	52,00	
1.3.5.	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	70,00		*DRENAGEM PLUVIAL*	70,00	
1.3.6.	Caixa coletora, com fundo de concreto, tampa com grelha de ferro fundido e	und	6,00		*DRENAGEM PLUVIAL*	6,00	

DIEGO MESQUITA RIBEIRO:03896623052

Assinado de forma digital por DIEGO MESQUITA RIBEIRO:03896623052
Dados: 2026.10.21 14:45:53 -03'00'

SÃO JOAQUIM
Local

segunda-feira, 14 de setembro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Diego Mesquita Ribeiro
CREA/CAU: 172393-2
ART/RRT: