COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE CUSTOS DIFERENCIADAS

OBRA **CALÇAMENTO DA ESTRADA SÃO FRANCISCO**
LOCAL: BAIRRO BARREIRA - DELFIM MOREIRA - MG
DATA: JUNHO/2026 REVISÃO º 01 (AGO/26)
REFERENCIAS: SINAPI MAI-26, SEINFRA JAN-26, SICRO JAN-26 NÃO DESONERADOS

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
Composição	**CPU 002**	**EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO VIRADO EM OBRA, EM BETONEIRA 400L, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA.**	**m**			**R$ 51,11**
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0149	R$ 168,20	R$ 2,51
SINAPI-I	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,2	R$ 2,66	R$ 0,53
SINAPI-I	6212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,0833	R$ 12,62	R$ 1,05
SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,0563	R$ 587,86	R$ 33,10
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,238	R$ 33,62	R$ 8,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,238	R$ 24,88	R$ 5,92

ANA PAULA MOTA ALVES:01395447632 Assinado de forma digital por ANA PAULA MOTA ALVES:01395447632 Dados: 2026.09.09 09:49:06 -03'00'

Ana Paula Mota Alves
Eng. Civil CREA-SP 5062224000 visto MG 22220

Edilberto Marques da Cruz:63450313649 Assinado de forma digital por Edilberto Marques da Cruz:63450313649 Dados: 2026.10.08 11:54:53 -03'00'