PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA **CALÇAMENTO DA ESTRADA SÃO FRANCISCO**
LOCAL: BAIRRO BARREIRA - DELFIM MOREIRA - MG
DATA: JUNHO/2026 REVISÃO N.º 01 (AGO/26) **BDI** **24,03%**
REFERENCIAS: SINAPI JUL-26, SEINFRA ABR-26, SICRO ABR-26 NÃO DESONERADOS

ITEM	REF.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO SEM BDI (R$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R$)	PREÇO TOTAL (R$)	%
				TOTAL DA OBRA				90.876,49	
1.0			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**				**SUBTOTAL**	**7.300,00**	**8,03%**
1.1	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	147,14	182,50	7.300,00	8,03%
2.0			**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**SUBTOTAL**	**3.830,70**	**4,22%**
2.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,00	384,30	476,65	953,30	1,05%
2.2	SEINFRA	ED-50274	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA PARA ATÉ VINTE (20) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO	un	20,00	116,00	143,87	2.877,40	3,17%
3.0			**CANTEIRO DE OBRAS - MENSAL**				**SUBTOTAL**	**1.215,49**	**1,34%**
3.1	SEINFRA	ED-50155	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00	980,00	1.215,49	1.215,49	1,34%
4.0			**MEIO-FIO**				**SUBTOTAL**	**15.854,98**	**17,45%**
4.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	186,31	68,61	85,10	15.854,98	17,45%
5.0			**DRENAGEM SUPERFICIAL**				**SUBTOTAL**	**7.572,68**	**8,33%**
5.1	COMPOSIÇÃO	CPU 002	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO VIRADO EM OBRA, EM BETONEIRA 400L, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA.	m	89,71	51,11	63,39	5.686,72	6,26%
5.2	SICRO	2003117	Entrada para descida d'água - EDA 02 B - areia e brita comerciais	un	1,00	314,05	389,52	389,52	0,43%
5.3	SICRO	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	149,64	1,40	1,74	260,37	0,29%
5.4	SICRO	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	200,45	1,40	1,74	348,79	0,38%
5.5	SICRO	2003389	Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 40-20 - areia e brita comerciais	m	3,00	238,46	295,76	887,28	0,98%
6.0			**CALÇAMENTO EM BLOQUETES**				**SUBTOTAL**	**53.169,00**	**58,51%**
6.1	SICRO	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	979,79	1,40	1,74	1.704,84	1,88%
6.2	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	397,10	104,49	129,60	51.464,16	56,63%
7.0			**SINALIZAÇÃO**				**SUBTOTAL**	**1.933,64**	**2,13%**
7.1	SICRO	5213440	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	2,00	284,75	353,18	706,36	0,78%
7.2	SICRO	5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	2,00	494,75	613,64	1.227,28	1,35%

ANA PAULA MOTA ALVES:01395447632 Assinado de forma digital por ANA PAULA MOTA ALVES:01395447632 Dados: 2026.09.09 09:50:07 -03'00'

Edilberto Marques da Cruz:63450313649 Assinado de forma digital por Edilberto Marques da Cruz:63450313649 Dados: 2026.10.08 11:56:55 -03'00'

Ana Paula Mota Alves
Eng. Civil CREA-SP 5062224000 visto MG 22220