CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM | ANTONIO AGUIAR NUNES |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLORIANOPOLIS | 07-26 (N DES.) | ANTONIO AGUIAR NUNES | SÃO JOAQUIM - SC | 20,73% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ANTONIO AGUIAR NUNES** | | | | | | | | | **214.355,37** | |
| **1.** | | | **RUA ANTONIO AGUIAR NUNES** | | | | | **-** | **9.713,66** | |
| **1.1.** | | | **SERVIÇO INICIAS** | | | | | **-** | **9.713,66** | |
| 1.1.1. | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 3,00 | 504,08 | BDI 1 | 608,58 | 1.825,74 | RA |
| 1.1.2. | Composição | 01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UNIDADE | 1,00 | 6.533,52 | BDI 1 | 7.887,92 | 7.887,92 | RA |
| **2.** | | | **RUA ANTONIO AGUIAR NUNES** | | | | | **-** | **204.641,71** | |
| **2.1.** | | | **PAVIMENTAÇÃO** | | | | | **-** | **161.673,27** | |
| 2.1.1. | SINAPI | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 | M2 | 849,64 | 0,65 | BDI 1 | 0,78 | 662,72 | RA |
| 2.1.2. | SINAPI | 90100 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 128,00 | 14,53 | BDI 1 | 17,54 | 2.245,12 | RA |
| 2.1.3. | SINAPI | 105730 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | 85,00 | 224,41 | BDI 1 | 270,93 | 23.029,05 | RA |
| 2.1.4. | SINAPI | 93593 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 8.500,00 | 0,95 | BDI 1 | 1,15 | 9.775,00 | RA |
| 2.1.5. | SINAPI | 92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | 849,64 | 95,12 | BDI 1 | 114,84 | 97.572,66 | RA |
| 2.1.6. | SINAPI | 93596 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | TXKM | 16.992,80 | 0,73 | BDI 1 | 0,88 | 14.953,66 | RA |
| 2.1.7. | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 219,00 | 49,72 | BDI 1 | 60,03 | 13.146,57 | RA |
| 2.1.8. | SINAPI | 104730 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 17,00 | 14,06 | BDI 1 | 16,97 | 288,49 | RA |
| **2.2.** | | | **DRENAGEM** | | | | | **-** | **42.968,44** | |
| 2.2.1. | Composição | 6 | Tubo de Concreto DN 300MM fornecimento/assentamento, inclusive escavação. | M | 16,00 | 78,07 | BDI 1 | 94,25 | 1.508,00 | RA |
| 2.2.2. | Composição | 7 | Tubo de Concreto DN 400MM fornecimento/assentamento, inclusive escavação. | M | 154,00 | 104,41 | BDI 1 | 126,05 | 19.411,70 | RA |

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM | ANTONIO AGUIAR NUNES |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLORIANOPOLIS | 07-26 (N DES.) | ANTONIO AGUIAR NUNES | SÃO JOAQUIM - SC | 20,73% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ANTONIO AGUIAR NUNES** | | | | | | | | | **214.355,37** | |
| 2.2.3. | SINAPI | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 4,25 | 235,51 | BDI 1 | 284,33 | 1.208,40 | RA |
| 2.2.4. | SINAPI | 102354 | DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 | M3 | 50,00 | 175,67 | BDI 1 | 212,09 | 10.604,50 | RA |
| 2.2.5. | SINAPI | 93379 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023 | M3 | 95,00 | 21,34 | BDI 1 | 25,76 | 2.447,20 | RA |
| 2.2.6. | Composição | 05 | Caixa coletora, com fundo de concreto, tampa com grelha de ferro fundido e paredes com blocos de concreto rebocada e acabada | und | 4,00 | 1.612,82 | BDI 1 | 1.947,16 | 7.788,64 | RA |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO JOAQUIM - SC
**Local**

quarta-feira, 23 de julho de 2025
**Data**

MAURO BILL SILVA BARBOSA:01253941955
Assinado de forma digital por MAURO BILL SILVA BARBOSA:01253941955

Responsável Técnico
**Nome:** MAURO BILL SILVA BARBOSA
**CREA/CAU:** 183130-1
**ART/RRT:** 0