CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	EXECUÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DA UBS PRAIAMAR - ITAPEMA/SC

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	08-26 (N DES.)	EXECUÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DA UBS PRAIAMAR -	ITAPEMA/SC	24,59%	16,72%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
EXECUÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DA UBS PRAIAMAR - ITAPEMA/SC									**716.202,81**	
1.			**EXECUÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DA UBS PRAIAMAR - ITAPEMA/SC**					**-**	**716.202,81**	
1.1.			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					**-**	**86.950,26**	
1.1.1.	Composição	ITP 01	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	MÊS	6,00	11.631,52	BDI 1	14.491,71	86.950,26	RA
1.2.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**11.815,54**	
1.2.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	504,37	BDI 1	628,39	2.827,76	RA
1.2.2.	SINAPI	105115	INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024	UN	2,00	156,93	BDI 1	195,52	391,04	RA
1.2.3.	SINAPI-I	10775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	6,00	1.150,00	BDI 1	1.432,79	8.596,74	RA
1.3.			**EQUIPAMENTOS**					**-**	**451.995,21**	
1.3.1.	Cotação	001	UE 01 - Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora D. Média Pressão, modelo referência FXSQ32PAVE +Filtros G4+F8 da AAF Daikin, 12300 btu/h, 15A-220V- 1F -100w ou similar	und	1,00	7.893,21	BDI 2	9.212,95	9.212,95	RA
1.3.2.	Cotação	002	UE 02Fornecimento e instalação de Unidade evaporadora duto média pressão Daikin FXSQ32PAVE + filtros G4+F8 (AAF), 12.300 BTU/h, 220V-1F ou similar	und	1,00	7.893,21	BDI 2	9.212,95	9.212,95	RA
1.3.3.	Cotação	003	UE 03Fornecimento e instalação de Unidade evaporadora duto média pressão Daikin FXSQ32PAVE + filtros G4+F8 (AAF), 12.300 BTU/h, 220V-1F ou similar	und	1,00	7.893,21	BDI 2	9.212,95	9.212,95	RA
1.3.4.	Cotação	004	UE 04Fornecimento e instalação de Unidade evaporadora duto média pressão Daikin FXSQ32PAVE + filtros G4+F8 (AAF), 12.300 BTU/h, 220V-1F ou similar	und	1,00	7.893,21	BDI 2	9.212,95	9.212,95	RA
1.3.5.	Cotação	005	UE 05Fornecimento e instalação de Unidade evaporadora duto média pressão Daikin FXSQ32PAVE + filtros G4+F8 (AAF), 12.300 BTU/h, 220V-1F ou similar	und	1,00	7.893,21	BDI 2	9.212,95	9.212,95	RA
1.3.6.	Cotação	006	UE 06Fornecimento e instalação de Unidade evaporadora cassete 4 vias Daikin FXFSQ125AVM, 48.000 BTU/h, 220V-1F ou similar	und	1,00	6.173,34	BDI 2	7.205,52	7.205,52	RA
1.3.7.	Cotação	007	UE 07Fornecimento e instalação de Unidade evaporadora duto média pressão Daikin FXSQ32PAVE + filtros G4+F8 (AAF), 12.300 BTU/h, 220V-1F ou similar	und	1,00	7.893,21	BDI 2	9.212,95	9.212,95	RA
1.3.8.	Cotação	008	UE 08Fornecimento e instalação de Unidade evaporadora duto média pressão Daikin FXSQ40PAVE + filtros G4+F8 (AAF), 15.100 BTU/h, 220V-1F ou similar	und	1,00	7.893,21	BDI 2	9.212,95	9.212,95	RA
1.3.9.	Cotação	009	UE 09Fornecimento e instalação de Unidade evaporadora duto média pressão Daikin FXSQ32PAVE + filtros G4+F8 (AAF), 12.300 BTU/h, 220V-1F ou similar	und	1,00	7.893,21	BDI 2	9.212,95	9.212,95	RA
1.3.10.	Cotação	010	UE 10Fornecimento e instalação de Unidade evaporadora duto média pressão Daikin FXSQ32PAVE + filtros G4+F8 (AAF), 12.300 BTU/h, 220V-1F ou similar	und	1,00	7.893,21	BDI 2	9.212,95	9.212,95	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	EXECUÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DA UBS PRAIAMAR - ITAPEMA/SC

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	08-26 (N DES.)	EXECUÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DA UBS PRAIAMAR -	ITAPEMA/SC	24,59%	16,72%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
EXECUÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DA UBS PRAIAMAR - ITAPEMA/SC									**716.202,81**	
1.3.11.	Cotação	011	UE 11Fornecimento e instalação de Unidade evaporadora duto média pressão Daikin FXSQ32PAVE + filtros G4+F8 (AAF), 12.300 BTU/h, 220V-1F ou similar	und	1,00	7.893,21	BDI 2	9.212,95	9.212,95	RA
1.3.12.	Cotação	012	UE 12Fornecimento e instalação de Unidade evaporadora duto média pressão Daikin FXSQ32PAVE + filtros G4+F8 (AAF), 12.300 BTU/h, 220V-1F ou similar	und	1,00	7.893,21	BDI 2	9.212,95	9.212,95	RA
1.3.13.	Cotação	013	UE 13Fornecimento e instalação de Unidade evaporadora duto média pressão Daikin FXSQ32PAVE + filtros G4+F8 (AAF), 12.300 BTU/h, 220V-1F ou similar	und	1,00	7.893,21	BDI 2	9.212,95	9.212,95	RA
1.3.14.	Cotação	014	UE 14Fornecimento e instalação de Unidade evaporadora cassete 1 via Daikin FXEQ40AVE, 15.100 BTU/h, 220V-1F ou similar	und	1,00	5.819,92	BDI 2	6.793,01	6.793,01	RA
1.3.15.	Cotação	015	UE 15Fornecimento e instalação de Unidade evaporadora duto média pressão Daikin FXSQ32PAVE + filtros G4+F8 (AAF), 12.300 BTU/h, 220V-1F ou similar	und	1,00	7.893,21	BDI 2	9.212,95	9.212,95	RA
1.3.16.	Cotação	016	UE 16Fornecimento e instalação de Unidade evaporadora duto média pressão Daikin FXSQ32PAVE + filtros G4+F8 (AAF), 12.300 BTU/h, 220V-1F ou similar	und	1,00	7.893,21	BDI 2	9.212,95	9.212,95	RA
1.3.17.	Cotação	017	UE 17Fornecimento e instalação de Unidade evaporadora cassete 1 via Daikin FXEQ32AVE, 12.300 BTU/h, 220V-1F ou similar	und	1,00	5.819,92	BDI 2	6.793,01	6.793,01	RA
1.3.18.	Cotação	018	UE 18Fornecimento e instalação de Unidade evaporadora cassete 1 via Daikin FXEQ32AVE, 9.500 (verificar) BTU/h, 220V-1F ou similar	und	1,00	5.819,92	BDI 2	6.793,01	6.793,01	RA
1.3.19.	Cotação	019	UE 19Fornecimento e instalação de Unidade evaporadora cassete 4 vias Daikin FXFSQ80AVM, 30.700 BTU/h, 220V-1F ou similar	und	1,00	6.737,54	BDI 2	7.864,06	7.864,06	RA
1.3.20.	Cotação	020	UC 01Fornecimento e instalação de Unidade condensadora VRV Daikin RXYQ26BRYM Inverter Q/F, 26 HP, 380V-3F, 23 Kw ou similar	und	1,00	72.555,48	BDI 2	84.686,76	84.686,76	RA
1.3.21.	Cotação	021	UE 20Fornecimento e instalação de Unidade evaporadora high wall Daikin FXAQ40AVM, 15.100 BTU/h, 220V-1F ou similar	und	1,00	4.718,98	BDI 2	5.507,99	5.507,99	RA
1.3.22.	Cotação	022	UE 21Fornecimento e instalação de Unidade evaporadora cassete 4 vias Daikin FXFSQ80AVM, 30.700 BTU/h, 220V-1F ou similar	und	1,00	6.737,54	BDI 2	7.864,06	7.864,06	RA
1.3.23.	Cotação	023	UE 22Fornecimento e instalação de Unidade evaporadora cassete 4 vias Daikin FXFSQ125AVM, 48.000 BTU/h, 220V-1F ou similar	und	1,00	6.173,34	BDI 2	7.205,52	7.205,52	RA
1.3.24.	Cotação	024	UE 23Fornecimento e instalação de Unidade evaporadora duto média pressão Daikin FXSQ32PAVE + filtros G4+F8 (AAF), 12.300 BTU/h, 220V-1F ou similar	und	1,00	7.893,21	BDI 2	9.212,95	9.212,95	RA
1.3.25.	Cotação	025	UE 24Fornecimento e instalação de Unidade evaporadora duto média pressão Daikin FXSQ32PAVE + filtros G4+F8 (AAF), 12.300 BTU/h, 220V-1F ou similar	und	1,00	7.893,21	BDI 2	9.212,95	9.212,95	RA
1.3.26.	Cotação	026	UE 25Fornecimento e instalação de Unidade evaporadora duto média pressão Daikin FXSQ32PAVE + filtros G4+F8 (AAF), 12.300 BTU/h, 220V-1F ou similar	und	1,00	7.893,21	BDI 2	9.212,95	9.212,95	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	EXECUÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DA UBS PRAIAMAR - ITAPEMA/SC

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	08-26 (N DES.)	EXECUÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DA UBS PRAIAMAR -	ITAPEMA/SC	24,59%	16,72%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
EXECUÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DA UBS PRAIAMAR - ITAPEMA/SC									**716.202,81**	
1.3.27.	Cotação	027	UE 26Fornecimento e instalação de Unidade evaporadora duto média pressão Daikin FXSQ32PAVE + filtros G4+F8 (AAF), 12.300 BTU/h, 220V-1F ou similar	und	1,00	7.893,21	BDI 2	9.212,95	9.212,95	RA
1.3.28.	Cotação	028	UE 27Fornecimento e instalação de Unidade evaporadora duto média pressão Daikin FXSQ32PAVE + filtros G4+F8 (AAF), 12.300 BTU/h, 220V-1F ou similar	und	1,00	7.893,21	BDI 2	9.212,95	9.212,95	RA
1.3.29.	Cotação	029	UE 28Fornecimento e instalação de Unidade evaporadora duto média pressão Daikin FXSQ32PAVE + filtros G4+F8 (AAF), 12.300 BTU/h, 220V-1F ou similar	und	1,00	7.893,21	BDI 2	9.212,95	9.212,95	RA
1.3.30.	Cotação	030	UE 29Fornecimento e instalação de Unidade evaporadora duto média pressão Daikin FXSQ32PAVE + filtros G4+F8 (AAF), 12.300 BTU/h, 220V-1F ou similar	und	1,00	7.893,21	BDI 2	9.212,95	9.212,95	RA
1.3.31.	Cotação	031	UE 30Fornecimento e instalação de Unidade evaporadora cassete 4 vias Daikin FXFSQ80AVM, 30.700 BTU/h, 220V-1F ou similar	und	1,00	6.737,54	BDI 2	7.864,06	7.864,06	RA
1.3.32.	Cotação	032	UE 31Fornecimento e instalação de Unidade evaporadora cassete 4 vias Daikin FXFSQ80AVM, 30.700 BTU/h, 220V-1F ou similar	und	1,00	6.737,54	BDI 2	7.864,06	7.864,06	RA
1.3.33.	Cotação	033	UE 32Fornecimento e instalação de Unidade evaporadora cassete 4 vias Daikin FXFSQ80AVM, 30.700 BTU/h, 220V-1F ou similar	und	1,00	6.737,54	BDI 2	7.864,06	7.864,06	RA
1.3.34.	Cotação	034	UC 02Fornecimento e instalação de Unidade condensadora VRV Daikin RXYQ26BRYM Inverter Q/F, 26 HP, 380V-3F, 23 kW ou similar	und	1,00	72.555,48	BDI 2	84.686,76	84.686,76	RA
1.3.35.	Cotação	035	UE 33Fornecimento e instalação de Unidade evaporadora high wall Daikin EcoSwing Smart Q/F, 12.000 BTU/h, 220V-1F ou similar	und	1,00	4.083,01	BDI 2	4.765,69	4.765,69	RA
1.3.36.	Cotação	036	UE 34Fornecimento e instalação de Unidade evaporadora high wall Daikin EcoSwing Smart Q/F, 12.000 BTU/h, 220V-1F ou similar	und	1,00	4.083,01	BDI 2	4.765,69	4.765,69	RA
1.4.			**COMPLEMENTAÇÕES DE INFRAESTRUTURA**					**-**	**106.770,23**	
1.4.1.	Cotação	037	Fornecimento e instalação de Sistema de gerenciamento Daikin Reiri Touch ou similar	und	1,00	8.661,98	BDI 1	10.791,96	10.791,96	RA
1.4.2.	Cotação	038	Fornecimento e instalação de Kit Refinet Daikin KHRP26A22T ou similar	und	5,00	1.478,96	BDI 1	1.842,64	9.213,20	RA
1.4.3.	Cotação	039	Fornecimento e instalação de Kit Refinet Daikin KHRP26A33T (grafado KHRP2633T na proposta) ou similar	und	6,00	1.478,96	BDI 1	1.842,64	11.055,84	RA
1.4.4.	Cotação	040	Fornecimento e instalação de Kit Refinet Daikin KHRP26A72T ou similar	und	14,00	1.478,96	BDI 1	1.842,64	25.796,96	RA
1.4.5.	Cotação	041	Fornecimento e instalação de Kit Refinet Daikin KHRP26A73T + KHRP26M73TP ou similar	und	5,00	1.478,96	BDI 1	1.842,64	9.213,20	RA
1.4.6.	Composição	ITP 02	ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, COM PINTURA DE PROTEÇÃO, PARA SUPORTE DAS CONDENSADORAS CONFORME PROJETO, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SOBRE A LAJE DO TELHADO, INLCUINDO REMOÇÃO DE TELHAS METÁLICAS, REINSTALAÇÃO DAS TELHAS E ISOLAMENTO DOS PONTOS DOS PILARES JUNTO AS TELHAS E CALÇOS DE BORRACHA ANTIRRUIDO.	UND	1,00	32.666,40	BDI 1	40.699,07	40.699,07	RA
1.5.			**SERVIÇOS FINAIS**					**-**	**58.671,57**	
1.5.1.	Cotação	042	Fornecimento de Start-up do sistema	und	1,00	12.890,14	BDI 1	16.059,83	16.059,83	RA
1.5.2.	Cotação	043	Fornecimento de Projeto as built com ART/RRT	und	1,00	12.211,71	BDI 1	15.214,57	15.214,57	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	EXECUÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DA UBS PRAIAMAR - ITAPEMA/SC

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	08-26 (N DES.)	EXECUÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DA UBS PRAIAMAR -	ITAPEMA/SC	24,59%	16,72%	0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	
EXECUÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DA UBS PRAIAMAR - ITAPEMA/SC									**716.202,81**	
1.5.3.	Cotação	044	Transporte vertical	und	1,00	21.989,86	BDI 1	27.397,17	27.397,17	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
A administração local está dentro dos limites estabelecidos pelo TCU e será medida proporcionalmente ao avanço físico da obra.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ITAPEMA/SC
Local

quinta-feira, 1 de outubro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: ANA MARIA MOTTER
CREA/CAU: CAU A39185-9
ART/RRT: 0

ANA MARIA MOTTER PEREIRA:02458565956

Assinado de forma digital por ANA MARIA MOTTER PEREIRA:02458565956
Dados: 2026.10.01 15:54:19 -03'00'