PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1083998-17	931058	MUNICÍPIO DE AMORINÓPOLIS	CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY NO MUNICÍPIO DE AMORINÓPOLIS - GO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
GOIANIA	07-26 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY NO MUNICÍPIO DE AMORINÓPOLIS -	AMORINÓPOLIS/GO	21,58%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY NO MUNICÍPIO DE AMORINÓPOLIS - GO									**661.165,68**	
1.			**CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY NO MUNICÍPIO DE AMORINÓPOLIS - GO**					**-**	**661.165,68**	
1.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**5.896,13**	
1.1.0.1.	Composição	010	SERVIÇOS PRELIMINARES	UN	1,00	529,43	BDI 1	643,68	643,68	RA
1.1.0.2.	Composição	011	CANTEIRO DE OBRAS	UN	1,00	4.320,16	BDI 1	5.252,45	5.252,45	RA
1.2.			**TERRAPLANAGEM**					**-**	**6.326,87**	
1.2.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	40,70	93,07	BDI 1	113,15	4.605,21	RA
1.2.0.2.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	29,07	27,02	BDI 1	32,85	954,95	RA
1.2.0.3.	SINAPI	90105	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	70,86	8,90	BDI 1	10,82	766,71	RA
1.3.			**FUNDAÇÕES**					**-**	**54.876,61**	
1.3.0.1.	GOINFRA	050304	ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) Ø 30 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA	m	46,00	98,25	BDI 1	119,45	5.494,70	RA
1.3.0.2.	Composição	006	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 60 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA	M	17,00	285,60	BDI 1	347,23	5.902,91	RA
1.3.0.3.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	178,90	76,35	BDI 1	92,83	16.607,29	RA
1.3.0.4.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	349,09	13,49	BDI 1	16,40	5.725,08	RA
1.3.0.5.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	27,45	15,72	BDI 1	19,11	524,57	RA
1.3.0.6.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	231,18	17,94	BDI 1	21,81	5.042,04	RA
1.3.0.7.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	93,27	20,59	BDI 1	25,03	2.334,55	RA
1.3.0.8.	SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,89	536,78	BDI 1	652,62	580,83	RA
1.3.0.9.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	10,87	618,52	BDI 1	752,00	8.174,24	RA
1.3.0.10.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	10,87	339,78	BDI 1	413,10	4.490,40	RA
1.4.			**ESTRUTURA METÁLICA**					**-**	**58.849,98**	

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1083998-17	931058	MUNICÍPIO DE AMORINÓPOLIS	CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY NO MUNICÍPIO DE AMORINÓPOLIS - GO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
GOIANIA	07-26 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY NO MUNICÍPIO DE AMORINÓPOLIS -	AMORINÓPOLIS/GO	21,58%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY NO MUNICÍPIO DE AMORINÓPOLIS - GO									**661.165,68**	
1.4.0.1.	Composição	005	ESTRUTURA E ALAMBRADO PARA CAMPO SOCIETY, ESTRUTURADO POR TUBO INDUSTRIAL, DIÂMETRO 2.1/2" CHAPA 2,25 MM, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M2	331,68	145,94	BDI 1	177,43	58.849,98	RA
1.5.			**IMPERMEABILIZAÇÃO**					**-**	**9.075,95**	
1.5.0.1.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	196,79	37,93	BDI 1	46,12	9.075,95	RA
1.6.			**ALVENARIA**					**-**	**8.620,43**	
1.6.0.1.	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	59,04	120,09	BDI 1	146,01	8.620,43	RA
1.7.			**DRENAGEM**					**-**	**77.562,46**	
1.7.0.1.	SINAPI	102661	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021	M	224,57	56,52	BDI 1	68,72	15.432,45	RA
1.7.0.2.	Composição	002	EXECUÇÃO DE DRENO COM TUBOS DE PEAD CONRRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO - DN 160	M	49,65	70,74	BDI 1	86,01	4.270,40	RA
1.7.0.3.	SINAPI	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1,10	39,55	BDI 1	48,08	52,89	RA
1.7.0.4.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	4,00	44,13	BDI 1	53,65	214,60	RA
1.7.0.5.	SINAPI	89774	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	17,70	BDI 1	21,52	86,08	RA
1.7.0.6.	SINAPI	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	20,14	BDI 1	24,49	48,98	RA
1.7.0.7.	SINAPI	89699	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	12,00	230,43	BDI 1	280,16	3.361,92	RA
1.7.0.8.	SINAPI	89585	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	4,00	51,46	BDI 1	62,57	250,28	RA
1.7.0.9.	SINAPI	99257	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	2,00	1.096,95	BDI 1	1.333,67	2.667,34	RA
1.7.0.10.	GOINFRA	070634	CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM	m2	2,00	96,46	BDI 1	117,28	234,56	RA
1.7.0.11.	Composição	003	PEDRISCO (DIAM. BRITA 0)	M3	129,13	204,11	BDI 1	248,16	32.044,90	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1083998-17	931058	MUNICÍPIO DE AMORINÓPOLIS	CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY NO MUNICÍPIO DE AMORINÓPOLIS - GO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
GOIANIA	07-26 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY NO MUNICÍPIO DE AMORINÓPOLIS -	AMORINÓPOLIS/GO	21,58%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY NO MUNICÍPIO DE AMORINÓPOLIS - GO									**661.165,68**	
1.7.0.12.	Composição	004	PÓ DE PEDRA	M3	77,48	169,99	BDI 1	206,67	16.012,79	RA
1.7.0.13.	SINAPI	102715	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 26 KN/M (RT - 26), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M2	124,58	19,05	BDI 1	23,16	2.885,27	RA
1.8.			**GRAMADO**					**-**	**169.201,08**	
1.8.0.1.	Composição	007	GRAMA SINTÉTICA 50 MM - FIBRILADA (INCLUSO COLA, TAPE, GRANULADO E INSTALAÇÃO)	M2	1.273,05	109,32	BDI 1	132,91	169.201,08	RA
1.9.			**ESQUADRIAS**					**-**	**1.437,52**	
1.9.0.1.	GOINFRA	180280	PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE TELA/TUBO FoGo 1.1/2" PT1/PT2 C/FERRAGENS	m2	3,04	388,94	BDI 1	472,87	1.437,52	RA
1.10.			**REVESTIMENTO**					**-**	**10.282,85**	
1.10.0.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	169,74	5,31	BDI 1	6,46	1.096,52	RA
1.10.0.2.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	169,74	44,51	BDI 1	54,12	9.186,33	RA
1.11.			**ARQUIBANCADAS**					**-**	**125.588,46**	
1.11.1.			**ESTACAS**					**-**	**6.182,13**	
1.11.1.1.	SINAPI	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	48,00	68,89	BDI 1	83,76	4.020,48	RA
1.11.1.2.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	75,84	15,72	BDI 1	19,11	1.449,30	RA
1.11.1.3.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	28,46	20,59	BDI 1	25,03	712,35	RA
1.11.2.			**SAPATAS CORRIDAS**					**-**	**17.009,42**	
1.11.2.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	7,85	116,41	BDI 1	141,53	1.111,01	RA
1.11.2.2.	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	26,16	146,94	BDI 1	178,65	4.673,48	RA
1.11.2.3.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	230,34	17,94	BDI 1	21,81	5.023,72	RA
1.11.2.4.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	5,23	635,47	BDI 1	772,60	4.040,70	RA
1.11.2.5.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	5,23	339,78	BDI 1	413,10	2.160,51	RA
1.11.3.			**PILARES**					**-**	**9.910,61**	

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1083998-17	931058	MUNICÍPIO DE AMORINÓPOLIS	CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY NO MUNICÍPIO DE AMORINÓPOLIS - GO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
GOIANIA	07-26 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY NO MUNICÍPIO DE AMORINÓPOLIS -	AMORINÓPOLIS/GO	21,58%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY NO MUNICÍPIO DE AMORINÓPOLIS - GO									**661.165,68**	
1.11.3.1.	SINAPI	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	38,40	118,64	BDI 1	144,24	5.538,82	RA
1.11.3.2.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	84,94	11,48	BDI 1	13,96	1.185,76	RA
1.11.3.3.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	33,63	13,87	BDI 1	16,86	567,00	RA
1.11.3.4.	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	1,92	1.121,96	BDI 1	1.364,08	2.619,03	RA
1.11.4.			**ALVENARIA ESTRUTURAL**					**-**	**38.091,92**	
1.11.4.1.	SINAPI	89470	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_07/2026	M2	166,90	130,98	BDI 1	159,25	26.578,83	RA
1.11.4.2.	SINAPI	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	52,93	13,17	BDI 1	16,01	847,41	RA
1.11.4.3.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	3,56	635,47	BDI 1	772,60	2.750,46	RA
1.11.4.4.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	3,56	339,78	BDI 1	413,10	1.470,64	RA
1.11.4.5.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	64,33	82,40	BDI 1	100,18	6.444,58	RA
1.11.5.			**PATAMARES**					**-**	**13.453,64**	
1.11.5.1.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	11,48	963,91	BDI 1	1.171,92	13.453,64	RA
1.11.6.			**DEGRAUS DE ACESSO**					**-**	**1.691,96**	
1.11.6.1.	SINAPI	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	6,40	178,29	BDI 1	216,76	1.387,26	RA
1.11.6.2.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	0,26	963,91	BDI 1	1.171,92	304,70	RA
1.11.7.			**REVESTIMENTO E PINTURA**					**-**	**39.248,78**	

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1083998-17	931058	MUNICÍPIO DE AMORINÓPOLIS	CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY NO MUNICÍPIO DE AMORINÓPOLIS - GO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
GOIANIA	07-26 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY NO MUNICÍPIO DE AMORINÓPOLIS -	AMORINÓPOLIS/GO	21,58%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY NO MUNICÍPIO DE AMORINÓPOLIS - GO									**661.165,68**	
1.11.7.1.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	195,40	8,20	BDI 1	9,97	1.948,14	RA
1.11.7.2.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	195,40	48,08	BDI 1	58,46	11.423,08	RA
1.11.7.3.	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	319,95	66,52	BDI 1	80,88	25.877,56	RA
1.12.			**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**					**-**	**1.916,24**	
1.12.0.1.	GOINFRA	080811	TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"	Un	1,00	91,91	BDI 1	111,74	111,74	RA
1.12.0.2.	SINAPI	96635	TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	15,75	50,81	BDI 1	61,77	972,88	RA
1.12.0.3.	SINAPI	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	19,57	BDI 1	23,79	95,16	RA
1.12.0.4.	GOINFRA	081811	HIDROMETRO DIAM.RAMAL = 25 MM VAZAO =1,5 A 3 M3	Un	1,00	133,02	BDI 1	161,73	161,73	RA
1.12.0.5.	GOINFRA	081815	KIT CAVALETE D=25MM P/HIDRÔMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA	Un	1,00	472,72	BDI 1	574,73	574,73	RA
1.13.			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					**-**	**53.522,90**	
1.13.0.1.	SINAPI	101560	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	6,40	13,00	BDI 1	15,81	101,18	RA
1.13.0.2.	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	547,32	12,44	BDI 1	15,12	8.275,48	RA
1.13.0.3.	GOINFRA	070713	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA	Un	8,00	241,60	BDI 1	293,74	2.349,92	RA
1.13.0.4.	GOINFRA	070634	CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM	m2	1,28	96,46	BDI 1	117,28	150,12	RA
1.13.0.5.	SINAPI	101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	15,06	BDI 1	18,31	36,62	RA
1.13.0.6.	SINAPI	101891	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	27,52	BDI 1	33,46	33,46	RA
1.13.0.7.	GOINFRA	071184	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA	Un	2,00	108,59	BDI 1	132,02	264,04	RA
1.13.0.8.	GOINFRA	071450	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA	Un	2,00	128,15	BDI 1	155,80	311,60	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1083998-17	931058	MUNICÍPIO DE AMORINÓPOLIS	CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY NO MUNICÍPIO DE AMORINÓPOLIS - GO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
GOIANIA	07-26 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY NO MUNICÍPIO DE AMORINÓPOLIS -	AMORINÓPOLIS/GO	21,58%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY NO MUNICÍPIO DE AMORINÓPOLIS - GO									**661.165,68**	
1.13.0.9.	GOINFRA	071197	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 50MM	M	120,44	22,96	BDI 1	27,91	3.361,48	RA
1.13.0.10.	Composição	012	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO 9 M CARGA NOMINAL NO TOPO 200KG INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	6,00	3.224,26	BDI 1	3.920,06	23.520,36	RA
1.13.0.11.	Composição	013	REFLETOR EM LED, COM POTÊNCIA EM 150W (TRÊS MÓDULOS)	UN	18,00	433,06	BDI 1	526,51	9.477,18	RA
1.13.0.12.	GOINFRA	071805	PADRAO MONOFASICO, 10 MM2 H=7 METROS	Un	1,00	1.010,23	BDI 1	1.228,24	1.228,24	RA
1.13.0.13.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	13,00	67,48	BDI 1	82,04	1.066,52	RA
1.13.0.14.	Composição	014	CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	9,00	43,74	BDI 1	53,18	478,62	RA
1.13.0.15.	GOINFRA	071282	FIO DE COBRE NU 6 MM2 (18,00 M/KG)	M	18,00	12,04	BDI 1	14,64	263,52	RA
1.13.0.16.	GOINFRA	072515	TERMINAL DE PRESSAO 6 MM2	Un	10,00	22,21	BDI 1	27,00	270,00	RA
1.13.0.17.	GOINFRA	081831	CAIXA DE INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14 (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE)	m2	0,06	197,04	BDI 1	239,56	14,37	RA
1.13.0.18.	GOINFRA	081829	CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM	m2	0,06	96,46	BDI 1	117,28	7,04	RA
1.13.0.19.	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	427,05	BDI 1	519,21	519,21	RA
1.13.0.20.	Cotação	005	CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 50,80 MM (2"), ESPESSURA DE 6,35 MM (1/4") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 1,630 KG/M	M2	6,00	63,90	BDI 1	77,69	466,14	RA
1.13.0.21.	GOINFRA	071765	MAO FRANCESA PLANA DE ACO GALVANIZADO 726 MM	Un	12,00	32,21	BDI 1	39,16	469,92	RA
1.13.0.22.	GOINFRA	070920	CINTA DE ACO GALVANIZADO DIAM.190 MM	Un	12,00	48,42	BDI 1	58,87	706,44	RA
1.13.0.23.	GOINFRA	071835	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA (FRANCES) M16 X 45 MM	Un	24,00	5,19	BDI 1	6,31	151,44	RA
1.14.			**PINTURA**					**-**	**6.014,83**	
1.14.0.1.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	169,74	14,62	BDI 1	17,77	3.016,28	RA
1.14.0.2.	GOINFRA	261609	PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS	m2	181,73	13,57	BDI 1	16,50	2.998,55	RA
1.15.			**PAVIMENTAÇÃO**					**-**	**36.399,44**	
1.15.0.1.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	39,98	618,52	BDI 1	752,00	30.064,96	RA
1.15.0.2.	GOINFRA	221126	PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO	m2	30,98	168,18	BDI 1	204,47	6.334,48	RA
1.16.			**DIVERSOS**					**-**	**12.900,34**	
1.16.0.1.	GOINFRA	271106	TRAVES EM FERRO GALVANIZADO PARA CAMPO DE FUTEBOL EM AREIA (ASSENT./PINTADAS) 2,00X5,00M - 2 UNID.	CJ	1,00	7.006,75	BDI 1	8.518,81	8.518,81	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1083998-17	931058	MUNICÍPIO DE AMORINÓPOLIS	CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY NO MUNICÍPIO DE AMORINÓPOLIS - GO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
GOIANIA	07-26 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY NO MUNICÍPIO DE AMORINÓPOLIS -	AMORINÓPOLIS/GO	21,58%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY NO MUNICÍPIO DE AMORINÓPOLIS - GO									**661.165,68**	
1.16.0.2.	Cotação	002	Rede de Proteção Esportiva - Fio 6 - Malha 15	M2	216,80	16,62	BDI 1	20,21	4.381,53	RA
1.17.			**SERVIÇOS FINAIS**					**-**	**7.689,22**	
1.17.0.1.	GOINFRA	270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m2	1.273,05	4,97	BDI 1	6,04	7.689,22	RA
1.18.			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					**-**	**15.004,37**	
1.18.0.1.	Composição	008	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	12.341,15	BDI 1	15.004,37	15.004,37	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CAMILA BRUNA MENDONCA ANDRADE:05257196107
Assinado de forma digital por CAMILA BRUNA MENDONCA ANDRADE:05257196107
Dados: 2026.09.29 16:56:07 -03'00'

AMORINÓPOLIS/GO
Local

terça-feira, 29 de setembro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: CAMILA BRUNA MENDONÇA ANDRADE
CREA/CAU: 1018243151/D-GO
ART/RRT: 1020230283011