PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 21.078.563/0001-72

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA	**FOLHA Nº:**	**1,00**
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 1 UNIDADE DE ATENDIMENTO A SAÚDE NO ASSENTAMENTO TERRA PROMETIDA - EMENDA PARLAMENTAR	**DATA:**	**10/11/2026**
LOCAL: ASSENTAMENTO TERRA PROMETIDA	**FORMA DE EXECUÇÃO:**	
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: TABELA SEINFRA COMPOSIÇÕES/SERVIÇOS - REGIÃO LESTE - 07/2026 - SEM DESONERAÇÃO; SINAPI 08/2026 - SEM DESONERAÇÃO - MINAS GERAIS	**(X)**	**INDIRETA**

ITEM		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL	
1.0		**CC-001**	**LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020. Malha distribuida ao longo de toda laje de 5.0mm**	**M2**	**1,00**		**270,42**
				UNIDADE	**CONSUMO**	**CUSTO UNITÁRIO S/ BDI**	**CUSTO TOTAL**
1.1	I	43346	LAJE PRE-MOLDADA COM VIGOTA PROTENDIDA (LAJOTAS + VIGOTAS) COM LAJOTA EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), H12, *33* X 100 X 12 CM (L X C X A) E VIGOTA VPT 10 X 9 CM (L X A), PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KGF/M2, VAO ATE 5,5 M (SEM COLOCACAO)	M2	**1,0000**	R$118,91	R$118,91
1.2	I	6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	**1,87000**	R$29,67	R$55,48
1.3	I	40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	**0,04000**	R$23,79	R$0,95
1.4	C	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	**0,50100**	R$32,89	R$16,48
1.5	C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	**0,35400**	R$24,88	R$8,81
1.6	C	92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	M	**0,97000**	R$15,47	R$15,01
1.7	C	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	**1,21100**	R$13,46	R$16,30
1.8	C	103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	**0,05400**	R$712,64	R$38,48

RESPONSAVEL TENICO