PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA - MG
QUALIDADE E LOGISTICA NA ENGENHARIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS DE ADITIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA **A.R.T. MG**	**FOLHA Nº:**	**01/01.**	
OBRA: AMPLIAÇÃO DE SALAS EM CRECHE MUNICIPAL	**DATA:**	**12/11/2026**	
LOCAL: RUA MARIA JOSÉ DE CASTRO MORAIS - BAIRRO FAZENDA DO MIRANTE – JURUAIA/MG	**FORMA DE EXECUÇÃO:**		
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: CONFORME LICITAÇÃO	**( )** **DIRETA**	**(X)**	**INDIRETA**
SICOR, SUDESTE - ABRIL/2026 - SEM DESONERAÇÃO- COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO	**% ISS MUNICIPAL:** **2,00%**	**BDI:**	**25,11%**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
1.0		**INSTALAÇAO DA OBRA**					**R$ 9.466,97**
1.1	**ED-28427**	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	**1,00**	**U**	1197,99	R$ 1.498,81	R$ 1.498,81
1.2	**ED-17989**	LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO	**100,85**	**M**	63,15	R$ 79,01	R$ 7.968,16
2.0		**DEMOLIÇÕES**					**R$ 1.213,90**
2.1	**ED-48494**	REMOÇÃO MANUAL DE FOLHA DE PORTA OU JANELA DE MADEIRA OU METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	**26,63**	**M²**	11,2	R$ 14,01	R$ 373,09
2.2	**ED-48487**	DEMOLIÇÃO MANUAL DE LAJE DE CONCRETO ARMADO, COM ESPESSURA DE ATÉ 15CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	**3,30**	**M²**	51,8	R$ 64,81	R$ 213,87
2.3	**ED-48435**	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO OU BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	**3,87**	**M³**	129,49	R$ 162,00	R$ 626,94
3.0		**FUNDAÇÕES**					**R$ 54.566,16**
3.1	**RO-00218**	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria na profundidade de 0 a 1,50 m	**14,04**	**M³**	89,49	R$ 111,96	R$ 1.571,92
3.2	**ED-49810**	FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X)(FUNDAÇÃO)	**190,74**	**M²**	83,16	R$ 104,04	R$ 19.844,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA - MG
QUALIDADE E LOGISTICA NA ENGENHARIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS DE ADITIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA **A.R.T. MG**		**FOLHA Nº:**		**01/01.**
OBRA: AMPLIAÇÃO DE SALAS EM CRECHE MUNICIPAL		**DATA:**		**12/11/2026**
LOCAL: RUA MARIA JOSÉ DE CASTRO MORAIS - BAIRRO FAZENDA DO MIRANTE – JURUAIA/MG		**FORMA DE EXECUÇÃO:**		
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: CONFORME LICITAÇÃO		**( )**	**DIRETA**	**(X)** **INDIRETA**
SICOR, SUDESTE - ABRIL/2026 - SEM DESONERAÇÃO- COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO		**% ISS MUNICIPAL:**	**2,00%**	**BDI:** **25,11%**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
3.3	ED-49787	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	31,12	M³	851,43	R$ 1.065,22	R$ 33.149,65
4.0		**ESTRUTURAIS**					**R$ 33.922,44**
4.1	ED-29551	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	1059,29	KG	13,48	R$ 16,86	R$ 17.859,63
4.2	ED-29548	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	307,53	KG	14,19	R$ 17,75	R$ 5.458,66
4.3	ED-29552	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 12,5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	399,45	KG	12,97	R$ 16,23	R$ 6.483,07
4.4	ED-29581	ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60, SOLDADA TIPO Q-92, DIÂMETRO Ø4,2MM, TRAMA COM DIMENSÃO (150X150)MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR, EXCLUSIVE CONCRETO	163,47	M²	20,15	R$ 25,21	R$ 4.121,08
5.0		**ALVENARIA E CONCRETO**					**R$ 106.877,97**
5.1	ED-48232	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	384,75	M²	79,35	R$ 99,27	R$ 38.194,13
5.2	ED-50729	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP . 5MM, APLICADO EM ALVENARIA COM PENEIRA, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO	899,85	M²	15,8	R$ 19,77	R$ 17.790,03
5.3	ED-50761	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) , ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	832,01	M²	43,97	R$ 55,01	R$ 45.768,87
5.4	ED-9906	VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS ACIMA DE 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO	0,85	M³	3843,11	R$ 4.808,11	R$ 4.086,89
5.5	ED-9903	VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS DE ATÉ 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO	0,23	M³	3607,45	R$ 4.513,28	R$ 1.038,05
6.0		**COBERTURAS**					**R$ 169.123,59**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA - MG
QUALIDADE E LOGISTICA NA ENGENHARIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS DE ADITIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA **A.R.T. MG**		**FOLHA Nº:**		**01/01.**
OBRA: AMPLIAÇÃO DE SALAS EM CRECHE MUNICIPAL		**DATA:**		**12/11/2026**
LOCAL: RUA MARIA JOSÉ DE CASTRO MORAIS - BAIRRO FAZENDA DO MIRANTE – JURUAIA/MG		**FORMA DE EXECUÇÃO:**		
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: CONFORME LICITAÇÃO		**( )**	**DIRETA**	**(X)** **INDIRETA**
SICOR, SUDESTE - ABRIL/2026 - SEM DESONERAÇÃO- COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO		**% ISS MUNICIPAL:**	**2,00%**	**BDI:** **25,11%**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
6.1	ED-50252	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 100KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE MÁXIMO DE 3M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTO	51,63	M²	130,36	R$ 163,09	R$ 8.420,34
6.2	ED-50254	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 100KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE MÁXIMO DE 5M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTO	111,84	M²	146,87	R$ 183,75	R$ 20.550,60
6.3	ED-19633	ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA	163,47	M²xMÊS	20,51	R$ 25,66	R$ 4.194,64
6.4	ED-9066	REVESTIMENTO DE GESSO EM TETO, ESP. 5MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ACABAMENTO SARRAFEADO	137,58	M²	28,6	R$ 35,78	R$ 4.922,61
6.5	ED-50654	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	84,40	M	42,93	R$ 53,71	R$ 4.533,12
6.6	ED-50678	RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	91,10	M	49,74	R$ 62,23	R$ 5.669,15
6.7	50680	RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 60CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	46,20	M	81,65	R$ 102,15	R$ 4.719,33
6.8	ED-20603	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO	2601,96	KG	26,26	R$ 32,85	R$ 85.474,39
6.9	ED-48421	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA, TIPO COLONIAL, INCLUSIVE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE ENGRADAMENTO E MANTA ISOLANTE/ TÉRMICA	141,54	M²	142,99	R$ 178,89	R$ 25.320,09
6.10	ED-48406	EMBOÇAMENTO DE TELHA CERÂMICA COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE TELHA	53,25	M	19,53	R$ 24,43	R$ 1.300,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA - MG
QUALIDADE E LOGISTICA NA ENGENHARIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS DE ADITIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA A.R.T. MG		**FOLHA Nº:**		**01/01.**
OBRA: AMPLIAÇÃO DE SALAS EM CRECHE MUNICIPAL		**DATA:**		**12/11/2026**
LOCAL: RUA MARIA JOSÉ DE CASTRO MORAIS - BAIRRO FAZENDA DO MIRANTE – JURUAIA/MG		**FORMA DE EXECUÇÃO:**		
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: CONFORME LICITAÇÃO		**( )**	**DIRETA**	**(X)**	**INDIRETA**
SICOR, SUDESTE - ABRIL/2026 - SEM DESONERAÇÃO- COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO		**% ISS MUNICIPAL:**	**2,00%**	**BDI:**	**25,11%**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
6.11	MERCADO LIVRE	Chapa Policarbonato Alveolar Cristal 2,10x6,00 4milimetros	75,29	M²	33,93	R$ 42,45	R$ 3.196,06
6.12	ED-13852	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6,60	M²	99,59	R$ 124,60	R$ 822,36
7.0		**PISOS**					**R$ 52.216,61**
7.1	ED-50569	CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA,TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO	232,05	M²	71,38	R$ 89,30	R$ 20.722,06
7.2	ED-50542	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	216,06	M²	92,13	R$ 115,26	R$ 24.903,08
7.3	ED-50556	PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA, ACABAMENTO QUEIMADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM, MODULAÇÃO DE (200X200)CM, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA	76,77	M²	68,63	R$ 85,86	R$ 6.591,47
8.0		**REDE ELÉTRICA**					**R$ 23.328,05**
8.1	ED-49415	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO EM PVC, ANTI-CHAMA, DIÂMETRO DE 32MM (1"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO	372,80	M	14,20	R$ 17,77	R$ 6.624,66
8.2	ED-48989	CABO UNIPOLAR DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 2,5MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 90°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 0,6/1KV	543,90	M	5,99	R$ 7,49	R$ 4.073,81
8.3	ED-48992	CABO UNIPOLAR DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 10MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 90°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 0,6/1KV	60,00	M	18,89	R$ 23,63	R$ 1.417,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA - MG
QUALIDADE E LOGISTICA NA ENGENHARIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS DE ADITIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA **A.R.T. MG**	**FOLHA Nº:**	**01/01.**	
OBRA: AMPLIAÇÃO DE SALAS EM CRECHE MUNICIPAL	**DATA:**	**12/11/2026**	
LOCAL: RUA MARIA JOSÉ DE CASTRO MORAIS - BAIRRO FAZENDA DO MIRANTE – JURUAIA/MG	**FORMA DE EXECUÇÃO:**		
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: CONFORME LICITAÇÃO	**( )** **DIRETA**	**(X)**	**INDIRETA**
SICOR, SUDESTE - ABRIL/2026 - SEM DESONERAÇÃO- COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO	**% ISS MUNICIPAL:** **2,00%**	**BDI:**	**25,11%**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
8.4	**ED-48986**	CABO UNIPOLAR DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 1,5MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 90°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 0,6/1KV	**312,04**	**M**	4,05	R$ 5,07	R$ 1.582,04
8.5	**ED-49187**	CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÃO 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA, INCLUSIVE FIXAÇÃO	**75,00**	**UNIDADE**	11,71	R$ 14,65	R$ 1.098,75
8.6	**ED-49189**	CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, OCTOGONAL COM FUNDO MÓVEL, DIMENSÃO 4"X4" , EMBUTIDA EM LAJE, INCLUSIVE FIXAÇÃO	**9,00**	**UNIDADE**	11,90	R$ 14,89	R$ 134,01
8.7	**ED-15755**	CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	**32,00**	**UNIDADE**	50,06	R$ 62,63	R$ 2.004,16
8.8	**ED-15735**	CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	**8,00**	**UNIDADE**	46,31	R$ 57,94	R$ 463,52
8.9	**ED-15736**	CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR PARALELO, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	**2,00**	**UNIDADE**	38,83	R$ 48,58	R$ 97,16
8.10	**ED-13357**	LUMINÁRIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO REDONDO COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA	**9,00**	**UNIDADE**	79,38	R$ 99,31	R$ 893,79
8.11	**ED-9194**	CABO UTP COM QUATRO (4) PARES, CATEGORIA 6, CLASSIFICAÇÃO LSZH, COM ISOLAMENTO NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, EXCLUSIVE CONECTOR/PLUG MACHO RJ45 E CRIMPAGEM	**115,00**	**M**	6,85	R$ 8,57	R$ 985,55
8.12	**ED-9195**	CONECTOR/PLUG MACHO RJ45, CATEGORIA 6, INCLUSIVE CAPA PROTETORA E CRIMPAGEM, EXCLUSIVE CERTIFICAÇÃO	**17,00**	**UNIDADE**	2,78	R$ 3,48	R$ 59,16
8.13	**ED-15752**	CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT .6E), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	**17,00**	**UNIDADE**	92,94	R$ 116,28	R$ 1.976,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA - MG
QUALIDADE E LOGISTICA NA ENGENHARIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS DE ADITIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA **A.R.T. MG**		**FOLHA Nº:**		**01/01.**
OBRA: AMPLIAÇÃO DE SALAS EM CRECHE MUNICIPAL		**DATA:**		**12/11/2026**
LOCAL: RUA MARIA JOSÉ DE CASTRO MORAIS - BAIRRO FAZENDA DO MIRANTE – JURUAIA/MG		**FORMA DE EXECUÇÃO:**		
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: CONFORME LICITAÇÃO		**( )**	**DIRETA**	**(X)** **INDIRETA**
SICOR, SUDESTE - ABRIL/2026 - SEM DESONERAÇÃO- COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO		**% ISS MUNICIPAL:**	**2,00%**	**BDI:** **25,11%**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
8.14	**ED-13345**	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA	**7,00**	**UNIDADE**	65,78	R$ 82,30	R$ 576,10
8.15	**ED-26989**	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA, TIPO LED POTÊNCIA TOTAL DE 2W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	**9,00**	**UNIDADE**	33,90	R$ 42,41	R$ 381,69
8.16	**ED-34474**	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	**2,00**	**UNIDADE**	42,94	R$ 53,72	R$ 107,44
8.17	**ED-34475**	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	**6,00**	**UNIDADE**	48,98	R$ 61,28	R$ 367,68
8.18	**ED-34479**	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	**1,00**	**UNIDADE**	42,90	R$ 53,67	R$ 53,67
8.19	**ED-14183**	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC, PARA 16 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA, EXCLUSIVE BARRAMENTO DE FASE	**1,00**	**UNIDADE**	241,52	R$ 302,17	R$ 302,17
8.20	**ED-14126**	BARRAMENTO MONOFÁSICO DE 80A PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	**1,00**	**UNIDADE**	102,41	R$ 128,13	R$ 128,13
9.0		**HIDROSSANITÁRIA E ACESSORIOS**					**R$ 20.025,12**
9.1	**ED-50027**	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES	**15,40**	**M**	34,86	R$ 43,61	R$ 671,59
9.2	**ED-50028**	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES	**51,40**	**M**	47,35	R$ 59,24	R$ 3.044,94
9.3	**ED-50038**	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE REFORÇADO, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES	**45,00**	**M**	60,36	R$ 75,52	R$ 3.398,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA - MG
QUALIDADE E LOGISTICA NA ENGENHARIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS DE ADITIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA **A.R.T. MG**	**FOLHA Nº:**	**01/01.**	
OBRA: AMPLIAÇÃO DE SALAS EM CRECHE MUNICIPAL	**DATA:**	**12/11/2026**	
LOCAL: RUA MARIA JOSÉ DE CASTRO MORAIS - BAIRRO FAZENDA DO MIRANTE – JURUAIA/MG	**FORMA DE EXECUÇÃO:**		
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: CONFORME LICITAÇÃO	**( )**	**DIRETA**	**(X)** **INDIRETA**
SICOR, SUDESTE - ABRIL/2026 - SEM DESONERAÇÃO- COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO	**% ISS MUNICIPAL:**	**2,00%**	**BDI:** **25,11%**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
9.4	**ED-49870**	CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (30X30X30CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	**1,00**	**UNIDADE**	198,81	R$ 248,73	R$ 248,73
9.5	**ED-49934**	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 250L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA	**1,00**	**UNIDADE**	744,75	R$ 931,76	R$ 931,76
9.6	**ED-50019**	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES	**23,00**	**M**	27,12	R$ 33,93	R$ 780,39
9.7	**ED-50022**	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	**13,00**	**M**	40,18	R$ 50,27	R$ 653,51
9.8	**ED-50018**	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	**30,00**	**M**	24,56	R$ 30,73	R$ 921,90
9.9	**ED-49989**	REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADO	**2,00**	**UNIDADE**	107,53	R$ 134,53	R$ 269,06
9.10	**ED-50330**	TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA , INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO	**2,00**	**UNIDADE**	143,68	R$ 179,76	R$ 359,52
9.11	**ED-50283**	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL	**2,00**	**UNIDADE**	522,23	R$ 653,36	R$ 1.306,72
9.12	**ED-50323**	TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE	**2,00**	**UNIDADE**	58,04	R$ 72,61	R$ 145,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA - MG
QUALIDADE E LOGISTICA NA ENGENHARIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS DE ADITIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA **A.R.T. MG**		**FOLHA Nº:**		**01/01.**
OBRA: AMPLIAÇÃO DE SALAS EM CRECHE MUNICIPAL		**DATA:**		**12/11/2026**
LOCAL: RUA MARIA JOSÉ DE CASTRO MORAIS - BAIRRO FAZENDA DO MIRANTE – JURUAIA/MG		**FORMA DE EXECUÇÃO:**		
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: CONFORME LICITAÇÃO		**( )**	**DIRETA**	**(X)** **INDIRETA**
SICOR, SUDESTE - ABRIL/2026 - SEM DESONERAÇÃO- COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO		**% ISS MUNICIPAL:**	**2,00%**	**BDI:** **25,11%**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
9.13	ED-6925	BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL ACESSÍVEL (PCR/PMR), COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/ VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA E REJUNTAMENTO,	4,00	UNIDADE	1348,01	R$ 1.686,50	R$ 6.746,00
9.14	ED-48156	ASSENTO PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA, NA COR BRANCA, PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	4,00	UNIDADE	59,86	R$ 74,89	R$ 299,56
9.15	ED-50007	CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA150 X 150 X 50 MM	2,00	UNIDADE	99,04	R$ 123,91	R$ 247,82
10.0		**ESQUADRIAS**					
		ESQUADRIAS MADEIRA E VIDROS					**R$ 26.690,36**
10.1	ED-51160	VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 10MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL	21,00	M²	337,39	R$ 422,11	R$ 8.864,31
10.2	ED- 49602	PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (80X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ	7,00	UNIDADE	1133,53	R$ 1.418,16	R$ 9.927,12
10.3	ED-48532	DIVISÓRIA EM ARDÓSIA, ESP. 3CM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, FERRAGENS EM LATÃO CROMADO E ACESSÓRIOS	7,40	M²	612,03	R$ 765,71	R$ 5.666,25
10.4	ED-50978	PORTA METÁLICA PARA SANITÁRIO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 1,25MM (GSG-18), DIMENSÃO (60X180)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, INCLUSIVE BATENTE, ESTRUTURA EM METALON (20X30)MM, DOBRADIÇA E TRANQUETA, EXCLUSIVE PINTURA	4,00	UNIDADE	446,14	R$ 558,17	R$ 2.232,68
11.0		**PINTURAS**					**R$ 42.540,64**
11.1	ED-50514	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	830,45	M²	8,30	R$ 10,38	R$ 8.620,07
11.2	ED-50451	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	830,45	M²	17,77	R$ 22,23	R$ 18.460,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA - MG
QUALIDADE E LOGISTICA NA ENGENHARIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS DE ADITIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA **A.R.T. MG**		**FOLHA Nº:**		**01/01.**
OBRA: AMPLIAÇÃO DE SALAS EM CRECHE MUNICIPAL		**DATA:**		**12/11/2026**
LOCAL: RUA MARIA JOSÉ DE CASTRO MORAIS - BAIRRO FAZENDA DO MIRANTE – JURUAIA/MG		**FORMA DE EXECUÇÃO:**		
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: CONFORME LICITAÇÃO		**( )**	**DIRETA**	**(X)** **INDIRETA**
SICOR, SUDESTE - ABRIL/2026 - SEM DESONERAÇÃO- COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO		**% ISS MUNICIPAL:**	**2,00%**	**BDI:** **25,11%**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
11.3	**ED-50515**	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	**185,21**	**M²**	10,46	R$ 13,09	R$ 2.424,40
11.4	**ED-50452**	PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/ CORRIDA (PVA)	**185,21**	**M²**	22,35	R$ 27,96	R$ 5.178,47
11.5	**ED- 50527**	PINTURA COM VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO ACETINADO (BRILHO SÚTIL), COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO	**35,42**	**M²**	26,82	R$ 33,55	R$ 1.188,34
11.6	**ED- 50491**	PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	**143,10**	**M²**	37,25	R$ 46,60	R$ 6.668,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA - MG
QUALIDADE E LOGISTICA NA ENGENHARIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS DE ADITIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA **A.R.T. MG**		**FOLHA Nº:**		**01/01.**	
OBRA: AMPLIAÇÃO DE SALAS EM CRECHE MUNICIPAL		**DATA:**		**12/11/2026**	
LOCAL: RUA MARIA JOSÉ DE CASTRO MORAIS - BAIRRO FAZENDA DO MIRANTE – JURUAIA/MG		**FORMA DE EXECUÇÃO:**			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: CONFORME LICITAÇÃO		**( )**	**DIRETA**	**(X)**	**INDIRETA**
SICOR, SUDESTE - ABRIL/2026 - SEM DESONERAÇÃO- COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO		**% ISS MUNICIPAL:**	**2,00%**	**BDI:**	**25,11%**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
12.0		**SERVIÇOS FINAIS**					**R$ 2.623,99**
12.1	**ED-50266**	LIMPEZA GERAL DE OBRA	**232,83**	**M²**	9,01	R$ 11,27	R$ 2.623,99
VALOR TOTAL DA OBRA							**R$542.595,82**

Edilberto Baquião da Silva
Engenheiro Civil
C.R.E.A. - MG 64.575/D

Celso Marques Junior
Prefeito Municipal