


ARMAÇÃO POSITIVA DAS LAJES DO PAVIMENTO COBERTURA (EIXO X)

Escala 1:50

ARMADURA COM COMPRIMENTO VARIÁVEL				
N2	QUANT.	C. VAR (cm)	C. UNIT (cm)	C. TOTAL (cm)
A	1	213	213	213
B	12	523	523	6276



ARMAÇÃO POSITIVA DAS LAJES DO PAVIMENTO COBERTURA (EIXO Y)

Escala 1:50

RELAÇÃO DO AÇO

Positivos X Positivos Y

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA50	1	6.3	34	274	9316
	2	6.3	13	VAR	VAR

RESUMO DO AÇO

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10% (kg)
CA50	10.00	161.2	43.4
PESO TOTAL (kg)			
CA50	43.4		

Volume de concreto (C-25) = 1.73 m³
Área de forma = 12.38 m²

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM

PROJETO ESTRUTURAL

EQUIPE TÉCNICA:

DIRETORA DE PROJETOS ESPECIAIS: DIEGO MESQUITA RIBEIRO– CREA–SC 172393–2
ARQUITETA E URB. MARIA DE FÁTIMA SOUSA – CAU A–64851–5
ARQUITETA E URB. FLAVIA MATTOS – CAU A–144238–4
ENG. CIVIL GUSTAVO DA SILVA – CREA–SC 206543–8
ENG. CIVIL MAURO BILL S. BARBOSA – CREA–SC 183130–1
TÉC. EM GEOMENSURA CLEBER O. C. MADEIROS – CFT 2500652297

ESCALA INDICADA AREA FOLHA 06/06 DATA 02/09/2026