**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ANDRADE**
**Estado de Minas Gerais**
**Rua: Messias Nogueira da Silva, 500 – centro.**
**CNPJ: 66.229.105/0001-25 – CEP 35123-000 – Fone: (33) 99838-8131**

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ANDRADE** | | | **RECURSOS PROVENIENTES DA INDICAÇÃO Nº 113538 – RESOLUÇÃO SEGOV Nº 12/2023 E DA INDICAÇÃO Nº 42845 – RESOLUÇÃO SEGOV Nº 753/2020.** |
| OBRA: **PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ANDRADE/MG.** | | **DATA:22/09/2026** | |
| LOCAL: **RUAS JOAQUINA ROSA DE JESUS, FRANCISCO BOTELHO DA SILVA E ALTINO BRAZ AMÓGLIA – JOSÉ APOLONIO DE OLIVEIRA – CAPITÃO ANDRADE/MG.** | | **FORMA DE EXECUÇÃO:** | |
| REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: **SINAPI MG 08/2026 SEM DESONERAÇÃO - SICRO MG 04/2026 - SICOR/REGIÃO LESTE/ABRIL-2026/ SEM DESONERAÇÃO** | | **( ) DIRETA** | **( x ) INDIRETA** |
| **PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES** | **ISS: 5%** | | **LDI 24,67%** |

| ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | | **PAVIMENTAÇÃO DE VIAS** | | | | | |
| **1.1** | | | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | | | | **R$ 2.150,71** |
| 1.1.1 | SICOR | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M² | 6,48 | R$ 266,22 | R$ 331,90 | R$ 2.150,71 |
| **1.2** | | | **MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA** | | | | | **R$ 1.752,89** |
| 1.2.1 | COMPOSIÇÃO | 1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE, VEÍCULOS LEVES E CAMINHÕES COMUNS. | UND | 1,00 | R$ 1.406,02 | R$ 1.752,89 | R$ 1.752,89 |
| **1.3** | | | **MEIO-FIO E TRAVAMENTO** | | | | | **R$ 48.083,00** |
| 1.3.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 562,44 | R$ 68,57 | R$ 85,49 | R$ 48.083,00 |
| **1.4** | | | **OBRAS VIÁRIAS** | | | | | **R$ 246.309,35** |
| 1.4.1 | SICRO | 4011209 | Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário | M² | 1.786,84 | R$ 1,90 | R$ 2,37 | R$ 4.234,81 |
| 1.4.2 | SICRO | 4011287 | Base de solo melhorado com 3% de cimento e mistura na pista com material de jazida - 100% Proctor modificado | M³ | 357,37 | R$ 58,65 | R$ 73,12 | R$ 26.130,89 |
| 1.4.3 | SICOR | ED-8914 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO SEXTAVADO, ESP. 8CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO | M² | 1.615,74 | R$ 107,20 | R$ 133,65 | R$ 215.943,65 |
| **1.5** | | | **DRENAGEM** | | | | | **R$ 24.719,36** |
| 1.5.1 | SINAPI | 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 545,32 | R$ 36,36 | R$ 45,33 | R$ 24.719,36 |
| **1.6** | | | **CALÇADAS** | | | | | **R$ 94.361,13** |
| 1.6.1 | SICOR | ED-51122 | REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇAO DE TERRENO MANUAL COM SOQUETE, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | M² | 803,97 | R$ 12,20 | R$ 15,21 | R$ 12.228,38 |
| 1.6.2 | SICOR | ED-51144 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA | M² | 652,77 | R$ 86,93 | R$ 108,38 | R$ 70.747,21 |
| 1.6.3 | SICOR | ED-51148 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | UND | 18,00 | R$ 507,36 | R$ 632,53 | R$ 11.385,54 |
| 1.6.4 | SICOR | ED-15226 | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA OU DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (20X20)CM COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA | M² | 16,20 | R$ 115,65 | R$ 144,18 | R$ 2.335,72 |
| **1.7** | | | **SINALIZAÇÃO** | | | | | **R$ 29.177,85** |
| 1.7.1 | SINAPI | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M² | 172,53 | R$ 24,52 | R$ 30,57 | R$ 5.274,24 |
| 1.7.2 | SINAPI | 102501 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M² | 172,53 | R$ 29,81 | R$ 37,16 | R$ 6.411,21 |
| 1.7.3 | SICRO | 5213863 | Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação | UND | 18,00 | R$ 494,75 | R$ 616,80 | R$ 11.102,40 |
| 1.7.4 | SICRO | 5213440 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UND | 18,00 | R$ 284,75 | R$ 355,00 | R$ 6.390,00 |
| **1.8** | | | **ADM LOCAL** | | | | | **R$ 15.426,90** |
| 1.8.1 | COMPOSIÇÃO | 2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS | UND | 1,09 | R$ 11.352,47 | R$ 14.153,12 | R$ 15.426,90 |
| **TOTAL GERAL DA OBRA** | | | | | | | | **R$ 461.981,19** |

LUIZ PAULO DE CARVALHO LOPES:01627521640
Assinado de forma digital por LUIZ PAULO DE CARVALHO LOPES:01627521640 Dados: 2026.10.20 16:07:15 -03'00'

Luiz Paulo de Carvalho Lopes
Engenheiro Civil - CREA - 133.888/D - MG

JACKSON DE OLIVEIRA MACHADO:12964960666
Assinado de forma digital por JACKSON DE OLIVEIRA MACHADO:12964960666 Dados: 2026.10.21 08:21:44 -03'00'

Jackson de Oliveira Machado
Prefeito Municipal