PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18025924/0001-08
Secretaria Municipal de Obras e Transportes - SMOT
engenharia@delfimmoreira.mg.gov.br

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO: DELFIM MOREIRA ISS 4%
OBRA: CALÇAMENTO DE ESTRADA NO BAIRRO DIVISA, MONJOLINHO, PESSEGUEIRO, BARREIRA, PITANGAL, TAQUARAL, RIO CLARO, ROSÁRIO, BARRA E CHOI
DATA: AGOSTO DE 2026
REVISÃO N 00 (OUT/2026)
BDI: 24,23%
REF.: SINAPI BH AGO/26 NÃO-DESONERADO
SEINFRA-MG SUL JANEIRO/26 NÃO DESONERADO

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO SEM BDI	CUSRO UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL COM BDI
			PAVIMENTAÇÃO DE VIA					**R$353.350,00**
1			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					**R$25.042,51**
1.1	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	137	R$147,14	R$182,79	R$25.042,51
2			**PAVIMENTAÇÃO BAIRRO DIVISA**					**R$22.894,15**
2.1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**R$954,83**
2.1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	2	R$384,30	R$477,42	R$954,83
2.2			***TRECHO 1***					***R$ 16.017,24***
2.2.1			**MEIO-FIO E SARJETA**					**R$ 5.041,57**
2.2.1.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	m	46,35	68,57	R$85,18	R$ 3.948,30
2.2.1.2	SINAPI	94289	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024.	m	18,95	46,44	R$57,69	R$ 1.093,27
2.2.2			**CALÇAMENTO EM BLOQUETES**					**R$ 10.975,66**
2.2.2.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	80,67	2,94	R$3,65	R$ 294,62
2.2.2.2	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	72,60	103,1	R$128,08	R$ 9.298,31
2.2.2.3	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³/Km	141,97	7,84	R$9,74	R$ 1.382,74
2.3			***TRECHO 2***					***R$ 5.922,08***
2.3.1			**MEIO-FIO E SARJETA**					**R$ 2.680,32**
2.3.1.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	m	22,810	68,57	R$85,18	R$ 1.943,06
2.3.1.2	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	m	16,322	36,36	R$45,17	R$ 737,27
2.3.2			**CALÇAMENTO EM BLOQUETES**					**R$ 3.241,76**
2.3.2.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	25,923	2,94	R$3,65	R$ 94,68
2.3.2.2	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	21,102	103,1	R$128,08	R$ 2.702,70
2.3.2.3	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³/Km	45,625	7,84	R$9,74	R$ 444,37
3			**PAVIMENTAÇÃO BAIRRO MONJOLINHO**					**R$27.075,33**
3.1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**R$954,83**
3.1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	2	R$384,30	R$477,42	R$954,83
3.2			***TRECHO 3***					***R$ 26.120,50***
3.2.1			**MEIO-FIO E SARJETA**					**R$ 11.068,64**

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7521-5340-9132-2195

3.2.1.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	m	86,88	68,57	R$85,18	R$ 7.400,83
3.2.1.2	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	m	81,2	36,36	R$45,17	R$ 3.667,81
3.2.2			**CALÇAMENTO EM BLOQUETES**					**R$ 15.051,86**
3.2.2.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	121,454	2,94	R$3,65	R$ 443,59
3.2.2.2	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	97,8	103,1	R$128,08	R$ 12.526,33
3.2.2.3	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³/Km	213,759	7,84	R$9,74	R$ 2.081,93
4			**PAVIMENTAÇÃO BAIRRO PESSEGUEIRO**					**R$36.606,50**
4.1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**R$954,83**
4.1.1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	2	R$384,30	R$477,42	R$954,83
4.2			***TRECHO 4***					***R$ 35.651,66***
4.2.1			**MEIO-FIO E SARJETA**					**R$ 12.654,64**
4.2.1.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	m	109,13	68,57	R$85,18	R$ 9.296,19
4.2.1.2	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	m	10,49	36,36	R$45,17	R$ 473,83
1.4.2.	SINAPI	94289	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	m	50,00	46,44	R$57,69	R$ 2.884,62
4.2.2			**CALÇAMENTO EM BLOQUETES**					**R$ 22.997,02**
4.2.2.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	176,04	2,94	R$3,65	R$ 642,97
4.2.2.2	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	150,97	103,1	R$128,08	R$ 19.336,41
4.2.2.3	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³/Km	309,832	7,84	R$9,74	R$ 3.017,65
5			**PAVIMENTAÇÃO BAIRRO BARREIRA**					**R$34.972,06**
5.1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**R$954,83**
5.1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	2	R$384,30	R$477,42	R$954,83
5.2			***TRECHO 5***					***R$ 12.670,87***
5.2.1			**MEIO-FIO E SARJETA**					**R$ 3.976,43**
5.2.1.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	m	35,2	68,57	R$85,18	R$ 2.998,49
5.2.1.2	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	m	21,65	36,36	R$45,17	R$ 977,93
5.2.2			**CALÇAMENTO EM BLOQUETES**					**R$ 8.694,44**
5.2.2.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	63,888	2,94	R$3,65	R$ 233,34
5.2.2.2	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	57,51	103,1	R$128,08	R$ 7.365,95
5.2.2.3	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³/Km	112,443	7,84	R$9,74	R$ 1.095,15
5.3			***TRECHO 6***					***R$ 21.346,36***
5.3.1			**MEIO-FIO E SARJETA**					**R$ 5.608,19**

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7521-5340-9132-2195

5.3.1.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	m	51,9858	68,57	R$85,18	R$ 4.428,38
5.3.1.2	SINAPI	94289	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	m	20,45	46,44	R$57,69	R$ 1.179,81
5.3.2			**CALÇAMENTO EM BLOQUETES**					**R$ 15.738,17**
5.3.2.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	113,529	2,94	R$3,65	R$ 414,65
5.3.2.2	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	104,445	103,1	R$128,08	R$ 13.377,43
5.3.2.3	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³/Km	199,81	7,84	R$9,74	R$ 1.946,09
6			**PAVIMENTAÇÃO BAIRRO PITANGAL**					**R$24.206,49**
6.1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**R$954,83**
6.1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	2	R$384,30	R$477,42	R$954,83
6.2			***TRECHO 7***					***R$ 23.251,66***
6.2.1			**MEIO-FIO E SARJETA**					**R$ 6.703,01**
6.2.1.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	m	57,72	68,57	R$85,18	R$ 4.916,85
6.2.1.2	SINAPI	94289	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024.	m	30,96	46,44	R$57,69	R$ 1.786,16
6.2.2			**CALÇAMENTO EM BLOQUETES**					**R$ 16.548,65**
6.2.2.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	123,53	2,94	R$3,65	R$ 451,16
6.2.2.2	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	109,15	103,1	R$128,08	R$ 13.980,06
6.2.2.3	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³/Km	217,40	7,84	R$9,74	R$ 2.117,43
7			**PAVIMENTAÇÃO BAIRRO TAQUARAL**					**R$37.806,50**
7.1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**R$954,83**
7.1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	2	R$384,30	R$477,42	R$954,83
7.2			***TRECHO 8***					***R$ 36.851,67***
7.2.1			**MEIO-FIO E SARJETA**					**R$ 14.004,56**
7.2.1.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	m	109,86	68,57	R$85,18	R$ 9.358,37
7.2.1.2	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	m	102,86	36,36	R$45,17	R$ 4.646,19
7.2.2			**CALÇAMENTO EM BLOQUETES**					**R$ 22.847,11**
7.2.2.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	180,04	2,94	R$3,65	R$ 657,57
7.2.2.2	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	149,15	103,1	R$128,08	R$ 19.103,34
7.2.2.3	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³/Km	316,87	7,84	R$9,74	R$ 3.086,20
8			**PAVIMENTAÇÃO BAIRRO RIO CLARO**					**R$47.806,52**
8.1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**R$954,83**
8.1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	2	R$384,30	R$477,42	R$954,83
8.2			***TRECHO 9***					***R$ 46.851,69***
8.2.1			**MEIO-FIO E SARJETA**					**R$ 12.653,45**

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7521-5340-9132-2195

8.2.1.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	m	113,5	68,57	R$85,18	R$ 9.668,44
8.2.1.2	SINAPI	94289	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	m	51,74	46,44	R$57,69	R$ 2.985,01
8.2.2			**CALÇAMENTO EM BLOQUETES**					**R$ 34.198,24**
8.2.2.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	249,98	2,94	R$3,65	R$ 913,02
8.2.2.2	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	226,42	103,1	R$128,08	R$ 29.000,13
8.2.2.3	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³/Km	439,96	7,84	R$9,74	R$ 4.285,10
9			**PAVIMENTAÇÃO BAIRRO ROSÁRIO**					**R$33.675,29**
9.1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**R$954,83**
9.1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	2	R$384,30	R$477,42	R$954,83
9.2			***TRECHO 10***					***R$ 11.337,59***
9.2.1			**MEIO-FIO E SARJETA**					**R$ 0,00**
9.2.1.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	m	0	68,57	R$85,18	R$ 0,00
9.2.1.2	SINAPI	94289	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	m	0	46,44	R$46,44	R$ 0,00
9.2.2			**CALÇAMENTO EM BLOQUETES**					**R$ 11.337,59**
9.2.2.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	76,155	2,94	R$3,65	R$ 278,15
9.2.2.2	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	76,155	103,1	R$128,08	R$ 9.754,02
9.2.2.3	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³/Km	134,03	7,84	R$9,74	R$ 1.305,43
9.3			***TRECHO 11***					***R$ 21.382,87***
9.3.1			**MEIO-FIO E SARJETA**					**R$ 6.469,21**
9.3.1.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	m	58,68	68,57	R$85,18	R$ 4.998,63
9.3.1.2	SINAPI	94289	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	m	25,49	46,44	R$57,69	R$ 1.470,58
9.3.2			**CALÇAMENTO EM BLOQUETES**					**R$ 14.913,66**
9.3.2.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	110,065	2,94	R$3,65	R$ 402,00
9.3.2.2	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	98,57	103,1	R$128,08	R$ 12.624,96
9.3.2.3	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³/Km	193,71	7,84	R$9,74	R$ 1.886,71
10			**PAVIMENTAÇÃO BAIRRO BARRA**					**R$39.275,35**
10.1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**R$954,83**
10.1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	2	R$384,30	R$477,42	R$954,83
10.2			***TRECHO 12***					***R$ 38.320,52***
10.2.1			**MEIO-FIO E SARJETA**					**R$ 14.508,28**
10.2.1.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	m	113,70	68,57	R$85,18	R$ 9.685,48

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7521-5340-9132-2195

10.2.1.2	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	m	106,77	36,36	R$45,17	R$ 4.822,80
10.2.2			**CALÇAMENTO EM BLOQUETES**					**R$ 23.812,24**
10.2.2.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	187,01	2,94	R$3,65	R$ 683,03
10.2.2.2	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	155,55	103,1	R$128,08	R$ 19.923,53
10.2.2.3	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³/Km	329,14	7,84	R$9,74	R$ 3.205,68
11			**PAVIMENTAÇÃO BAIRRO CHORA**					**R$23.989,29**
11.1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**R$954,83**
11.1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	2	R$384,30	R$477,42	R$954,83
11.2			***TRECHO 13***					***R$ 23.034,46***
11.2.1			**MEIO-FIO E SARJETA**					**R$ 7.563,06**
11.2.1.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	m	61,37	68,57	R$85,18	R$ 5.227,77
11.2.1.2	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	m	51,7	36,36	R$45,17	R$ 2.335,29
11.2.2			**CALÇAMENTO EM BLOQUETES**					**R$ 15.471,40**
11.2.2.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	116,93	2,94	R$3,65	R$ 427,07
11.2.2.2	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	101,81	103,1	R$128,08	R$ 13.039,94
11.2.2.3	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³/Km	205,797	7,84	R$9,74	R$ 2.004,39

Nota: Os valores apresentados nesta planilha orçamentária estão sujeitos a arredondamentos de casas decimais, podendo ocorrer pequenas divergências entre os valores individuais, o memorial de cálculo e o somatório total. Eventuais diferenças decorrem exclusivamente dos critérios de arredondamento adotados, não caracterizando inconsistência nos quantitativos ou nos cálculos apresentados.



Bianca Aparecida Ribeiro
Engenheira Civil
CREA MG 252.561/D

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7521-5340-9132-2195