I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL NA AVENIDA ASSIS MARTORANO, MARTORANO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	07-26 (DES.)	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL NA AVENIDA ASSIS MARTORANO,	SÃO JOAQUIM	24,55%	0,00%	0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL NA AVENIDA ASSIS MARTORANO, MARTORANO									**249.031,49**	
1.			**PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL NA AVENIDA ASSIS MARTORANO, MARTORANO**					**-**	**249.031,49**	
1.1.			**SERVIÇOS INICIAIS**					**-**	**5.732,79**	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	UND	2,88	500,61	BDI 1	623,51	1.795,71	RA
1.1.2.	Composição	01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNIDADE	1,00	3.161,04	BDI 1	3.937,08	3.937,08	RA
1.2.			**PAVIMENTAÇÃO**					**-**	**214.954,18**	
1.2.1.	SINAPI	5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	20,00	279,10	BDI 1	347,62	6.952,40	RA
1.2.2.	SINAPI	5863	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	CHP	20,00	21,88	BDI 1	27,25	545,00	RA
1.2.3.	SINAPI	101139	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	159,00	21,64	BDI 1	26,95	4.285,05	RA
1.2.4.	SINAPI	105730	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	106,00	223,75	BDI 1	278,68	29.540,08	RA
1.2.5.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	10.600,00	0,94	BDI 1	1,17	12.402,00	RA
1.2.6.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	1.059,84	94,41	BDI 1	117,59	124.626,59	RA
1.2.7.	SINAPI	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	21.196,80	0,72	BDI 1	0,90	19.077,12	RA
1.2.8.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	254,00	48,72	BDI 1	60,68	15.412,72	RA
1.2.9.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	19,50	87,01	BDI 1	108,37	2.113,22	RA
1.3.			**DRENAGEM PLUVIAL**					**-**	**28.344,52**	
1.3.1.	Composição	6	Tubo de Concreto DN 300MM fornecimento/assentamento, inclusive escavação.	M	91,00	76,74	BDI 1	95,58	8.697,78	RA

I

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL NA AVENIDA ASSIS MARTORANO, MARTORANO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	07-26 (DES.)	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL NA AVENIDA ASSIS MARTORANO,	SÃO JOAQUIM	24,55%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL NA AVENIDA ASSIS MARTORANO, MARTORANO									**249.031,49**	
-	Composição	7	Tubo de Concreto DN 400MM fornecimento/assentamento, inclusive escavação.	M	-	102,68	BDI 1	127,89	-	RA
1.3.2.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	3,00	230,51	BDI 1	287,10	861,30	RA
1.3.3.	SINAPI	102354	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	M3	25,00	170,47	BDI 1	212,32	5.308,00	RA
1.3.4.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	52,00	87,01	BDI 1	108,37	5.635,24	RA
1.3.5.	COMPOSIÇÃO	05	Caixa coletora, com fundo de concreto, tampa com grelha de ferro fundido e paredes com blocos de concreto rebocada e acabada	und	4,00	1.574,11	BDI 1	1.960,55	7.842,20	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO JOAQUIM
Local

quinta-feira, 29 de outubro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Diego Mesquita Ribeiro
CREA/CAU: 172393-2
ART/RRT: 0