MEMORIAL DESCRITIVO

Nº da Operação	Gestor / Programa / Modalidade / Ação	Município / Localidade
0	/ ORÇAMENTO IMPOSITIVO MUNICIPAL E SMS	CRISTINA/MG - BAIRRO CAMPO DO ROSÁRIO

Proponente/Tomador	Objeto	Empreendimento/Apelido
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA	CONSTRUÇÃO DE 1 UNIDADE DE APOIO DE SAUDE	UAS

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAMENTO
1			AMPLIAÇÃO UBS CRISTINA	
1.1			PLACA DE OBRA E LOCAÇÃO	
1.1.1	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	01 PLACA DE CHAPA GALVANIZADA E ESTRUT. METALON COM 3,00(LARG)X1,50(ALT)
1.1.2	SINAPI	73992/1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	DEVARÁ SER EXECUTADA UM GABARITO COM PONTALETES E TABUAS DE PINHO NAS DIMENSÕES DE 7,00 X10,00 M.
1.2			FUNDAÇÕES - ESTACAS, SAPATAS E VIGAS BALDRAMES	
1.2.1	SINAPI	90880	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015	DEVERÃO SER EXECUTADAS CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
1.2.2	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	DEVERÃO SER EXECUTADAS CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
1.2.3	SINAPI	92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	DEVERÃO SER EXECUTADAS CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
1.2.4	SINAPI	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	DEVERÃO SER EXECUTADAS CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
1.2.5	SINAPI	87455	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	DEVERÃO SER EXECUTADAS CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
1.2.6	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07_2016	DEVERÃO SER EXECUTADAS CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
1.2.7	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	DEVERÃO SER EXECUTADAS CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
1.2.8	SINAPI	74106/1	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	DEVERÃO SER EXECUTADAS CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
1.2.9	SINAPI	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	DEVERÃO SER EXECUTADAS CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
1.2.10	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	DEVERÃO SER EXECUTADAS CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
1.3			PILARES , CINTAS , VERGAS E VIGAS	
1.3.1	SINAPI	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	DEVERÃO SER EXECUTADAS CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
1.3.2	SINAPI	92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	DEVERÃO SER EXECUTADAS CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
1.3.3	SINAPI	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	DEVERÃO SER EXECUTADAS CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
1.3.4	SINAPI	92720	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	DEVERÃO SER EXECUTADAS CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
1.3.5	SINAPI	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	DEVERÃO SER EXECUTADAS CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
1.3.6	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	DEVERÃO SER EXECUTADAS CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
1.4			ALVENARIA E REVESTIMENTOS	
1.4.1	SINAPI	87506	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	DEVERAM SER EXECUTADOS CONFORME NORMAS TÉCNICAS DA ABNT (NBR)
1.4.2	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	DEVERAM SER EXECUTADOS CONFORME NORMAS TÉCNICAS DA ABNT (NBR)
1.4.3	SINAPI	87531	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	DEVERAM SER EXECUTADOS CONFORME NORMAS TÉCNICAS DA ABNT (NBR)
1.4.4	SINAPI	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	DEVERAM SER EXECUTADOS CONFORME NORMAS TÉCNICAS DA ABNT (NBR)
1.4.5	SINAPI	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	DEVERAM SER EXECUTADOS CONFORME NORMAS TÉCNICAS DA ABNT (NBR)
1.5			PISOS	
1.5.1	SINAPI	87702	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. AF_06/2014	DEVERAM SER EXECUTADOS CONFORME NORMAS TÉCNICAS DA ABNT (NBR)
1.5.2	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	DEVERAM SER EXECUTADOS CONFORME NORMAS TÉCNICAS DA ABNT (NBR)
1.5.3	SINAPI	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	DEVERAM SER EXECUTADOS CONFORME NORMAS TÉCNICAS DA ABNT (NBR)
1.5.4	SINAPI	87755	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	DEVERAM SER EXECUTADOS CONFORME NORMAS TÉCNICAS DA ABNT (NBR)
1.6			ESQUADRIAS	

Nº da Operação	Gestor / Programa / Modalidade / Ação	Município / Localidade
0	/ ORÇAMENTO IMPOSITIVO MUNICIPAL E SMS	CRISTINA/MG - BAIRRO CAMPO DO ROSÁRIO

Proponente/Tomador	Objeto	Empreendimento/Apelido
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA	CONSTRUÇÃO DE 1 UNIDADE DE APOIO DE SAUDE	UAS

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAMENTO
1.6.1	SINAPI	91015	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	DEVERÁ SER EXECUTADO CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO CONTRATANTE
1.6.2	SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	DEVERÁ SER EXECUTADO CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO CONTRATANTE
1.6.3	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	DEVERÁ SER EXECUTADO CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO CONTRATANTE
1.6.4	SINAPI	68050	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	DEVERÁ SER EXECUTADO CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO CONTRATANTE
1.7			**COBERTURA , FORRO , LAJE E DRENAGEM PLUVIAL**	
1.7.1	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	DEVERÁ SER EXECUTADO CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO CONTRATANTE E COM ESTRUTURA METÁLICA E CONFROME PROJETO DE COBERTURA E DRENAGEM PLUVIAL
1.7.2	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	DEVERÁ SER EXECUTADO CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO CONTRATANTE E COM ESTRUTURA METÁLICA E CONFROME PROJETO DE COBERTURA E DRENAGEM PLUVIAL
1.7.3	SINAPI	74141/3	LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 5,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	DEVERÁ SER EXECUTADO CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO CONTRATANTE E COM ESTRUTURA METÁLICA E CONFROME PROJETO DE COBERTURA E DRENAGEM PLUVIAL
1.7.6	SINAPI	83670	TUBO PVC DN 75 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	DEVERÁ SER EXECUTADO CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO CONTRATANTE E COM ESTRUTURA METÁLICA E CONFROME PROJETO DE COBERTURA E DRENAGEM PLUVIAL
1.8			**PINTURA EM GERAL**	
1.8.1	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	DEVERÁ SER EXECUTADO CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO CONTRATANTE
1.8.2	SINAPI	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	DEVERÁ SER EXECUTADO CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO CONTRATANTE
1.8.3	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	DEVERÁ SER EXECUTADO CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO CONTRATANTE
1.8.4	SINAPI	74065/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	DEVERÁ SER EXECUTADO CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO CONTRATANTE
1.9			**LOUÇAS METAIS E ACESSORIOS**	
1.9.1	SINAPI	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	DEVERÁ SER EXECUTADO CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO CONTRATANTE
1.9.2	SINAPI-I	36796	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA	DEVERÁ SER EXECUTADO CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO CONTRATANTE
1.9.3	SINAPI	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	DEVERÁ SER EXECUTADO CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO CONTRATANTE
1.9.4	SINAPI-I	38364	BANCADA/ BANCA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, COM CUBA INOX, FORMATO *120 X 60* CM, E= *2* CM	DEVERÁ SER EXECUTADO CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO CONTRATANTE
1.9.5	SINAPI-I	36207	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	DEVERÁ SER EXECUTADO CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO CONTRATANTE
1.9.6	SINAPI-I	36211	BARRA DE APOIO LAVATORIO, EM ACO INOX POLIDO, *40 X 50* CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	DEVERÁ SER EXECUTADO CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO CONTRATANTE
1.9.7	SINAPI-I	39620	BARRA ANTIPANICO SIMPLES, COM FECHADURA LADO OPOSTO, COR CINZA	DEVERÁ SER EXECUTADO CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO CONTRATANTE
1.10			**INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS**	
1.10.1	SINAPI	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	DEVERÃO SER EXECUTADAS CONFORME PROJETO SANITÁRIO ANEXO
1.10.2	SINAPI-I	6157	VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 "	DEVERÃO SER EXECUTADAS CONFORME PROJETO SANITÁRIO ANEXO
1.10.3	SINAPI	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	DEVERÃO SER EXECUTADAS CONFORME PROJETO SANITÁRIO ANEXO
1.10.4	SINAPI-I	38643	VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1 " SEM LADRAO	DEVERÃO SER EXECUTADAS CONFORME PROJETO HIDRAULICO ANEXO
1.10.5	SINAPI	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	DEVERÃO SER EXECUTADAS CONFORME PROJETO HIDRAULICO ANEXO
1.10.6	SINAPI	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	DEVERÃO SER EXECUTADAS CONFORME PROJETO SANITÁRIO ANEXO
1.10.7	SINAPI	74166/1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	DEVERÃO SER EXECUTADAS CONFORME PROJETO SANITÁRIO ANEXO

Nº da Operação	Gestor / Programa / Modalidade / Ação	Município / Localidade
0	/ ORÇAMENTO IMPOSITIVO MUNICIPAL E SMS	CRISTINA/MG - BAIRRO CAMPO DO ROSÁRIO

Proponente/Tomador	Objeto	Empreendimento/Apelido
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA	CONSTRUÇÃO DE 1 UNIDADE DE APOIO DE SAUDE	UAS

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAMENTO
1.10.8	SINAPI-I	6157	VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 "	DEVERÃO SER EXECUTADAS CONFORME PROJETO HIDRAULICO ANEXO
1.10.9	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014	DEVERÃO SER EXECUTADAS CONFORME PROJETO HIDRAULICO ANEXO
1.10.10	SINAPI	94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	DEVERÃO SER EXECUTADAS CONFORME PROJETO HIDRAULICO ANEXO
1.10.11	SINAPI	88504	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	DEVERÃO SER EXECUTADAS CONFORME PROJETO HIDRAULICO ANEXO
1.11			**INSTALAÇÕES ELETRICAS**	
1.11.1	SINAPI	83463	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	DEVERÃO SER EXECUTADAS CONFORME PROJETO ELÉTRICO ANEXO
1.11.2	SINAPI	74130/1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	DEVERÃO SER EXECUTADAS CONFORME PROJETO ELÉTRICO ANEXO
1.11.3	SINAPI	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E	DEVERÃO SER EXECUTADAS CONFORME PROJETO ELÉTRICO ANEXO
1.11.4	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	DEVERÃO SER EXECUTADAS CONFORME PROJETO ELÉTRICO ANEXO
1.11.5	SINAPI-I	34623	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 40 ATE 50A	DEVERÃO SER EXECUTADAS CONFORME PROJETO ELÉTRICO ANEXO
1.11.6	SINAPI	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	DEVERÃO SER EXECUTADAS CONFORME PROJETO ELÉTRICO ANEXO
1.11.7	SINAPI-I	39387	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	DEVERÃO SER EXECUTADAS CONFORME PROJETO ELÉTRICO ANEXO
1.11.8	SINAPI-I	39390	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	DEVERÃO SER EXECUTADAS CONFORME PROJETO ELÉTRICO ANEXO
1.11.9	SINAPI-I	38775	LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	DEVERÃO SER EXECUTADAS CONFORME PROJETO ELÉTRICO ANEXO
1.11.10	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	DEVERÃO SER EXECUTADAS CONFORME PROJETO ELÉTRICO ANEXO
1.11.11	SINAPI	92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	DEVERÃO SER EXECUTADAS CONFORME PROJETO ELÉTRICO ANEXO
1.11.12	SINAPI	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	DEVERÃO SER EXECUTADAS CONFORME PROJETO ELÉTRICO ANEXO
1.11.13	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	DEVERÃO SER EXECUTADAS CONFORME PROJETO ELÉTRICO ANEXO
1.11.14	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	DEVERÃO SER EXECUTADAS CONFORME PROJETO ELÉTRICO ANEXO
1.11.15	SINAPI-I	10569	CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL 4 X4, EM ACO ESMALTADA, COM FUNDO MOVEL SIMPLES	DEVERÃO SER EXECUTADAS CONFORME PROJETO ELÉTRICO ANEXO
1.11.16	SINAPI-I	2556	CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA	DEVERÃO SER EXECUTADAS CONFORME PROJETO ELÉTRICO ANEXO
1.11.17	SINAPI	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	DEVERÃO SER EXECUTADAS CONFORME PROJETO ELÉTRICO ANEXO
1.12.1	SINAPI	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	AO FINAL DA OBRA DEVERÁ SER EXECUTADA UMA LIMPEZA COMPLETA NA OBRA

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:
Nome: WILLIAM NEGREIROS JUNQUEIRA
CREA/CAU: 38673/D
ART/RRT: MG20265287581

Data: 14/10/2026

