I

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL NO TRECHO FINAL RUA FRANCISCO PEREIRA	0	0	PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Agrupador de Eventos	26/fev	27/mar
						1	2
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL NO TRECHO FINAL RUA FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA, BELA VISTA					**TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):**	**180.442,77**	**0,00**
1.	**PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL NA RUA VALMOR PEREIRA, PRADINHO**		**-**				
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS		-				
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	UND	2,88		*SERVIÇOS INICIAIS*	2,88	
1.1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNIDADE	0,50		*SERVIÇOS INICIAIS*	0,50	
1.2.	PAVIMENTAÇÂO		-				
1.2.1.	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	12,00		*PAVIMENTAÇÂO*	12,00	
1.2.2.	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	CHP	12,00		*PAVIMENTAÇÂO*	12,00	
1.2.3.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	113,00		*PAVIMENTAÇÂO*	113,00	
1.2.4.	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	75,00		*PAVIMENTAÇÂO*	75,00	
1.2.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	7.500,00		*PAVIMENTAÇÂO*	7.500,00	
1.2.6.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	748,75		*PAVIMENTAÇÂO*	748,75	
1.2.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	14.975,00		*PAVIMENTAÇÂO*	14.975,00	
1.2.8.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	186,00		*PAVIMENTAÇÂO*	186,00	
1.2.9.	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	14,00		*PAVIMENTAÇÂO*	14,00	
1.3.	DRENAGEM PLUVIAL		-				
1.3.1.	Tubo de Concreto DN 300MM fornecimento/assentamento, inclusive escavação.	M	18,00		*DRENAGEM PLUVIAL*	18,00	
1.3.2.	Tubo de Concreto DN 400MM fornecimento/assentamento, inclusive escavação.	M	51,00		*DRENAGEM PLUVIAL*	51,00	
1.3.3.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	2,00		*DRENAGEM PLUVIAL*	2,00	

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº TransfereGOV**	**Nº OPERAÇÃO**	**PROPONENTE / TOMADOR**
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL NO TRECHO FINAL RUA FRANCISCO PEREIRA	0	0	PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Agrupador de Eventos	26/fev	27/mar
						1	2
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL NO TRECHO FINAL RUA FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA, BELA VISTA					**TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):**	**180.442,77**	**0,00**
1.3.4.	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	M3	20,00		*DRENAGEM PLUVIAL*	20,00	
1.3.5.	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	39,00		*DRENAGEM PLUVIAL*	39,00	
1.3.6.	Caixa coletora, com fundo de concreto, tampa com grelha de ferro fundido e paredes com blocos de concreto rebocada e acabada	und	4,00		*DRENAGEM PLUVIAL*	4,00	

DIEGO MESQUITA RIBEIRO:03896623052

Assinado de forma digital por DIEGO MESQUITA RIBEIRO:03896623052
Dados: 2026.10.21 14:36:53 -03'00'

SÃO JOAQUIM
Local

sexta-feira, 16 de outubro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Diego Mesquita Ribeiro
CREA/CAU: 172393-2
ART/RRT: