# PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINÓPOLIS - MG

CNPJ: 22.835.076/0001-70

PRAÇA MONSENHOR JOSÉ AMANTINO, Nº 13, CEP 39750-000

TELEFONE: (33) 3423-1161

| INFORMAÇÕES GERAIS | REFERÊNCIA DE PREÇOS | | OBRA |
|---|---|---|---|
| | NÃO DESONERADO | | EDIFICAÇÃO |
| **Prefeitura: Prefeitura Municipal de Sabinópolis - MG** | **Referência** | **Data Base** | **BDI** |
| **Projeto: Projeto de Reforma da Praça do Rosário** | SINAPI | 05/2026 | **ORDINARIO** |
| **Localização: Rua Sebastião A. de Moura** | SICRO | 01/2026 | **20,38%** |
| **Responsável Técnico: Sarah de Paula Basílio - CREA/CAU: A30309-0 - ART: 17019575** | SICOR | 04/2026 | **DIFERENCIADO** |
| **Data: quinta-feira, 16 de julho de 2026** | SUDECAP | 04/2026 | **15,24%** |

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM | REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO SEM BDI | | PREÇO COM BDI | | BDI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | UNITÁRIO | TOTAL | UNITÁRIO | TOTAL | |
| **1** | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | | | | **R$** | **12.953,25** | **R$** | **15.594,17** | |
| 1.1 | SICOR | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 | m2 | 4,50 | 239,60 | 1.078,20 | 288,44 | 1.297,98 | **1** |
| 1.2 | SICOR | ED-50163 | TAPUME DE PROTEÇÃO PARA TRANSEUNTE EM TELA DE POLIETILENO, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (150X150)CM, INCLUSIVE PONTALETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO, FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO | m | 127,28 | 12,49 | 1.589,73 | 15,04 | 1.914,29 | **1** |
| 1.3 | SICOR | ED-50128 | BARRACÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO-I, ÁREA INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), PADRÃO SICOR-MG | un | 1,00 | 8.802,59 | 8.802,59 | 10.596,93 | 10.596,93 | **1** |
| 1.4 | SICOR | ED-50151 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | un | 1,00 | 867,55 | 867,55 | 1.044,39 | 1.044,39 | **1** |
| 1.5 | SICOR | ED-50150 | LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA | un | 1,00 | 615,18 | 615,18 | 740,58 | 740,58 | **1** |
| **2** | **ADMINISTRAÇÃO DE OBRA** | | | | | **R$** | **17.819,16** | **R$** | **21.450,72** | |
| 2.1 | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 300,00 | 54,27 | 16.281,00 | 65,33 | 19.599,00 | **1** |
| 2.2 | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12,00 | 128,18 | 1.538,16 | 154,31 | 1.851,72 | **1** |
| **3** | **DEMOLIÇÃO/REMOÇÕES** | | | | | **R$** | **10.366,38** | **R$** | **12.477,93** | |
| 3.1 | SICOR | ED-48490 | REMOÇÃO MANUAL DE ALVENARIA POLIÉDRICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | m2 | 490,77 | 15,81 | 7.759,07 | 19,03 | 9.339,35 | **1** |
| 3.2 | SICOR | ED-29230 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 1KM E MENOR OU IGUAL A 2KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | M3xKM | 50,61 | 3,79 | 191,81 | 4,56 | 230,78 | **1** |
| 3.3 | SICOR | ED-51131 | CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | m3 | 33,74 | 44,80 | 1.511,55 | 53,93 | 1.819,60 | **1** |
| 3.4 | SINAPI | 104789 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 4,29 | 210,71 | 903,95 | 253,66 | 1.088,20 | **1** |
| **4** | **INFRAESTRUTURA** | | | | | **R$** | **5.632,47** | **R$** | **6.780,48** | |
| 4.1 | SICOR | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | m3 | 5,30 | 76,41 | 404,97 | 91,99 | 487,55 | **1** |
| 4.2 | SICOR | ED-51094 | APILOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | m2 | 5,29 | 14,43 | 76,33 | 17,37 | 91,89 | **1** |
| 4.3 | SINAPI | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 5,29 | 43,21 | 228,58 | 52,02 | 275,19 | **1** |
| 4.4 | SICOR | ED-49811 | FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | m2 | 28,61 | 66,29 | 1.896,56 | 79,80 | 2.283,08 | **1** |
| 4.5 | SINAPI | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 23,20 | 15,22 | 353,10 | 18,32 | 425,02 | **1** |
| 4.6 | SINAPI | 104917 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 20,10 | 13,57 | 272,76 | 16,34 | 328,43 | **1** |
| 4.7 | SINAPI | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 30,50 | 12,20 | 372,10 | 14,69 | 448,05 | **1** |
| 4.8 | SINAPI | 104919 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 37,80 | 10,67 | 403,33 | 12,84 | 485,35 | **1** |
| 4.9 | SICOR | ED-49786 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | m3 | 2,02 | 768,15 | 1.551,66 | 924,73 | 1.867,95 | **1** |
| 4.10 | SINAPI | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 3,28 | 22,28 | 73,08 | 26,82 | 87,97 | **1** |
| **5** | **SUPERESTRUTURA** | | | | | **R$** | **4.740,49** | **R$** | **5.706,58** | |
| 5.1 | SICOR | ED-49648 | FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 14MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m2 | 25,43 | 56,80 | 1.444,42 | 68,38 | 1.738,90 | **1** |
| 5.2 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 37,10 | 12,38 | 459,30 | 14,90 | 552,79 | **1** |
| 5.3 | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 0,60 | 11,15 | 6,69 | 13,42 | 8,05 | **1** |
| 5.4 | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 25,60 | 10,13 | 259,33 | 12,19 | 312,06 | **1** |
| 5.5 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 42,30 | 8,83 | 373,51 | 10,63 | 449,65 | **1** |
| 5.6 | SICOR | ED-49620 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m3 | 1,34 | 864,11 | 1.157,91 | 1.040,25 | 1.393,94 | **1** |
| 5.7 | SICOR | ED-50252 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 100KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE MÁXIMO DE 3M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTO | m2 | 7,40 | 119,18 | 881,93 | 143,47 | 1.061,68 | **1** |
| 5.8 | SICOR | ED-19637 | CIMBRAMENTO PARA LAJE PRÉ-MOLDADA COM ESCORAMENTO METÁLICO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA | m2xmês | 7,40 | 21,27 | 157,40 | 25,61 | 189,51 | **1** |
| **6** | **PAREDES E PAINÉIS** | | | | | **R$** | **9.235,92** | **R$** | **11.118,83** | |
| 6.1 | SICOR | ED-48216 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) | m2 | 34,90 | 148,11 | 5.169,04 | 178,30 | 6.222,67 | **1** |
| 6.2 | SICOR | ED-48232 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m2 | 56,80 | 71,60 | 4.066,88 | 86,20 | 4.896,16 | **1** |
| **7** | **ESQUADRIAS** | | | | | **R$** | **2.919,37** | **R$** | **3.514,46** | |
| 7.1 | SICOR | ED-50957 | FORNECIMENTO DE JANELA BASCULANTE EM METALON, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, FERRAGENS E ACESSÓRIOS | m2 | 1,44 | 457,55 | 658,87 | 550,82 | 793,18 | **1** |
| 7.2 | SICOR | ED-49604 | PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSAO (90X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, COM PROTEÇÃO INFERIOR EM REVESTIMENTO DE LAMINADO MELAMÍNICO NAS DUAS (2) FACES, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ | un | 2,00 | 1.130,25 | 2.260,50 | 1.360,64 | 2.721,28 | **1** |
| **8** | **COBERTURA** | | | | | **R$** | **4.967,87** | **R$** | **5.980,65** | |
| 8.1 | SICOR | ED-48407 | ENGRADAMENTO EM MADEIRA PARAJU OU EQUIVALENTE, PARA TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO, EXCLUSIVE TELHAS | m2 | 20,40 | 105,31 | 2.148,32 | 126,78 | 2.586,31 | **1** |
| 8.2 | SUDECAP | 08.07.03 | COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL CURVA | M2 | 20,40 | 111,06 | 2.265,62 | 133,70 | 2.727,48 | **1** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINÓPOLIS - MG

CNPJ: 22.835.076/0001-70

PRAÇA MONSENHOR JOSÉ AMANTINO, Nº 13, CEP 39750-000

TELEFONE: (33) 3423-1161

| INFORMAÇÕES GERAIS | REFERÊNCIA DE PREÇOS | | OBRA |
|---|---|---|---|
| | NÃO DESONERADO | | EDIFICAÇÃO |
| **Prefeitura: Prefeitura Municipal de Sabinópolis - MG** | **Referência** | **Data Base** | **BDI** |
| **Projeto: Projeto de Reforma da Praça do Rosário** | SINAPI | 05/2026 | **ORDINARIO** |
| **Localização: Rua Sebastião A. de Moura** | SICRO | 01/2026 | **20,38%** |
| **Responsável Técnico: Sarah de Paula Basílio - CREA/CAU: A30309-0 - ART: 17019575** | SICOR | 04/2026 | **DIFERENCIADO** |
| **Data: quinta-feira, 16 de julho de 2026** | SUDECAP | 04/2026 | **15,24%** |

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM | REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO SEM BDI | | PREÇO COM BDI | | BDI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | UNITÁRIO | TOTAL | UNITÁRIO | TOTAL | |
| 8.3 | SINAPI | 94221 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 5,25 | 37,65 | 197,66 | 45,32 | 237,93 | 1 |
| 8.4 | SICOR | ED-50661 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | m | 10,50 | 33,93 | 356,27 | 40,85 | 428,93 | 1 |
| **9** | **IMPERMEABILIZAÇÃO** | | | | | **R$** | **952,12** | **R$** | **1.146,30** | |
| 9.1 | SICOR | ED-50174 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS | m2 | 28,02 | 33,98 | 952,12 | 40,91 | 1.146,30 | 1 |
| **10** | **REVESTIMENTOS INTERNOS** | | | | | **R$** | **3.528,65** | **R$** | **4.247,56** | |
| 10.1 | SINAPI | 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 55,80 | 9,05 | 504,99 | 10,89 | 607,66 | 1 |
| 10.2 | SINAPI | 87550 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M². E = 10MM. COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 55,80 | 28,95 | 1.615,41 | 34,85 | 1.944,63 | 1 |
| 10.3 | SINAPI | 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 24,85 | 56,67 | 1.408,25 | 68,22 | 1.695,27 | 1 |
| **11** | **REVESTIMENTOS EXTERNOS** | | | | | **R$** | **14.549,74** | **R$** | **17.516,29** | |
| 11.1 | SINAPI | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 57,78 | 7,38 | 426,42 | 8,88 | 513,09 | 1 |
| 11.2 | SICOR | ED-50761 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | m2 | 146,63 | 39,86 | 5.844,67 | 47,99 | 7.036,77 | 1 |
| 11.3 | SINAPI | 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 66,28 | 9,05 | 599,83 | 10,89 | 721,79 | 1 |
| 11.4 | SINAPI | 104218 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 66,28 | 57,48 | 3.809,77 | 69,20 | 4.586,58 | 1 |
| 11.5 | SICOR | ED-50756 | REVESTIMENTO COM PEDRA SÃO TOMÉ APLICADO EM PAREDE (40X40)CM, ESP. 2CM, ACABAMENTO NATURAL, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, ALTURA MÁXIMA DE 3M PARA APLICAÇÃO DA PEDRA. INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m2 | 6,86 | 175,86 | 1.206,40 | 211,71 | 1.452,33 | 1 |
| 11.6 | SICOR | ED-50761 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | m2 | 66,80 | 39,86 | 2.662,65 | 47,99 | 3.205,73 | 1 |
| **12** | **PINTURAS** | | | | | **R$** | **2.833,04** | **R$** | **3.247,71** | |
| 12.1 | SUDECAP | 17.03.05 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS REF 88415 | M2 | 115,00 | 3,41 | 392,15 | 4,11 | 472,65 | 1 |
| 12.2 | SUDECAP | 17.04.06 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES INTERNAS REF 88485 | M2 | 7,38 | 3,02 | 22,29 | | - | |
| 12.3 | SUDECAP | 17.03.21 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA FOSCA EM PAREDES EXTERNAS, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS REF 95626 | M2 | 59,42 | 16,24 | 964,98 | 19,55 | 1.161,66 | 1 |
| 12.4 | SUDECAP | 17.04.22 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA FOSCA EM PAREDES INTERNAS, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS REF 88489 | M2 | 7,38 | 15,34 | 113,21 | | - | |
| 12.5 | SICOR | ED-17630 | PINTURA COM FUNDO GALVANIZADO EM ESQUADRIA E SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO | m2 | 1,72 | 12,92 | 22,22 | 15,55 | 26,75 | 1 |
| 12.6 | SUDECAP | 17.10.01 | PREPARO DE SUPERFÍCIE DE MADEIRA PARA PINTURA - LIXAMENTO MANUAL REF 102193 | M2 | 7,00 | 1,68 | 11,76 | 2,02 | 14,14 | 1 |
| 12.7 | SICOR | ED-50471 | APLICAÇÃO DE CERA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, TRÊS (3) DEMÃOS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE SELADOR PARA MADEIRA | m2 | 7,00 | 29,66 | 207,62 | 35,71 | 249,97 | 1 |
| 12.8 | SINAPI | 102215 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 7,00 | 20,85 | 145,95 | 25,10 | 175,70 | 1 |
| 12.9 | SINAPI | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 346,83 | 1,72 | 596,55 | 2,07 | 717,94 | 1 |
| 12.10 | SICOR | ED-50508 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA E/OU FUNDO ANTICORROSIVA | m2 | 9,20 | 5,61 | 51,61 | 6,75 | 62,10 | 1 |
| 12.11 | SICOR | ED-50495 | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | m2 | 9,20 | 33,12 | 304,70 | 39,87 | 366,80 | 1 |
| **13** | **PISOS** | | | | | **R$** | **1.451,01** | **R$** | **1.746,79** | |
| 13.1 | SICOR | ED-51123 | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | m2 | 42,99 | 5,60 | 240,74 | 6,74 | 289,75 | 1 |
| 13.2 | SUDECAP | 15.35.34 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA (150 MICRA) PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO REF 97113 | M2 | 9,60 | 1,95 | 18,72 | 2,35 | 22,56 | 1 |
| 13.3 | SICOR | ED-49813 | LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL | m3 | 0,40 | 203,81 | 81,52 | 245,36 | 98,14 | 1 |
| 13.4 | SINAPI | 87372 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0,80 | 849,56 | 679,65 | 1.022,74 | 818,19 | 1 |
| 13.5 | SINAPI | 87250 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 7,40 | 58,16 | 430,38 | 70,02 | 518,15 | 1 |
| **14** | **ACABAMENTOS** | | | | | **R$** | **144,24** | **R$** | **173,64** | |
| 14.1 | SICOR | ED-51002 | SOLEIRA DE GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m2 | 0,27 | 310,36 | 83,80 | 373,62 | 100,88 | 1 |
| 14.2 | SINAPI | 101966 | CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 0,47 | 128,59 | 60,44 | 154,80 | 72,76 | 1 |
| **15** | **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS** | | | | | **R$** | **5.209,30** | **R$** | **6.270,99** | |
| 15.1 | SICOR | ED-13346 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 20W, BULBO A70, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | un | 2,00 | 65,38 | 130,76 | 78,71 | 157,42 | 1 |
| 15.2 | SICOR | ED-13343 | LÂMPADA LED, BASE E27, POTÊNCIA DE 15W, BULBO A65, TEMPERATURA DA COR 6500K, TENSÃO 110-127V, EXCLUSIVE LUMINÁRIA | un | 2,00 | 10,20 | 20,40 | 12,28 | 24,56 | 1 |
| 15.3 | SICOR | ED-48986 | CABO UNIPOLAR DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 1,5MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 90°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 0,6/1KV | m | 53,30 | 3,65 | 194,55 | 4,39 | 233,99 | 1 |
| 15.4 | SICOR | ED-48989 | CABO UNIPOLAR DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 2,5MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 90°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 0,6/1KV | m | 33,50 | 5,39 | 180,57 | 6,49 | 217,42 | 1 |

| INFORMAÇÕES GERAIS | REFERÊNCIA DE PREÇOS | | OBRA |
|---|---|---|---|
| | NÃO DESONERADO | | EDIFICAÇÃO |
| **Prefeitura: Prefeitura Municipal de Sabinópolis - MG** | **Referência** | **Data Base** | **BDI** |
| **Projeto: Projeto de Reforma da Praça do Rosário** | SINAPI | 05/2026 | **ORDINARIO** |
| **Localização: Rua Sebastião A. de Moura** | SICRO | 01/2026 | **20,38%** |
| **Responsável Técnico: Sarah de Paula Basílio - CREA/CAU: A30309-0 - ART: 17019575** | SICOR | 04/2026 | **DIFERENCIADO** |
| **Data: quinta-feira, 16 de julho de 2026** | SUDECAP | 04/2026 | **15,24%** |

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM | REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO SEM BDI | | PREÇO COM BDI | | BDI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | UNITÁRIO | TOTAL | UNITÁRIO | TOTAL | |
| 15.5 | SICOR | ED-5571 | CAIXA DE PASSAGEM, DIMENSÃO (30X30)CM, EM CHAPA DE AÇO, TIPO DE EMBUTIR, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA E TAMPA CEGA, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM ALVENARIA | un | 1,00 | 189,71 | 189,71 | 228,38 | 228,38 | 1 |
| 15.6 | SICOR | ED-15764 | CONJUNTO DE UMA (1) PLACA CEGA 4"X2", INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE E PLACA | un | 2,00 | 12,28 | 24,56 | 14,78 | 29,56 | 1 |
| 15.7 | SICOR | ED-5616 | MÓDULO INTERRUPTOR PARALELO, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE | un | 2,00 | 21,15 | 42,30 | 25,46 | 50,92 | 1 |
| 15.8 | SICOR | ED-5615 | MÓDULO INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE | un | 2,00 | 15,22 | 30,44 | 18,32 | 36,64 | 1 |
| 15.9 | SICOR | ED-5626 | MÓDULO TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE | un | 2,00 | 16,33 | 32,66 | 19,66 | 39,32 | 1 |
| 15.10 | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 3,00 | 12,54 | 37,62 | 15,10 | 45,30 | 1 |
| 15.11 | SINAPI | 95728 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | M | 2,60 | 18,61 | 48,39 | 22,40 | 58,24 | 1 |
| 15.12 | SINAPI | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 4,90 | 12,53 | 61,40 | 15,08 | 73,89 | 1 |
| 15.13 | SINAPI | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 14,00 | 9,95 | 139,30 | 11,98 | 167,72 | 1 |
| 15.14 | SINAPI | 91870 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2,00 | 12,85 | 25,70 | 15,47 | 30,94 | 1 |
| 15.15 | SICOR | ED-51055 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM MATERIAL PLÁSTICO, DIÂMETRO DE 30CM, ALTURA DE 30CM, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO, EXCLUSIVE HASTE DE ATERRAMENTO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | un | 1,00 | 116,16 | 116,16 | 139,84 | 139,84 | 1 |
| 15.16 | SICOR | ED-49208 | CAIXA PARA MEDIÇÃO, TIPO CM-10, DIMENSÕES CONFORME PADRÃO CEMIG, EXCLUSIVE DISJUNTOR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | un | 1,00 | 3.487,75 | 3.487,75 | 4.198,70 | 4.198,70 | 1 |
| 15.17 | SINAPI | 97891 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 1,00 | 210,69 | 210,69 | 253,64 | 253,64 | 1 |
| 15.18 | SINAPI | 101876 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1,00 | 120,94 | 120,94 | 145,59 | 145,59 | 1 |
| 15.19 | SINAPI | 97596 | SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 2,00 | 57,70 | 115,40 | 69,46 | 138,92 | 1 |
| **16** | | | **INSTALAÇÕES HIDRAULICAS** | | | **R$** | **1.685,81** | **R$** | **2.029,40** | |
| 16.1 | SINAPI | 89352 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1,00 | 56,03 | 56,03 | 67,45 | 67,45 | 1 |
| 16.2 | SINAPI | 103041 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2,00 | 14,73 | 29,46 | 17,73 | 35,46 | 1 |
| 16.3 | SINAPI | 94495 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1,00 | 94,84 | 94,84 | 114,17 | 114,17 | 1 |
| 16.4 | SINAPI | 103041 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1,00 | 14,73 | 14,73 | 17,73 | 17,73 | 1 |
| 16.5 | SICOR | ED-50078 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 1/2" (20 MM), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 0,28 | 33,42 | 9,36 | 40,23 | 11,26 | 1 |
| 16.6 | SICOR | ED-50018 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 9,76 | 22,10 | 215,70 | 26,60 | 259,62 | 1 |
| 16.7 | SICOR | ED-49989 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADO | un | 2,00 | 96,78 | 193,56 | 116,51 | 233,02 | 1 |
| 16.8 | SICOR | ED-50019 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES | m | 7,54 | 24,41 | 184,05 | 29,39 | 221,60 | 1 |
| 16.9 | SICOR | ED-50020 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (1") , INCLUSIVE CONEXÕES | m | 5,41 | 31,90 | 172,58 | 38,40 | 207,74 | 1 |
| 16.10 | SICOR | ED-49935 | CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 500L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA | un | 1,00 | 715,50 | 715,50 | 861,35 | 861,35 | 1 |
| **17** | | | **INSTALAÇÕES DE ESGOTO** | | | **R$** | **2.028,34** | **R$** | **2.441,82** | |
| 17.1 | SICOR | ED-49883 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | un | 1,00 | 586,88 | 586,88 | 706,51 | 706,51 | 1 |
| 17.2 | SICOR | ED-50105 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE ESGOTO LISO (JEI), DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 2,00 | 39,02 | 78,04 | 46,97 | 93,94 | 1 |
| 17.3 | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 5,48 | 22,79 | 124,89 | 27,44 | 150,37 | 1 |
| 17.4 | SINAPI | 89728 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1,60 | 13,73 | 21,97 | 16,53 | 26,45 | 1 |
| 17.5 | SINAPI | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2,00 | 10,79 | 21,58 | 12,99 | 25,98 | 1 |
| 17.6 | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 2,00 | 28,67 | 57,34 | 34,51 | 69,02 | 1 |
| 17.7 | SINAPI | 104344 | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2,01 | 40,55 | 81,51 | 48,82 | 98,13 | 1 |
| 17.8 | SINAPI | 103018 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3,00 | 337,55 | 1.012,65 | 406,36 | 1.219,08 | 1 |
| 17.9 | SINAPI | 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2,00 | 21,74 | 43,48 | 26,17 | 52,34 | 1 |
| **18** | | | **LOUÇAS E METAIS** | | | **R$** | **4.492,38** | **R$** | **5.408,12** | |
| 18.1 | SINAPI | 86931 | BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 2,00 | 523,90 | 1.047,80 | 630,69 | 1.261,38 | 1 |
| 18.2 | SINAPI | 86942 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 2,00 | 268,77 | 537,54 | 323,56 | 647,12 | 1 |
| 18.3 | SINAPI | 100872 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 6,00 | 272,84 | 1.637,04 | 328,46 | 1.970,76 | 1 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINÓPOLIS - MG

CNPJ: 22.835.076/0001-70

PRAÇA MONSENHOR JOSÉ AMANTINO, Nº 13, CEP 39750-000

TELEFONE: (33) 3423-1161

| INFORMAÇÕES GERAIS | REFERÊNCIA DE PREÇOS | | OBRA |
|---|---|---|---|
| | NÃO DESONERADO | | EDIFICAÇÃO |
| **Prefeitura: Prefeitura Municipal de Sabinópolis - MG** | **Referência** | **Data Base** | **BDI** |
| **Projeto: Projeto de Reforma da Praça do Rosário** | SINAPI | 05/2026 | **ORDINARIO** |
| **Localização: Rua Sebastião A. de Moura** | SICRO | 01/2026 | **20,38%** |
| **Responsável Técnico: Sarah de Paula Basílio - CREA/CAU: A30309-0 - ART: 17019575** | SICOR | 04/2026 | **DIFERENCIADO** |
| **Data: quinta-feira, 16 de julho de 2026** | SUDECAP | 04/2026 | **15,24%** |

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM | REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO SEM BDI | | PREÇO COM BDI | | BDI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | UNITÁRIO | TOTAL | UNITÁRIO | TOTAL | |
| 18.4 | SINAPI | 100870 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 4,00 | 248,49 | 993,96 | 299,14 | 1.196,56 | 1 |
| 18.5 | SINAPI | 106779 | TORNEIRA CROMADA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 2,00 | 138,02 | 276,04 | 166,15 | 332,30 | 1 |
| **19** | **PAVIMENTAÇÃO** | | | | | **R$** | **52.312,16** | **R$** | **62.972,59** | |
| 19.1 | SICOR | ED-51096 | COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE ATERRO COM PLACA VIBRATÓRIA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL | m3 | 29,45 | 52,69 | 1.551,72 | 63,43 | 1.868,01 | 1 |
| 19.2 | SICOR | ED-7425 | TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO, EM CAMINHAO, TRAÇAO 6X2, TIPO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL (PBT) DE 23.000KG, COM GUINDASTE ARTICULADO, MOMENTO DE CARGA MÁXIMO DE 10TXM, E CARROCERIA DE CARGA SECA, COM CAPACIDADE DE 14T, EM RODOVIA PAVIMENTADA, EXCLUSIVE MANOBRA, CARGA E DESCARGA | TxKM | 1186,80 | 0,89 | 1.056,25 | 1,07 | 1.269,88 | 1 |
| 19.3 | SICOR | ED-8915 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO RETANGULAR, ESP. 6CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO | m2 | 353,25 | 84,10 | 29.708,33 | 101,24 | 35.763,03 | 1 |
| 19.4 | SINAPI | 94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 102,97 | 72,86 | 7.502,39 | 87,71 | 9.031,50 | 1 |
| 19.5 | SINAPI | 94263 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 337,89 | 35,37 | 11.951,17 | 42,58 | 14.387,36 | 1 |
| 19.6 | SINAPI | 94264 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 13,46 | 40,29 | 542,30 | 48,50 | 652,81 | 1 |
| **20** | **PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS URBANOS** | | | | | **R$** | **17.405,39** | **R$** | **20.706,52** | |
| 20.1 | SUDECAP | 21.36.03 | APLICAÇÃO DE TERRA VEGETAL PARA PLANTIO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DA TERRA ADP REF 105521 | M3 | 14,75 | 258,16 | 3.807,86 | 310,78 | 4.584,01 | 1 |
| 20.2 | SICOR | ED-29232 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 5KM E MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | M3xKM | 73,75 | 1,95 | 143,81 | 2,35 | 173,31 | 1 |
| 20.3 | SICOR | ED-51131 | CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | m3 | 14,75 | 44,80 | 660,80 | 53,93 | 795,47 | 1 |
| 20.4 | SICOR | ED-50699 | CORTE DE ÁRVORE COM MOTOSSERRA, DIÂMETRO DO TRONCO ACIMA DE TRINTA (30) CENTÍMETROS ATÉ CINQUENTA (50) CENTÍMETROS, EXCLUSIVE DESTOCAMENTO E AFASTAMENTO | un | 1,00 | 102,65 | 102,65 | 123,57 | 123,57 | 1 |
| 20.5 | SICOR | ED-28163 | DESTOCAMENTO E AFASTAMENTO DE REMANESCENTE ARBÓREO, INCLUSIVE TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL DESTOCADO (EM CAÇAMBA) | un | 2,00 | 395,20 | 790,40 | 475,76 | 951,52 | 1 |
| 20.6 | SINAPI | 98520 | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024 | M2 | 34,44 | 6,08 | 209,40 | 7,32 | 252,10 | 1 |
| 20.7 | SINAPI | 98505 | PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_07/2024 | M2 | 34,44 | 112,02 | 3.857,97 | 134,85 | 4.644,23 | 1 |
| 20.8 | SINAPI | 103307 | INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, | UN | 2,00 | 1.358,06 | 2.716,12 | 1.634,89 | 3.269,78 | 1 |
| 20.9 | COTAÇÃO | COT-1 | CONJUNTO DE 6 BANCOS DE CONCRETO PRÉ MOLDADO | CJ | 1,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 5.531,65 | 5.531,65 | 2 |
| 20.10 | COMPOSIÇÃO | COMP-01 | INSTALAÇÃO DE BANCO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO | UN | 6,00 | 52,73 | 316,38 | 63,48 | 380,88 | 1 |
| **21** | **OUTROS SERVIÇOS** | | | | | **R$** | **4.024,46** | **R$** | **4.843,08** | |
| 21.1 | SICOR | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m2 | 490,19 | 8,21 | 4.024,46 | 9,88 | 4.843,08 | 1 |
| **TOTAL** | | | | | | **SEM BDI** | 179.251,55 | **COM BDI** | **215.374,63** | |

gov.br Documento assinado digitalmente
SARAH DE PAULA BASILIO
Data: 16/07/2026 14:48:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br