AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETO
GERÊNCIA DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO

OBJETO	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 03**
LOCAL	**BAIRROS DO RECIFE/PE**

RESUMO GERAL

ITEM	DESCRIÇÃO	PRAZO (MÊS)	TOTAL DESONERADO
1.0	RUA SÉRGIO BITTENCOURT / RUA PETROLÂNDIA, JORDÃO ALTO, RECIFE-PE	5,00	R$ 1.775.033,33
2.0	TRAVESSA DOIS RIOS, IBURA, RECIFE-PE	8,00	R$ 6.036.574,46
3.0	RUA SÃO SEBASTIÃO, COHAB, RECIFE-PE	6,00	R$ 3.760.014,67
4.0	BR 101 - ENTRE A RUA URURAÍ E A RUA CÓRREGO DO CARROCEIRO, GUABIRABA	14,00	R$ 15.262.201,81
5.0	12- RUA ARACARI	6,00	R$ 3.503.196,63
6.0	PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA OBRA		R$ 2.656.814,17
		TOTAL	**R$ 32.993.835,07**

PREFEITURA DO RECIFE

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO

colmeia NORCONSULT JBR engenharia GEO SISTEMAS ESTRATÉGICA MODERA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 03**										
LOCAL	**BAIRROS DO RECIFE/PE**					**BDI**	**DESONERADO**	**FONTE DE REF:**	**SICRO/PE**		
PRODUTO						**SERVIÇO**	**31,25%**	**DATA BASE:**	**abr/26**		
CONTRATO						**MATERIAL**	**18,67%**				
ITEM	**FONTE DE PESQUISA**			**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QTD**	**CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R$)**	**BDI (%)**	**PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)**	**PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)**	
	CÓDIGO	**BASE DE DADOS**	**CÓD LINCON**								
1.0	**RUA SÉRGIO BITTENCOURT / RUA PETROLÂNDIA, JORDÃO ALTO, RECIFE-PE**						**ORÇAMENTO DESONERADO**			**R$**	**1.775.033,33**
1.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**									**R$**	**223.856,94**
1.1.1	**INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS**									**R$**	**92.800,79**
1.1.1.1	103689	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	R$ 499,92	31,25%	R$ 656,14	R$	4.251,78
1.1.1.2	CANT01	COMPOSIÇÃO	0000000	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (RUA SÉRGIO BITTENCOURT / RUA PETROLÂNDIA, JORDÃO ALTO, RECIFE-PE) (MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES VOLUME 06 - CANTEIRO DE OBRAS)	UN	1,00	R$ 42.997,02	31,25%	R$ 56.433,58	R$	56.433,58
1.1.1.3	5213840	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	DISPOSITIVO DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO TIPO TELA PLÁSTICA COM SUPORTE FIXO - CONFECÇÃO (FONTE SICRO PE CÓD. 5213840)	M²	193,62	R$ 46,15	31,25%	R$ 60,57	R$	11.727,56
1.1.1.4	COM046	COMPOSIÇÃO	0000000	INSTALAÇÃO DE GAMBIARRA PARA SINALIZAÇÃO, INCLUINDO LÂMPADA, E SINALIZADOR. (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 97052)	UN	81,00	R$ 57,04	31,25%	R$ 74,86	R$	6.063,66
1.1.1.5	COT073	COTAÇÃO	0000000	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO COM TRÊS LIMPEZAS SEMANAIS, INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (FONTE COLETA DE PREÇOS)	UNDXMÊS	10,00	R$ 800,00	18,67%	R$ 949,36	R$	9.493,60
1.1.1.6	5213860	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R2 - LADO DE 0,80 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (FONTE SICRO PE CÓD. 5213860)	UN	4,00	R$ 515,69	31,25%	R$ 676,84	R$	2.707,36
1.1.1.7	5213486	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	PLACA EM ALUMÍNIO COMPOSTO, ESPESSURA DE 3,0 MM, MODULADA, AÉREA - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (FONTE SICRO PE CÓD. 5213486)	M²	1,72	R$ 940,54	31,25%	R$ 1.234,45	R$	2.123,25
1.1.2	**SERVIÇOS PRELIMINARES**									**R$**	**113.762,92**
1.1.2.1	4800412	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	RASPAGEM E LIMPEZA DE TERRENO PLANO (FONTE SICRO PE CÓD. 4800412)	M²	1.625,02	R$ 4,56	31,25%	R$ 5,98	R$	9.717,61
1.1.2.3	98535	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	98535	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024	UN	3,00	R$ 730,84	31,25%	R$ 959,22	R$	2.877,66
1.1.2.4	98531	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	98531	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024	UN	3,00	R$ 394,27	31,25%	R$ 517,47	R$	1.552,41

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO

PREFEITURA DO RECIFE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 03**								
LOCAL	**BAIRROS DO RECIFE/PE**					**BDI**	**DESONERADO**	**FONTE DE REF:**	**SICRO/PE**
PRODUTO						**SERVIÇO**	**31,25%**	**DATA BASE:**	**abr/26**
CONTRATO						**MATERIAL**	**18,67%**		

ITEM	FONTE DE PESQUISA			DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)	PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)
	CÓDIGO	BASE DE DADOS	CÓD LINCON							
1.1.2.5	5501702	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 0,30 M (FONTE SICRO PE CÓD. 5501702)	UN	3,00	R$ 127,80	31,25%	R$ 167,73	R$ 503,19
1.1.2.6	100982	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	410,12	R$ 9,93	31,25%	R$ 13,03	R$ 5.343,86
1.1.2.7	COM004	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA (FONTE SICOR ABR/2026 CÓD. ED-51134)	M3	410,12	R$ 45,44	31,25%	R$ 59,64	R$ 24.459,55
1.1.2.8	COM_D_G3_5914389	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA (DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO LICENCIADO) DNIT GRUPO 03 (FONTE SICRO ABR/2026 CÓD. 5914389)	TKM	12.757,67	R$ 1,79	31,25%	R$ 2,34	R$ 29.852,94
1.1.2.9	PM005	PESQUISA DE MERCADO	0000000	PAGAMENTO DO DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-A EM ATERRO LICENCIADO (ENTULHO)	T	455,01	R$ 46,64	18,67%	R$ 55,34	R$ 25.180,25
1.1.2.10	PM006	PESQUISA DE MERCADO	0000000	PAGAMENTO DO DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-A EM ATERRO LICENCIADO (MADEIRA)	T	4,54	R$ 67,37	18,67%	R$ 79,94	R$ 362,92
1.1.2.11	3806430	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	PLATAFORMA DE TRABALHO EM AÇO TUBULAR APOIADA NO SOLO - ALTURA DE 6 A 8 M - UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA (FONTE SICRO PE CÓD. 3806430)	M³	950,31	R$ 11,16	31,25%	R$ 14,64	R$ 13.912,53
1.1.3	**DEMOLIÇÕES**									**R$ 17.293,23**
1.1.3.1	97622	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	7,57	R$ 60,46	31,25%	R$ 79,35	R$ 600,67
1.1.3.2	4800412	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	RASPAGEM E LIMPEZA DE TERRENO PLANO (FONTE SICRO PE CÓD. 4800412)	M²	751,87	R$ 4,56	31,25%	R$ 5,98	R$ 4.496,18
1.1.3.3	1600436	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES (FONTE SICRO PE CÓD. 1600436)	M³	0,52	R$ 424,61	31,25%	R$ 557,30	R$ 289,79
1.1.3.4	100982	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	58,72	R$ 9,93	31,25%	R$ 13,03	R$ 765,12

PREFEITURA DO RECIFE

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO

colmeia NORCONSULT JBR engenharia GEO SISTEMAS ESTRATÉGICA MODERA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 03**					**BDI**	**DESONERADO**	**FONTE DE REF:**	**SICRO/PE**
LOCAL	**BAIRROS DO RECIFE/PE**					**SERVIÇO**	**31,25%**	**DATA BASE:**	**abr/26**
PRODUTO						**MATERIAL**	**18,67%**		
CONTRATO									

ITEM	**FONTE DE PESQUISA**			**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QTD**	**CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R$)**	**BDI (%)**	**PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)**	**PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)**
	CÓDIGO	**BASE DE DADOS**	**CÓD LINCON**							
1.1.3.5	COM004	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA (FONTE SICOR ABR/2026 CÓD. ED-51134)	M3	58,72	R$ 45,44	31,25%	R$ 59,64	R$ 3.502,06
1.1.3.6	COM_D_G3_5914389	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA (DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO LICENCIADO) DNIT GRUPO 03 (FONTE SICRO ABR/2026 CÓD. 5914389)	TKM	1.825,02	R$ 1,79	31,25%	R$ 2,34	R$ 4.270,54
1.1.3.7	PM007	PESQUISA DE MERCADO	0000000	PAGAMENTO DO DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-A EM ATERRO LICENCIADO (METRALHA)	T	10,60	R$ 36,28	18,67%	R$ 43,05	R$ 456,33
1.1.3.8	PM005	PESQUISA DE MERCADO	0000000	PAGAMENTO DO DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-A EM ATERRO LICENCIADO (ENTULHO)	T	52,63	R$ 46,64	18,67%	R$ 55,34	R$ 2.912,54
1.2	**TERRAPLENAGEM**									**R$ 514.978,68**
1.2.1	4805750	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M (FONTE SICRO PE CÓD. 4805750)	M³	1.653,83	R$ 45,61	31,25%	R$ 59,86	R$ 98.998,26
1.2.2	4815671	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO (FONTE SICRO PE CÓD. 4815671)	M³	121,27	R$ 18,78	31,25%	R$ 24,64	R$ 2.988,09
1.2.3	100974	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	1.891,45	R$ 8,71	31,25%	R$ 11,43	R$ 21.619,27
1.2.4	COM_D_G3_5914389	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA (DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO LICENCIADO) DNIT GRUPO 03 (FONTE SICRO ABR/2026 CÓD. 5914389)	TKM	62.985,29	R$ 1,79	31,25%	R$ 2,34	R$ 147.385,57
1.2.5	COM004	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA (FONTE SICOR ABR/2026 CÓD. ED-51134)	M3	2.043,04	R$ 45,44	31,25%	R$ 59,64	R$ 121.846,90
1.2.6	PM008	PESQUISA DE MERCADO	0000000	PAGAMENTO DO DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-A EM ATERRO LICENCIADO (SOLO)	T	2.837,18	R$ 36,28	18,67%	R$ 43,05	R$ 122.140,59

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO

PREFEITURA DO RECIFE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 03**										
LOCAL	**BAIRROS DO RECIFE/PE**						**BDI**	**DESONERADO**	**FONTE DE REF:**	**SICRO/PE**	
PRODUTO							**SERVIÇO**	**31,25%**	**DATA BASE:**	**abr/26**	
CONTRATO							**MATERIAL**	**18,67%**			
ITEM	**FONTE DE PESQUISA**			**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QTD**	**CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R$)**	**BDI (%)**	**PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)**	**PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)**	
	CÓDIGO	**BASE DE DADOS**	**CÓD LINCON**								
1.3	**OBRAS DE CONTENÇÃO**									**R$**	**804.023,68**
1.3.1	**SOLUÇÃO EM TELA ARGAMASSADA**									**R$**	**84.148,21**
1.3.1.1	1106057	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (FONTE SICRO PE CÓD. 1106057)	M³	3,10	R$ 394,24	31,25%	R$ 517,44	R$	1.604,06
1.3.1.2	103362	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	103362	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X29 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	75,09	R$ 91,46	31,25%	R$ 120,04	R$	9.013,80
1.3.1.3	903789	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	EMBOÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:2:8 COM ESPESSURA DE 2 CM - APLICAÇÃO MANUAL (FONTE SICRO PE CÓD. 903789)	M²	185,85	R$ 32,58	31,25%	R$ 42,76	R$	7.946,94
1.3.1.4	903788	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - APLICAÇÃO MANUAL (FONTE SICRO PE CÓD. 903788)	M²	185,85	R$ 4,42	31,25%	R$ 5,80	R$	1.077,93
1.3.1.5	COM107	COMPOSIÇÃO	0000000	TELA ARGAMASSADA NA ESPESSURA DE 6CM, COM TELA AÇO QUADRADA Q-92, FIO 4,2MM (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 98570)	M2	323,06	R$ 126,81	31,25%	R$ 166,43	R$	53.766,87
1.3.1.6	100273	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100273	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELA DE AÇO (UNIDADE: KGXKM). AF_04/2026	KGXKM	47,81	R$ 3,76	31,25%	R$ 4,93	R$	235,70
1.3.1.7	2003934	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACÃ - D = 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (FONTE SICRO PE CÓD. 2003934)	M	154,50	R$ 17,62	31,25%	R$ 23,12	R$	3.572,04
1.3.1.8	2003820	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	DRENO TIPO BARBACÃ - DRB 01 - D = 75 MM EM ESTRUTURA DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA - EXCLUSO O TUBO DE DRENAGEM (FONTE SICRO PE CÓD. 2003820)	UN	309,00	R$ 17,09	31,25%	R$ 22,43	R$	6.930,87
1.3.2	**SOLO GRAMPEADO COM CONCRETO PROJETADO**									**R$**	**719.875,47**
1.3.2.1	COM152	COMPOSIÇÃO	0000000	EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. INCLISVE PINTURA EPOXÍDICA 02 DEMÃOS, CONFORME PROJETO. (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 93959)	M	396,00	R$ 223,06	31,25%	R$ 292,76	R$	115.932,96

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO

PREFEITURA DO RECIFE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 03**								
LOCAL	**BAIRROS DO RECIFE/PE**					**BDI**	**DESONERADO**	**FONTE DE REF:**	**SICRO/PE**
PRODUTO						**SERVIÇO**	**31,25%**	**DATA BASE:**	**abr/26**
CONTRATO						**MATERIAL**	**18,67%**		

ITEM	FONTE DE PESQUISA			DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)	PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)
	CÓDIGO	BASE DE DADOS	CÓD LINCON							
1.3.2.2	COM163	COMPOSIÇÃO	0000000	EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL, ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM E PINTURA EPOXÍDICA 02 DEMÃOS CONFORME PROJETO. (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 93961)	M	696,00	R$ 211,66	31,25%	R$ 277,80	R$ 193.348,80
1.3.2.3	COM158	COMPOSIÇÃO	0000000	EXECUÇÃO DE GRAMPO DE SACRIFÍCIO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL, ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM E PINTURA EPOXÍDICA 02 DEMÃOS CONFORME PROJETO. (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 93957)	M	20,00	R$ 311,47	31,25%	R$ 408,80	R$ 8.176,00
1.3.2.4	COT018	COTAÇÃO	0000000	ENSAIO DE ARRANCAMENTO EM GRAMPO INCLUSO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (FONTE COLETA DE PREÇOS)	UN	4,00	R$ 1.609,14	18,67%	R$ 1.909,56	R$ 7.638,24
1.3.2.5	COM009	COMPOSIÇÃO	0000000	EXECUÇÃO DE JUNTA DE MOVIMENTAÇÃO COM SARRAFO DE MADEIRA - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA (FONTE SICRO ABR/2026 CÓD. 3103302)	M	52,47	R$ 1,67	31,25%	R$ 2,19	R$ 114,90
1.3.2.6	COM013	COMPOSIÇÃO	0000000	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10CM, ARMADO COM TELA Q-196, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M3/H DE CAPACIDADE (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 91074)	M2	1.301,96	R$ 195,45	31,25%	R$ 256,52	R$ 333.978,77
1.3.2.7	100273	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100273	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELA DE AÇO (UNIDADE: KGXKM). AF_04/2026	KGXKM	404,91	R$ 3,76	31,25%	R$ 4,93	R$ 1.996,20
1.3.2.8	COM053	COMPOSIÇÃO	0000000	DRENO HORIZONTAL PROFUNDO (DHP) COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6M E MENOR QUE 14M, E TUBO DE PVC 75MM ENVOLTO EM GEOTÊXTIL NÃO TECIDO, SELO EM ARGILA PARA FECHAMENTO DO FURO (FONTE SICRO ABR/2026 CÓD. 2003614)	M	240,00	R$ 186,32	31,25%	R$ 244,54	R$ 58.689,60
1.4	**OBRAS DE DRENAGEM**									**R$ 118.138,42**
1.4.1	1106057	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (FONTE SICRO PE CÓD. 1106057)	M³	4,62	R$ 394,24	31,25%	R$ 517,44	R$ 2.390,57
1.4.2	100274	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100274	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE COMPENSADO DE MADEIRA (UNIDADE: M2XKM). AF_04/2026	M2XKM	2,96	R$ 31,89	31,25%	R$ 41,85	R$ 123,87

PREFEITURA DO RECIFE

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 03**								
LOCAL	**BAIRROS DO RECIFE/PE**					**BDI**	**DESONERADO**	**FONTE DE REF:**	**SICRO/PE**
PRODUTO						**SERVIÇO**	**31,25%**	**DATA BASE:**	**abr/26**
CONTRATO						**MATERIAL**	**18,67%**		

ITEM	FONTE DE PESQUISA			DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)	PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)
	CÓDIGO	BASE DE DADOS	CÓD LINCON							
1.4.3	3103302	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA (FONTE SICRO PE CÓD. 3103302)	M²	134,07	R$ 83,57	31,25%	R$ 109,68	R$ 14.704,79
1.4.4	100261	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100261	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 6,3 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_04/2026	KGXKM	34,38	R$ 6,27	31,25%	R$ 8,22	R$ 282,60
1.4.5	407819	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO (FONTE SICRO PE CÓD. 407819)	KG	1.559,73	R$ 11,98	31,25%	R$ 15,72	R$ 24.518,95
1.4.6	1107900	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (FONTE SICRO PE CÓD. 1107900)	M³	24,33	R$ 458,22	31,25%	R$ 601,41	R$ 14.632,30
1.4.7	1109669	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL (FONTE SICRO PE CÓD. 1109669)	M³	0,01	R$ 529,84	31,25%	R$ 695,41	R$ 6,95
1.4.8	100206	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100206	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2026	M3XKM	0,67	R$ 1.216,71	31,25%	R$ 1.596,93	R$ 1.069,94
1.4.9	COM098	COMPOSIÇÃO	0000000	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA TIPO GRELHA VAZADA, FABRICADA TOTALMENTE EM FIBRA DE VIDRO, COM RESISTÊNCIA MECÂNICA DE NO MÍNIMO 40MPA E ESPESSURA DE 7CM. (FONTE COMPESA 2024.2 CÓD. 33.07.09U)	M2	4,66	R$ 4.031,24	31,25%	R$ 5.291,00	R$ 24.656,06
1.4.10	94871	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	94871	TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	17,58	R$ 215,36	31,25%	R$ 282,66	R$ 4.969,16
1.4.11	903788	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - APLICAÇÃO MANUAL (FONTE SICRO PE CÓD. 903788)	M²	139,89	R$ 4,42	31,25%	R$ 5,80	R$ 811,36
1.4.12	COM516	COMPOSIÇÃO	0000000	CAIXA COLETORA RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,10X1,10 E ALTURA DE 0,50M, COM APLICAÇÃO DE CHAPISCO NAS FACES INTERNAS E EXTERNAS, REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA 1:3, INCLUINDO SOBRE TAMPA DE LAJE DE CONCRETO ARMADO E TAMPA EM FIBRA DE VIDRO DE 0,80M X 0,80M CONFORME PROJETO. (COMPOSIÇÃO EM ANEXO)	UN	3,00	R$ 4.232,73	31,25%	R$ 5.555,45	R$ 16.666,35

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO

PREFEITURA DO RECIFE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 03**									
LOCAL	**BAIRROS DO RECIFE/PE**					**BDI**	**DESONERADO**	**FONTE DE REF:**	**SICRO/PE**	
PRODUTO						**SERVIÇO**	**31,25%**	**DATA BASE:**	**abr/26**	
CONTRATO						**MATERIAL**	**18,67%**			

ITEM	**FONTE DE PESQUISA**			**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QTD**	**CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R$)**	**BDI (%)**	**PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)**	**PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)**
	CÓDIGO	**BASE DE DADOS**	**CÓD LINCON**							
1.4.13	COM511	COMPOSIÇÃO	0000000	CAIXA COLETORA RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60X0,60 E ALTURA DE 0,50M, COM APLICAÇÃO DE CHAPISCO NAS FACES INTERNAS E EXTERNAS, REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA 1:3, INCLUINDO SOBRE TAMPA DE LAJE DE CONCRETO ARMADO E TAMPA EM FIBRA DE VIDRO DE 0,80M X 0,80M CONFORME PROJETO. (COMPOSIÇÃO EM ANEXO)	UN	2,00	R$ 3.601,07	31,25%	R$ 4.726,40	R$ 9.452,80
1.4.14	COM496	COMPOSIÇÃO	0000000	ACRÉSCIMO PARA CAIXA COLETORA RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,10X1,10M, COM APLICAÇÃO DE CHAPISCO NAS FACES INTERNAS E EXTERNAS, REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA 1:3 (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 99254)	M	0,15	R$ 1.448,75	31,25%	R$ 1.901,48	R$ 285,22
1.4.15	COM512	COMPOSIÇÃO	0000000	ACRÉSCIMO PARA CAIXA COLETORA RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,60X0,60M, COM APLICAÇÃO DE CHAPISCO NAS FACES INTERNAS E EXTERNAS, REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA 1:3 (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 99254)	M	2,07	R$ 801,74	31,25%	R$ 1.052,28	R$ 2.178,21
1.4.16	101579	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	101579	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_01/2026	M2	21,81	R$ 48,54	31,25%	R$ 63,70	R$ 1.389,29
1.5	**OBRAS COMPLEMENTARES**									**R$ 112.822,62**
1.5.1	**PISOS/PASSEIOS/LINEBIKE**									**R$ 13.017,68**
1.5.1.1	4805750	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M (FONTE SICRO PE CÓD. 4805750)	M³	4,28	R$ 45,61	31,25%	R$ 59,86	R$ 256,20
1.5.1.2	4915608	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	REGULARIZAÇÃO DE TALUDES E VALAS COM SOQUETE VIBRATÓRIO (FONTE SICRO PE CÓD. 4915608)	M²	38,94	R$ 2,86	31,25%	R$ 3,75	R$ 146,02
1.5.1.3	COM912	COMPOSIÇÃO	0000000	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PÓ DE PEDRA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 (FONTE SICRO ABR/2026 CÓD.2003850)	M3	1,95	R$ 124,12	31,25%	R$ 162,90	R$ 317,65
1.5.1.4	4011536	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	MEMBRANA PLÁSTICA ISOLANTE E IMPERMEABILIZANTE COM ESPESSURA DE 0,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (FONTE SICRO PE CÓD. 4011536)	M²	38,94	R$ 2,16	31,25%	R$ 2,83	R$ 110,20

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO

PREFEITURA DO RECIFE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 03**								
LOCAL	**BAIRROS DO RECIFE/PE**					**BDI**	**DESONERADO**	**FONTE DE REF:**	**SICRO/PE**
PRODUTO						**SERVIÇO**	**31,25%**	**DATA BASE:**	**abr/26**
CONTRATO						**MATERIAL**	**18,67%**		

ITEM	FONTE DE PESQUISA			DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)	PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)
	CÓDIGO	BASE DE DADOS	CÓD LINCON							
1.5.1.5	COM184	COMPOSIÇÃO	0000000	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO FCK=25MPA, MOLDADO IN LOCO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA DE 06 CM, ARMADO COM TELA Q-92, INCLUSIVE LONA PLÁSTICA. (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 94992)	M2	78,91	R$ 70,89	31,25%	R$ 93,04	R$ 7.341,78
1.5.1.6	100974	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	5,35	R$ 8,71	31,25%	R$ 11,43	R$ 61,15
1.5.1.7	COM004	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA (FONTE SICOR ABR/2026 CÓD. ED-51134)	M3	5,35	R$ 45,44	31,25%	R$ 59,64	R$ 319,07
1.5.1.8	COM_D_G3_5914389	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA (DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO LICENCIADO) DNIT GRUPO 03 (FONTE SICRO ABR/2026 CÓD. 5914389)	TKM	178,16	R$ 1,79	31,25%	R$ 2,34	R$ 416,89
1.5.1.9	PM008	PESQUISA DE MERCADO	0000000	PAGAMENTO DO DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-A EM ATERRO LICENCIADO (SOLO)	T	8,03	R$ 36,28	18,67%	R$ 43,05	R$ 345,69
1.5.1.10	COM183	COMPOSIÇÃO	0000000	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO FCK=25MPA, MOLDADO IN LOCO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA DE 06 CM, ARMADO COM TELA Q-92. (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 94992)	M2	38,94	R$ 68,73	31,25%	R$ 90,20	R$ 3.512,38
1.5.1.11	COM176	COMPOSIÇÃO	0000000	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL 25 X 25 CM, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 104658)	M2	0,31	R$ 156,28	31,25%	R$ 205,11	R$ 63,58
1.5.1.12	94279	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	94279	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	M	1,60	R$ 47,00	31,25%	R$ 61,68	R$ 98,68
1.5.1.13	100273	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100273	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELA DE AÇO (UNIDADE: KGXKM). AF_04/2026	KGXKM	5,76	R$ 3,76	31,25%	R$ 4,93	R$ 28,39

PREFEITURA DO RECIFE

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO

colmeia NORCONSULT JBR engenharia GEO SISTEMAS ESTRATÉGICA MODERA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 03**									
LOCAL	**BAIRROS DO RECIFE/PE**					**BDI**	**DESONERADO**	**FONTE DE REF:**	**SICRO/PE**	
PRODUTO						**SERVIÇO**	**31,25%**	**DATA BASE:**	**abr/26**	
CONTRATO						**MATERIAL**	**18,67%**			

ITEM	FONTE DE PESQUISA			DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)	PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)
	CÓDIGO	BASE DE DADOS	CÓD LINCON							
1.5.2	**ESCADARIAS**									**R$ 88.615,02**
1.5.2.1	4805750	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M (FONTE SICRO PE CÓD. 4805750)	M³	5,25	R$ 45,61	31,25%	R$ 59,86	R$ 314,26
1.5.2.2	100974	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	6,56	R$ 8,71	31,25%	R$ 11,43	R$ 74,98
1.5.2.3	COM004	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA (FONTE SICOR ABR/2026 CÓD. ED-51134)	M3	6,56	R$ 45,44	31,25%	R$ 59,64	R$ 391,23
1.5.2.4	COM_D_G3_5914389	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA (DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO LICENCIADO) DNIT GRUPO 03 (FONTE SICRO ABR/2026 CÓD. 5914389)	TKM	218,45	R$ 1,79	31,25%	R$ 2,34	R$ 511,17
1.5.2.5	PM008	PESQUISA DE MERCADO	0000000	PAGAMENTO DO DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-A EM ATERRO LICENCIADO (SOLO)	T	9,84	R$ 36,28	18,67%	R$ 43,05	R$ 423,61
1.5.2.6	1106057	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (FONTE SICRO PE CÓD. 1106057)	M³	0,85	R$ 394,24	31,25%	R$ 517,44	R$ 439,82
1.5.2.7	3108005	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA (FONTE SICRO PE CÓD. 3108005)	M²	26,27	R$ 86,18	31,25%	R$ 113,11	R$ 2.971,39
1.5.2.8	100274	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100274	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE COMPENSADO DE MADEIRA (UNIDADE: M2XKM). AF_04/2026	M2XKM	2,63	R$ 31,89	31,25%	R$ 41,85	R$ 110,06
1.5.2.9	1107892	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (FONTE SICRO PE CÓD. 1107892)	M³	3,81	R$ 405,89	31,25%	R$ 532,73	R$ 2.029,70
1.5.2.10	97092	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	97092	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	KG	14,48	R$ 11,82	31,25%	R$ 15,51	R$ 224,58
1.5.2.11	407820	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO (FONTE SICRO PE CÓD. 407820)	KG	111,34	R$ 12,97	31,25%	R$ 17,02	R$ 1.895,00

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO

PREFEITURA DO RECIFE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 03**					**BDI**	**DESONERADO**	**FONTE DE REF:**	**SICRO/PE**
LOCAL	**BAIRROS DO RECIFE/PE**					**SERVIÇO**	**31,25%**	**DATA BASE:**	**abr/26**
PRODUTO						**MATERIAL**	**18,67%**		
CONTRATO									

ITEM	FONTE DE PESQUISA			DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)	PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)
	CÓDIGO	BASE DE DADOS	CÓD LINCON							
1.5.2.12	100273	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100273	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELA DE AÇO (UNIDADE: KGXKM). AF_04/2026	KGXKM	1,45	R$ 3,76	31,25%	R$ 4,93	R$ 7,14
1.5.2.13	100260	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100260	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 5 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_04/2026	KGXKM	11,13	R$ 9,98	31,25%	R$ 13,09	R$ 145,69
1.5.2.14	COM048	COMPOSIÇÃO	0000000	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2" FIXADO EM GUARDA CORPO, INCLUSIVE FUNDO PARA PINTURA EPOXÍDICA (01 DEMÃO) E PINTURA DE ACABAMENTO COM TINTA EPOXÍDICA (02 DEMÃOS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 99858)	M	20,82	R$ 163,57	31,25%	R$ 214,68	R$ 4.469,63
1.5.2.15	COM047	COMPOSIÇÃO	0000000	GUARDA-CORPO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO (ALTURA DE 1,10M), MONTANTES TUBULARES ENGASTADOS DE 1 1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1 1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CONCRETO DE 20MPA, FUNDO PARA PINTURA EPOXÍDICA (01 DEMÃO) E PINTURA DE ACABAMENTO COM TINTA EPOXÍDICA (02 DEMÃOS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 99842)	M	110,64	R$ 513,77	31,25%	R$ 674,32	R$ 74.606,76
1.5.3	**MURETA DE PROTEÇÃO**									**R$ 11.189,92**
1.5.3.1	4805750	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M (FONTE SICRO PE CÓD. 4805750)	M³	8,29	R$ 45,61	31,25%	R$ 59,86	R$ 496,23
1.5.3.2	4915608	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	REGULARIZAÇÃO DE TALUDES E VALAS COM SOQUETE VIBRATÓRIO (FONTE SICRO PE CÓD. 4915608)	M²	5,53	R$ 2,86	31,25%	R$ 3,75	R$ 20,73
1.5.3.3	100974	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	4,53	R$ 8,71	31,25%	R$ 11,43	R$ 51,77
1.5.3.4	COM004	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA (FONTE SICOR ABR/2026 CÓD. ED-51134)	M3	4,53	R$ 45,44	31,25%	R$ 59,64	R$ 270,16

PREFEITURA DO RECIFE

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO

colmeia NORCONSULT JBR engenharia GEO SISTEMAS ESTRATÉGICA MODERA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 03**								
LOCAL	**BAIRROS DO RECIFE/PE**					**BDI**	**DESONERADO**	**FONTE DE REF:**	**SICRO/PE**
PRODUTO						**SERVIÇO**	**31,25%**	**DATA BASE:**	**abr/26**
CONTRATO						**MATERIAL**	**18,67%**		

ITEM	FONTE DE PESQUISA			DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)	PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)
	CÓDIGO	BASE DE DADOS	CÓD LINCON							
1.5.3.5	COM_D_G3_5914389	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA (DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO LICENCIADO) DNIT GRUPO 03 (FONTE SICRO ABR/2026 CÓD. 5914389)	TKM	150,85	R$ 1,79	31,25%	R$ 2,34	R$ 352,98
1.5.3.6	PM008	PESQUISA DE MERCADO	0000000	PAGAMENTO DO DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-A EM ATERRO LICENCIADO (SOLO)	T	6,80	R$ 36,28	18,67%	R$ 43,05	R$ 292,74
1.5.3.7	1106057	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (FONTE SICRO PE CÓD. 1106057)	M³	0,28	R$ 394,24	31,25%	R$ 517,44	R$ 144,88
1.5.3.8	1107900	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (FONTE SICRO PE CÓD. 1107900)	M³	2,21	R$ 458,22	31,25%	R$ 601,41	R$ 1.329,11
1.5.3.9	103362	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	103362	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X29 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	5,94	R$ 91,46	31,25%	R$ 120,04	R$ 713,03
1.5.3.10	4815671	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO (FONTE SICRO PE CÓD. 4815671)	M³	4,67	R$ 18,78	31,25%	R$ 24,64	R$ 115,06
1.5.3.11	103328	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	9,85	R$ 90,01	31,25%	R$ 118,13	R$ 1.163,58
1.5.3.12	3108005	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA (FONTE SICRO PE CÓD. 3108005)	M²	14,17	R$ 86,18	31,25%	R$ 113,11	R$ 1.602,76
1.5.3.13	100274	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100274	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE COMPENSADO DE MADEIRA (UNIDADE: M2XKM). AF_04/2026	M2XKM	1,42	R$ 31,89	31,25%	R$ 41,85	R$ 59,42
1.5.3.14	407820	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO (FONTE SICRO PE CÓD. 407820)	KG	25,28	R$ 12,97	31,25%	R$ 17,02	R$ 430,26
1.5.3.15	407819	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO (FONTE SICRO PE CÓD. 407819)	KG	71,17	R$ 11,98	31,25%	R$ 15,72	R$ 1.118,79
1.5.3.16	100260	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100260	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 5 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_04/2026	KGXKM	2,53	R$ 9,98	31,25%	R$ 13,09	R$ 33,11

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO

PREFEITURA DO RECIFE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 03**								
LOCAL	**BAIRROS DO RECIFE/PE**					**BDI**	**DESONERADO**	**FONTE DE REF:**	**SICRO/PE**
PRODUTO						**SERVIÇO**	**31,25%**	**DATA BASE:**	**abr/26**
CONTRATO						**MATERIAL**	**18,67%**		

ITEM	**FONTE DE PESQUISA**			**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QTD**	**CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R$)**	**BDI (%)**	**PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)**	**PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)**
	CÓDIGO	**BASE DE DADOS**	**CÓD LINCON**							
1.5.3.17	100261	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100261	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 6,3 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_04/2026	KGXKM	3,18	R$ 6,27	31,25%	R$ 8,22	R$ 26,13
1.5.3.18	100263	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100263	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 10 MM; 12,5 MM; 16 MM; 20 MM; 25 MM OU 32 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_04/2026	KGXKM	3,94	R$ 2,49	31,25%	R$ 3,26	R$ 12,84
1.5.3.19	1107892	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (FONTE SICRO PE CÓD. 1107892)	M³	0,98	R$ 405,89	31,25%	R$ 532,73	R$ 522,07
1.5.3.20	903788	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - APLICAÇÃO MANUAL (FONTE SICRO PE CÓD. 903788)	M²	35,38	R$ 4,42	31,25%	R$ 5,80	R$ 205,20
1.5.3.21	903789	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	EMBOÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:2:8 COM ESPESSURA DE 2 CM - APLICAÇÃO MANUAL (FONTE SICRO PE CÓD. 903789)	M²	35,38	R$ 32,58	31,25%	R$ 42,76	R$ 1.512,84
1.5.3.22	903818	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	TINTA LÁTEX - DUAS CAMADAS COM APLICAÇÃO MANUAL (FONTE SICRO PE CÓD. 903818)	M²	35,38	R$ 15,18	31,25%	R$ 19,92	R$ 704,76
1.5.3.23	2003935	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACÃ - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (FONTE SICRO PE CÓD. 2003935)	M	0,72	R$ 12,15	31,25%	R$ 15,94	R$ 11,47
1.6	**COMPENSAÇÃO AMBIENTAL**									**R$ 1.212,99**
1.6.1	4413024	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	ADUBAÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM ÁREAS DE ENLEIVAMENTO OU DE PLANTIO DE MUDAS DE GRAMÍNEAS (FONTE SICRO PE CÓD. 4413024)	M²	8,00	R$ 0,40	31,25%	R$ 0,52	R$ 4,16
1.6.2	4413946	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	PLANTIO DE MUDA DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE 2,00 A 3,00 M EM COVA DE 0,60 X 0,60 X 0,60 M (FONTE SICRO PE CÓD. 4413946)	UN	5,00	R$ 135,31	31,25%	R$ 177,59	R$ 887,95
1.6.3	4413947	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	PLANTIO DE MUDA DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE 1,00 A 2,00 M EM COVA DE 0,60 X 0,60 X 0,60 M (FONTE SICRO PE CÓD. 4413947)	UN	3,00	R$ 81,50	31,25%	R$ 106,96	R$ 320,88

RESUMO		**DESONERADO**
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)**
1.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**R$ 223.856,94**
1.2	**TERRAPLENAGEM**	**R$ 514.978,68**
1.3	**OBRAS DE CONTENÇÃO**	**R$ 804.023,68**
1.4	**OBRAS DE DRENAGEM**	**R$ 118.138,42**
1.5	**OBRAS COMPLEMENTARES**	**R$ 112.822,62**
1.6	**COMPENSAÇÃO AMBIENTAL**	**R$ 1.212,99**
TOTAL (R$)		**R$ 1.775.033,33**

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO

PREFEITURA DO RECIFE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 03**										
LOCAL	**BAIRROS DO RECIFE/PE**						**BDI**	**DESONERADO**	**FONTE DE REF:**	**SICRO/PE**	
PRODUTO							**SERVIÇO**	**31,25%**	**DATA BASE:**	**abr/26**	
CONTRATO							**MATERIAL**	**18,67%**			

ITEM	FONTE DE PESQUISA			DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)	PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)
	CÓDIGO	BASE DE DADOS	CÓD LINCON							
2.0	**TRAVESSA DOIS RIOS, IBURA, RECIFE-PE**						**ORÇAMENTO DESONERADO**			**R$ 6.036.574,46**
2.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**									**R$ 626.775,44**
2.1.1	**INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS**									**R$ 220.023,70**
2.1.1.1	103689	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	R$ 499,92	31,25%	R$ 656,14	R$ 4.251,78
2.1.1.2	CANT02	COMPOSIÇÃO	0000000	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (TRAVESSA DOIS RIOS, IBURA, RECIFE-PE) (MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES VOLUME 06 - CANTEIRO DE OBRAS)	UN	1,00	R$ 62.888,45	31,25%	R$ 82.541,09	R$ 82.541,09
2.1.1.3	5213840	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	DISPOSITIVO DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO TIPO TELA PLÁSTICA COM SUPORTE FIXO - CONFECÇÃO (FONTE SICRO PE CÓD. 5213840)	M²	1.201,45	R$ 46,15	31,25%	R$ 60,57	R$ 72.771,82
2.1.1.4	COM046	COMPOSIÇÃO	0000000	INSTALAÇÃO DE GAMBIARRA PARA SINALIZAÇÃO, INCLUINDO LÂMPADA, E SINALIZADOR. (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 97052)	UN	501,00	R$ 57,04	31,25%	R$ 74,86	R$ 37.504,86
2.1.1.5	COT073	COTAÇÃO	0000000	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO COM TRÊS LIMPEZAS SEMANAIS, INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (FONTE COLETA DE PREÇOS)	UNDXMÊS	16,00	R$ 800,00	18,67%	R$ 949,36	R$ 15.189,76
2.1.1.6	5213860	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R2 - LADO DE 0,80 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (FONTE SICRO PE CÓD. 5213860)	UN	6,00	R$ 515,69	31,25%	R$ 676,84	R$ 4.061,04
2.1.1.7	5213486	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	PLACA EM ALUMÍNIO COMPOSTO, ESPESSURA DE 3,0 MM, MODULADA, AÉREA - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (FONTE SICRO PE CÓD. 5213486)	M²	3,00	R$ 940,54	31,25%	R$ 1.234,45	R$ 3.703,35
2.1.2	**SERVIÇOS PRELIMINARES**									**R$ 357.935,04**
2.1.2.1	4800412	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	RASPAGEM E LIMPEZA DE TERRENO PLANO (FONTE SICRO PE CÓD. 4800412)	M²	3.672,25	R$ 4,56	31,25%	R$ 5,98	R$ 21.960,05
2.1.2.2	98535	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	98535	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024	UN	22,00	R$ 730,84	31,25%	R$ 959,22	R$ 21.102,84
2.1.2.3	98531	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	98531	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024	UN	22,00	R$ 394,27	31,25%	R$ 517,47	R$ 11.384,34
2.1.2.4	5501702	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 0,30 M (FONTE SICRO PE CÓD. 5501702)	UN	22,00	R$ 127,80	31,25%	R$ 167,73	R$ 3.690,06

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO

PREFEITURA DO RECIFE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 03**					**BDI**	**DESONERADO**	**FONTE DE REF:**	**SICRO/PE**
LOCAL	**BAIRROS DO RECIFE/PE**					**SERVIÇO**	**31,25%**	**DATA BASE:**	**abr/26**
PRODUTO						**MATERIAL**	**18,67%**		
CONTRATO									

ITEM	**FONTE DE PESQUISA**			**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QTD**	**CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R$)**	**BDI (%)**	**PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)**	**PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)**
	CÓDIGO	**BASE DE DADOS**	**CÓD LINCON**							
2.1.2.5	100982	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	946,35	R$ 9,93	31,25%	R$ 13,03	R$ 12.330,94
2.1.2.6	COM004	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA (FONTE SICOR ABR/2026 CÓD. ED-51134)	M3	946,35	R$ 45,44	31,25%	R$ 59,64	R$ 56.440,31
2.1.2.7	COM_D_G3_5914389	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA (DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO LICENCIADO) DNIT GRUPO 03 (FONTE SICRO ABR/2026 CÓD. 5914389)	TKM	30.424,20	R$ 1,79	31,25%	R$ 2,34	R$ 71.192,62
2.1.2.8	PM005	PESQUISA DE MERCADO	0000000	PAGAMENTO DO DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-A EM ATERRO LICENCIADO (ENTULHO)	T	1.028,23	R$ 46,64	18,67%	R$ 55,34	R$ 56.902,24
2.1.2.9	PM006	PESQUISA DE MERCADO	0000000	PAGAMENTO DO DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-A EM ATERRO LICENCIADO (MADEIRA)	T	33,29	R$ 67,37	18,67%	R$ 79,94	R$ 2.661,20
2.1.2.10	3806430	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	PLATAFORMA DE TRABALHO EM AÇO TUBULAR APOIADA NO SOLO - ALTURA DE 6 A 8 M - UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA (FONTE SICRO PE CÓD. 3806430)	M³	3.925,41	R$ 11,16	31,25%	R$ 14,64	R$ 57.468,00
2.1.2.11	94207	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	228,00	R$ 53,03	31,25%	R$ 69,60	R$ 15.868,80
2.1.2.12	103328	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	228,00	R$ 90,01	31,25%	R$ 118,13	R$ 26.933,64
2.1.3	**DEMOLIÇÕES**									**R$ 48.816,70**
2.1.3.1	1600436	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES (FONTE SICRO PE CÓD. 1600436)	M³	0,54	R$ 424,61	31,25%	R$ 557,30	R$ 300,94
2.1.3.2	97622	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	132,13	R$ 60,46	31,25%	R$ 79,35	R$ 10.484,51
2.1.3.3	97647	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	228,00	R$ 3,75	31,25%	R$ 4,92	R$ 1.121,76

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO

PREFEITURA DO RECIFE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 03**									
LOCAL	**BAIRROS DO RECIFE/PE**					**BDI**	**DESONERADO**	**FONTE DE REF:**	**SICRO/PE**	
PRODUTO						**SERVIÇO**	**31,25%**	**DATA BASE:**	**abr/26**	
CONTRATO						**MATERIAL**	**18,67%**			

ITEM	**FONTE DE PESQUISA**			**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QTD**	**CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R$)**	**BDI (%)**	**PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)**	**PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)**
	CÓDIGO	**BASE DE DADOS**	**CÓD LINCON**							
2.1.3.4	100982	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	189,55	R$ 9,93	31,25%	R$ 13,03	R$ 2.469,83
2.1.3.5	COM004	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA (FONTE SICOR ABR/2026 CÓD. ED-51134)	M3	190,25	R$ 45,44	31,25%	R$ 59,64	R$ 11.346,51
2.1.3.6	COM_D_G3_5914389	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA (DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO LICENCIADO) DNIT GRUPO 03 (FONTE SICRO ABR/2026 CÓD. 5914389)	TKM	6.099,42	R$ 1,79	31,25%	R$ 2,34	R$ 14.272,64
2.1.3.7	PM007	PESQUISA DE MERCADO	0000000	PAGAMENTO DO DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-A EM ATERRO LICENCIADO (METRALHA)	T	204,89	R$ 36,28	18,67%	R$ 43,05	R$ 8.820,51
2.2	**TERRAPLENAGEM**									**R$ 1.651.658,48**
2.2.1	4805750	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M (FONTE SICRO PE CÓD. 4805750)	M³	5.049,08	R$ 45,61	31,25%	R$ 59,86	R$ 302.237,92
2.2.2	4815671	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO (FONTE SICRO PE CÓD. 4815671)	M³	65,32	R$ 18,78	31,25%	R$ 24,64	R$ 1.609,48
2.2.3	100974	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	6.216,63	R$ 8,71	31,25%	R$ 11,43	R$ 71.056,08
2.2.4	COM_D_G3_5914389	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA (DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO LICENCIADO) DNIT GRUPO 03 (FONTE SICRO ABR/2026 CÓD. 5914389)	TKM	213.541,24	R$ 1,79	31,25%	R$ 2,34	R$ 499.686,50
2.2.5	COM004	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA (FONTE SICOR ABR/2026 CÓD. ED-51134)	M3	6.298,28	R$ 45,44	31,25%	R$ 59,64	R$ 375.629,41
2.2.6	PM008	PESQUISA DE MERCADO	0000000	PAGAMENTO DO DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-A EM ATERRO LICENCIADO (SOLO)	T	9.324,95	R$ 36,28	18,67%	R$ 43,05	R$ 401.439,09

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO

PREFEITURA DO RECIFE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 03**									
LOCAL	**BAIRROS DO RECIFE/PE**					**BDI**	**DESONERADO**	**FONTE DE REF:**	**SICRO/PE**	
PRODUTO						**SERVIÇO**	**31,25%**	**DATA BASE:**	**abr/26**	
CONTRATO						**MATERIAL**	**18,67%**			

ITEM	**FONTE DE PESQUISA**			**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QTD**	**CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R$)**	**BDI (%)**	**PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)**	**PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)**
	CÓDIGO	**BASE DE DADOS**	**CÓD LINCON**							
2.3	**OBRAS DE CONTENÇÃO**									**R$ 3.196.341,91**
2.3.1	**MURETA DE CRAVAÇÃO**									**R$ 50.161,53**
2.3.1.1	1106057	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (FONTE SICRO PE CÓD. 1106057)	M³	7,91	R$ 394,24	31,25%	R$ 517,44	R$ 4.092,95
2.3.1.2	103362	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	103362	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X29 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	191,77	R$ 91,46	31,25%	R$ 120,04	R$ 23.020,07
2.3.1.3	903789	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	EMBOÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:2:8 COM ESPESSURA DE 2 CM - APLICAÇÃO MANUAL (FONTE SICRO PE CÓD. 903789)	M²	474,64	R$ 32,58	31,25%	R$ 42,76	R$ 20.295,60
2.3.1.4	903788	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - APLICAÇÃO MANUAL (FONTE SICRO PE CÓD. 903788)	M²	474,64	R$ 4,42	31,25%	R$ 5,80	R$ 2.752,91
2.3.2	**SOLO GRAMPEADO COM CONCRETO PROJETADO**									**R$ 2.909.085,70**
2.3.2.1	COM152	COMPOSIÇÃO	0000000	EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. INCLISVE PINTURA EPOXÍDICA 02 DEMÃOS, CONFORME PROJETO. (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 93959)	M	5.504,00	R$ 223,06	31,25%	R$ 292,76	R$ 1.611.351,04
2.3.2.2	COM158	COMPOSIÇÃO	0000000	EXECUÇÃO DE GRAMPO DE SACRIFÍCIO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL, ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM E PINTURA EPOXÍDICA 02 DEMÃOS CONFORME PROJETO. (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 93957)	M	45,00	R$ 311,47	31,25%	R$ 408,80	R$ 18.396,00
2.3.2.3	COT018	COTAÇÃO	0000000	ENSAIO DE ARRANCAMENTO EM GRAMPO INCLUSO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (FONTE COLETA DE PREÇOS)	UN	9,00	R$ 1.609,14	18,67%	R$ 1.909,56	R$ 17.186,04
2.3.2.4	COM009	COMPOSIÇÃO	0000000	EXECUÇÃO DE JUNTA DE MOVIMENTAÇÃO COM SARRAFO DE MADEIRA - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA (FONTE SICRO ABR/2026 CÓD. 3103302)	M	175,30	R$ 1,67	31,25%	R$ 2,19	R$ 383,90

PREFEITURA DO RECIFE

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO

colmeia NORCONSULT JBR engenharia GEO SISTEMAS ESTRATÉGICA MODERA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 03**									
LOCAL	**BAIRROS DO RECIFE/PE**					**BDI**	**DESONERADO**	**FONTE DE REF:**	**SICRO/PE**	
PRODUTO						**SERVIÇO**	**31,25%**	**DATA BASE:**	**abr/26**	
CONTRATO						**MATERIAL**	**18,67%**			

ITEM	**FONTE DE PESQUISA**			**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QTD**	**CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R$)**	**BDI (%)**	**PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)**	**PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)**
	CÓDIGO	**BASE DE DADOS**	**CÓD LINCON**							
2.3.2.5	COM013	COMPOSIÇÃO	0000000	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10CM, ARMADO COM TELA Q-196, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M3/H DE CAPACIDADE (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 91074)	M2	3.672,25	R$ 195,45	31,25%	R$ 256,52	R$ 942.005,57
2.3.2.6	100273	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100273	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELA DE AÇO (UNIDADE: KGXKM). AF_04/2026	KGXKM	1.142,07	R$ 3,76	31,25%	R$ 4,93	R$ 5.630,40
2.3.2.7	2003934	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACÃ - D = 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (FONTE SICRO PE CÓD. 2003934)	M	534,50	R$ 17,62	31,25%	R$ 23,12	R$ 12.357,64
2.3.2.8	2003820	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	DRENO TIPO BARBACÃ - DRB 01 - D = 75 MM EM ESTRUTURA DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA - EXCLUSO O TUBO DE DRENAGEM (FONTE SICRO PE CÓD. 2003820)	UN	1.069,00	R$ 17,09	31,25%	R$ 22,43	R$ 23.977,67
2.3.2.9	COM053	COMPOSIÇÃO	0000000	DRENO HORIZONTAL PROFUNDO (DHP) COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6M E MENOR QUE 14M, E TUBO DE PVC 75MM ENVOLTO EM GEOTÊXTIL NÃO TECIDO, SELO EM ARGILA PARA FECHAMENTO DO FURO (FONTE SICRO ABR/2026 CÓD. 2003614)	M	1.136,00	R$ 186,32	31,25%	R$ 244,54	R$ 277.797,44
2.3.3	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**									**R$ 237.094,68**
2.3.3.1	3713604	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	DEFENSA SEMIMALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (FONTE SICRO PE CÓD. 3713604)	M	462,00	R$ 343,71	31,25%	R$ 451,11	R$ 208.412,82
2.3.3.2	3713902	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE ABERTURA COM NÍVEL DE CONTENÇÃO TL3 PARA DEFENSA METÁLICA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (FONTE SICRO PE CÓD. 3713902)	UN	1,00	R$ 15.170,99	31,25%	R$ 19.911,92	R$ 19.911,92
2.3.3.3	3713605	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	ANCORAGEM DE DEFENSA SEMIMALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (FONTE SICRO PE CÓD. 3713605)	M	16,00	R$ 407,49	31,25%	R$ 534,83	R$ 8.557,28
2.3.3.4	COM925	COMPOSIÇÃO	0000000	DELINEADORES PARA DEFENSAS EM TANGENTE, COM REFLETIVO, TPO II + III - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO EM ANEXO)	UN	31,00	R$ 5,23	31,25%	R$ 6,86	R$ 212,66
2.4	**OBRAS DE DRENAGEM**									**R$ 314.731,05**
2.4.1	1106057	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (FONTE SICRO PE CÓD. 1106057)	M³	18,06	R$ 394,24	31,25%	R$ 517,44	R$ 9.344,96

PREFEITURA DO RECIFE

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO

colmeia NORCONSULT JBR engenharia GEO SISTEMAS ESTRATÉGICA MODERA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 03**								
LOCAL	**BAIRROS DO RECIFE/PE**					**BDI**	**DESONERADO**	**FONTE DE REF:**	**SICRO/PE**
PRODUTO						**SERVIÇO**	**31,25%**	**DATA BASE:**	**abr/26**
CONTRATO						**MATERIAL**	**18,67%**		

ITEM	FONTE DE PESQUISA			DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)	PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)
	CÓDIGO	BASE DE DADOS	CÓD LINCON							
2.4.2	100274	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100274	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE COMPENSADO DE MADEIRA (UNIDADE: M2XKM). AF_04/2026	M2XKM	9,51	R$ 31,89	31,25%	R$ 41,85	R$ 397,99
2.4.3	3103302	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA (FONTE SICRO PE CÓD. 3103302)	M²	526,23	R$ 83,57	31,25%	R$ 109,68	R$ 57.716,90
2.4.4	100261	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100261	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 6,3 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_04/2026	KGXKM	102,46	R$ 6,27	31,25%	R$ 8,22	R$ 842,22
2.4.5	407819	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO (FONTE SICRO PE CÓD. 407819)	KG	5.668,11	R$ 11,98	31,25%	R$ 15,72	R$ 89.102,68
2.4.6	1107900	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (FONTE SICRO PE CÓD. 1107900)	M³	92,86	R$ 458,22	31,25%	R$ 601,41	R$ 55.846,93
2.4.7	1109669	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL (FONTE SICRO PE CÓD. 1109669)	M³	0,07	R$ 529,84	31,25%	R$ 695,41	R$ 48,67
2.4.8	100206	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100206	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2026	M3XKM	2,21	R$ 1.216,71	31,25%	R$ 1.596,93	R$ 3.529,21
2.4.9	903788	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - APLICAÇÃO MANUAL (FONTE SICRO PE CÓD. 903788)	M²	556,57	R$ 4,42	31,25%	R$ 5,80	R$ 3.228,10
2.4.10	94871	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	94871	TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	48,76	R$ 215,36	31,25%	R$ 282,66	R$ 13.782,50
2.4.11	COM516	COMPOSIÇÃO	0000000	CAIXA COLETORA RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,10X1,10 E ALTURA DE 0,50M, COM APLICAÇÃO DE CHAPISCO NAS FACES INTERNAS E EXTERNAS, REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA 1:3, INCLUINDO SOBRE TAMPA DE LAJE DE CONCRETO ARMADO E TAMPA EM FIBRA DE VIDRO DE 0,80M X 0,80M CONFORME PROJETO. (COMPOSIÇÃO EM ANEXO)	UN	12,00	R$ 4.232,73	31,25%	R$ 5.555,45	R$ 66.665,40

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO

PREFEITURA DO RECIFE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 03**									
LOCAL	**BAIRROS DO RECIFE/PE**					**BDI**	**DESONERADO**	**FONTE DE REF:**	**SICRO/PE**	
PRODUTO						**SERVIÇO**	**31,25%**	**DATA BASE:**	**abr/26**	
CONTRATO						**MATERIAL**	**18,67%**			

ITEM	**FONTE DE PESQUISA**			**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QTD**	**CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R$)**	**BDI (%)**	**PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)**	**PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)**
	CÓDIGO	**BASE DE DADOS**	**CÓD LINCON**							
2.4.12	COM511	COMPOSIÇÃO	0000000	CAIXA COLETORA RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60X0,60 E ALTURA DE 0,50M, COM APLICAÇÃO DE CHAPISCO NAS FACES INTERNAS E EXTERNAS, REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA 1:3, INCLUINDO SOBRE TAMPA DE LAJE DE CONCRETO ARMADO E TAMPA EM FIBRA DE VIDRO DE 0,80M X 0,80M CONFORME PROJETO. (COMPOSIÇÃO EM ANEXO)	UN	2,00	R$ 3.601,07	31,25%	R$ 4.726,40	R$ 9.452,80
2.4.13	COM496	COMPOSIÇÃO	0000000	ACRÉSCIMO PARA CAIXA COLETORA RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,10X1,10M, COM APLICAÇÃO DE CHAPISCO NAS FACES INTERNAS E EXTERNAS, REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA 1:3 (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 99254)	M	1,51	R$ 1.448,75	31,25%	R$ 1.901,48	R$ 2.871,23
2.4.14	COM512	COMPOSIÇÃO	0000000	ACRÉSCIMO PARA CAIXA COLETORA RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,60X0,60M, COM APLICAÇÃO DE CHAPISCO NAS FACES INTERNAS E EXTERNAS, REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA 1:3 (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 99254)	M	0,79	R$ 801,74	31,25%	R$ 1.052,28	R$ 831,30
2.4.15	101579	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	101579	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_01/2026	M2	16,80	R$ 48,54	31,25%	R$ 63,70	R$ 1.070,16
2.5	**OBRAS COMPLEMENTARES**									**R$ 175.037,07**
2.5.1	**PISOS/PASSEIOS/LINEBIKE**									**R$ 135.775,53**
2.5.1.1	4805750	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M (FONTE SICRO PE CÓD. 4805750)	M³	6,45	R$ 45,61	31,25%	R$ 59,86	R$ 386,09
2.5.1.2	4915608	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	REGULARIZAÇÃO DE TALUDES E VALAS COM SOQUETE VIBRATÓRIO (FONTE SICRO PE CÓD. 4915608)	M²	58,64	R$ 2,86	31,25%	R$ 3,75	R$ 219,90
2.5.1.3	COM912	COMPOSIÇÃO	0000000	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PÓ DE PEDRA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 (FONTE SICRO ABR/2026 CÓD.2003850)	M3	2,93	R$ 124,12	31,25%	R$ 162,90	R$ 477,29
2.5.1.4	4011536	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	MEMBRANA PLÁSTICA ISOLANTE E IMPERMEABILIZANTE COM ESPESSURA DE 0,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (FONTE SICRO PE CÓD. 4011536)	M²	58,64	R$ 2,16	31,25%	R$ 2,83	R$ 165,95

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO

PREFEITURA DO RECIFE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 03**								
LOCAL	**BAIRROS DO RECIFE/PE**					**BDI**	**DESONERADO**	**FONTE DE REF:**	**SICRO/PE**
PRODUTO						**SERVIÇO**	**31,25%**	**DATA BASE:**	**abr/26**
CONTRATO						**MATERIAL**	**18,67%**		

ITEM	FONTE DE PESQUISA			DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)	PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)
	CÓDIGO	BASE DE DADOS	CÓD LINCON							
2.5.1.5	100974	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	8,06	R$ 8,71	31,25%	R$ 11,43	R$ 92,12
2.5.1.6	COM004	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA (FONTE SICOR ABR/2026 CÓD. ED-51134)	M3	8,06	R$ 45,44	31,25%	R$ 59,64	R$ 480,69
2.5.1.7	COM_D_G3_5914389	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA (DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO LICENCIADO) DNIT GRUPO 03 (FONTE SICRO ABR/2026 CÓD. 5914389)	TKM	276,86	R$ 1,79	31,25%	R$ 2,34	R$ 647,85
2.5.1.8	PM008	PESQUISA DE MERCADO	0000000	PAGAMENTO DO DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-A EM ATERRO LICENCIADO (SOLO)	T	12,09	R$ 36,28	18,67%	R$ 43,05	R$ 520,47
2.5.1.9	COM183	COMPOSIÇÃO	0000000	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO FCK=25MPA, MOLDADO IN LOCO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA DE 06 CM, ARMADO COM TELA Q-92. (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 94992)	M2	58,64	R$ 68,73	31,25%	R$ 90,20	R$ 5.289,32
2.5.1.10	COM184	COMPOSIÇÃO	0000000	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO FCK=25MPA, MOLDADO IN LOCO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA DE 06 CM, ARMADO COM TELA Q-92, INCLUSIVE LONA PLÁSTICA. (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 94992)	M2	1.348,62	R$ 70,89	31,25%	R$ 93,04	R$ 125.475,60
2.5.1.11	94279	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	94279	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	M	32,06	R$ 47,00	31,25%	R$ 61,68	R$ 1.977,46
2.5.1.12	100273	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100273	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELA DE AÇO (UNIDADE: KGXKM). AF_04/2026	KGXKM	8,68	R$ 3,76	31,25%	R$ 4,93	R$ 42,79
2.5.2	**GUARDA-CORPO**									**R$ 39.261,54**
2.5.2.1	4805750	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M (FONTE SICRO PE CÓD. 4805750)	M³	1,12	R$ 45,61	31,25%	R$ 59,86	R$ 67,04

PREFEITURA DO RECIFE

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO

colméia NORCONSULT JBR engenharia GEO SISTEMAS ESTRATÉGICA MODERA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 03**								
LOCAL	**BAIRROS DO RECIFE/PE**					**BDI**	**DESONERADO**	**FONTE DE REF:**	**SICRO/PE**
PRODUTO						**SERVIÇO**	**31,25%**	**DATA BASE:**	**abr/26**
CONTRATO						**MATERIAL**	**18,67%**		

ITEM	FONTE DE PESQUISA			DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)	PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)
	CÓDIGO	BASE DE DADOS	CÓD LINCON							
2.5.2.2	100974	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	1,40	R$ 8,71	31,25%	R$ 11,43	R$ 16,00
2.5.2.3	COM004	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA (FONTE SICOR ABR/2026 CÓD. ED-51134)	M3	1,40	R$ 45,44	31,25%	R$ 59,64	R$ 83,49
2.5.2.4	COM_D_G3_5914389	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA (DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO LICENCIADO) DNIT GRUPO 03 (FONTE SICRO ABR/2026 CÓD. 5914389)	TKM	48,09	R$ 1,79	31,25%	R$ 2,34	R$ 112,53
2.5.2.5	PM008	PESQUISA DE MERCADO	0000000	PAGAMENTO DO DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-A EM ATERRO LICENCIADO (SOLO)	T	2,10	R$ 36,28	18,67%	R$ 43,05	R$ 90,40
2.5.2.6	1106057	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (FONTE SICRO PE CÓD. 1106057)	M³	0,32	R$ 394,24	31,25%	R$ 517,44	R$ 165,58
2.5.2.7	3108005	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA (FONTE SICRO PE CÓD. 3108005)	M²	10,60	R$ 86,18	31,25%	R$ 113,11	R$ 1.198,96
2.5.2.8	100274	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100274	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE COMPENSADO DE MADEIRA (UNIDADE: M2XKM). AF_04/2026	M2XKM	1,06	R$ 31,89	31,25%	R$ 41,85	R$ 44,36
2.5.2.9	1107892	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (FONTE SICRO PE CÓD. 1107892)	M³	1,44	R$ 405,89	31,25%	R$ 532,73	R$ 767,13
2.5.2.10	407820	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO (FONTE SICRO PE CÓD. 407820)	KG	53,31	R$ 12,97	31,25%	R$ 17,02	R$ 907,33
2.5.2.11	100260	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100260	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 5 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_04/2026	KGXKM	5,33	R$ 9,98	31,25%	R$ 13,09	R$ 69,76

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO

PREFEITURA DO RECIFE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 03**									
LOCAL	**BAIRROS DO RECIFE/PE**					**BDI**	**DESONERADO**	**FONTE DE REF:**	**SICRO/PE**	
PRODUTO						**SERVIÇO**	**31,25%**	**DATA BASE:**	**abr/26**	
CONTRATO						**MATERIAL**	**18,67%**			

ITEM	**FONTE DE PESQUISA**			**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QTD**	**CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R$)**	**BDI (%)**	**PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)**	**PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)**
	CÓDIGO	**BASE DE DADOS**	**CÓD LINCON**							
2.5.2.12	COM047	COMPOSIÇÃO	0000000	GUARDA-CORPO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO (ALTURA DE 1,10M), MONTANTES TUBULARES ENGASTADOS DE 1 1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1 1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CONCRETO DE 20MPA, FUNDO PARA PINTURA EPOXÍDICA (01 DEMÃO) E PINTURA DE ACABAMENTO COM TINTA EPOXÍDICA (02 DEMÃOS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 99842)	M	53,00	R$ 513,77	31,25%	R$ 674,32	R$ 35.738,96
2.6	**SINALIZAÇÃO**									**R$ 65.253,12**
2.6.1	5212556	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,00 X 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA (FONTE SICRO PE CÓD. 5212556)	UN.DIA	528,00	R$ 2,06	31,25%	R$ 2,70	R$ 1.425,60
2.6.2	5212560	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	PLACA DE ADVERTÊNCIA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, LADO 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA (FONTE SICRO PE CÓD. 5212560)	UN.DIA	528,00	R$ 4,27	31,25%	R$ 5,60	R$ 2.956,80
2.6.3	5212557	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL - D = 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA (FONTE SICRO PE CÓD. 5212557)	UN.DIA	704,00	R$ 4,03	31,25%	R$ 5,28	R$ 3.717,12
2.6.4	5213570	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (FONTE SICRO PE CÓD. 5213570)	M²	1,50	R$ 464,34	31,25%	R$ 609,44	R$ 914,16
2.6.5	5213386	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO II DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - CONFECÇÃO (FONTE SICRO PE CÓD. 5213386)	UN	6,00	R$ 645,95	31,25%	R$ 847,80	R$ 5.086,80
2.6.6	5213835	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA (FONTE SICRO PE CÓD. 5213835)	UN.DIA	4.048,00	R$ 0,76	31,25%	R$ 0,99	R$ 4.007,52
2.6.7	5213848	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	LUZ DE ADVERTÊNCIA E BATERIA PARA DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO - UTILIZAÇÃO DE 200 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA (FONTE SICRO PE CÓD. 5213848)	UN.DIA	352,00	R$ 1,08	31,25%	R$ 1,41	R$ 496,32

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO

PREFEITURA DO RECIFE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 03**									
LOCAL	**BAIRROS DO RECIFE/PE**					**BDI**	**DESONERADO**	**FONTE DE REF:**	**SICRO/PE**	
PRODUTO						**SERVIÇO**	**31,25%**	**DATA BASE:**	**abr/26**	
CONTRATO						**MATERIAL**	**18,67%**			

ITEM	**FONTE DE PESQUISA**			**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QTD**	**CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R$)**	**BDI (%)**	**PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)**	**PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)**
	CÓDIGO	**BASE DE DADOS**	**CÓD LINCON**							
2.6.8	5213850	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	OPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO POR BANDEIROLA DE TECIDO OU COM PLACA METÁLICA (FONTE SICRO PE CÓD. 5213850)	H	1.584,00	R$ 22,44	31,25%	R$ 29,45	R$ 46.648,80
2.7	**COMPENSAÇÃO AMBIENTAL**									**R$ 6.777,39**
2.7.1	4413024	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	ADUBAÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM ÁREAS DE ENLEIVAMENTO OU DE PLANTIO DE MUDAS DE GRAMÍNEAS (FONTE SICRO PE CÓD. 4413024)	M²	44,00	R$ 0,40	31,25%	R$ 0,52	R$ 22,88
2.7.2	4413946	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	PLANTIO DE MUDA DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE 2,00 A 3,00 M EM COVA DE 0,60 X 0,60 X 0,60 M (FONTE SICRO PE CÓD. 4413946)	UN	29,00	R$ 135,31	31,25%	R$ 177,59	R$ 5.150,11
2.7.3	4413947	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	PLANTIO DE MUDA DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE 1,00 A 2,00 M EM COVA DE 0,60 X 0,60 X 0,60 M (FONTE SICRO PE CÓD. 4413947)	UN	15,00	R$ 81,50	31,25%	R$ 106,96	R$ 1.604,40

RESUMO			
ITEM	**DESCRIÇÃO**		**DESONERADO**
			PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)
2.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		**R$ 626.775,44**
2.2	**TERRAPLENAGEM**		**R$ 1.651.658,48**
2.3	**OBRAS DE CONTENÇÃO**		**R$ 3.196.341,91**
2.4	**OBRAS DE DRENAGEM**		**R$ 314.731,05**
2.5	**OBRAS COMPLEMENTARES**		**R$ 175.037,07**
2.6	**SINALIZAÇÃO**		**R$ 65.253,12**
2.7	**COMPENSAÇÃO AMBIENTAL**		**R$ 6.777,39**
TOTAL (R$)			**R$ 6.036.574,46**
3.0	**RUA SÃO SEBASTIÃO, COHAB, RECIFE-PE**	**ORÇAMENTO DESONERADO**	**R$ 3.760.014,67**

ITEM	**FONTE DE PESQUISA**			**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QTD**	**CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R$)**	**BDI (%)**	**PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)**	**PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)**
	CÓDIGO	**BASE DE DADOS**	**CÓD LINCON**							
3.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**									**R$ 329.817,53**
3.1.1	**INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS**									**R$ 135.923,27**
3.1.1.1	103689	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	R$ 499,92	31,25%	R$ 656,14	R$ 4.251,78
3.1.1.2	CANT03	COMPOSIÇÃO	0000000	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (RUA SÃO SEBASTIÃO, COHAB, RECIFE-PE) (MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES VOLUME 06 - CANTEIRO DE OBRAS)	UN	1,00	R$ 49.627,50	31,25%	R$ 65.136,09	R$ 65.136,09
3.1.1.3	5213840	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	DISPOSITIVO DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO TIPO TELA PLÁSTICA COM SUPORTE FIXO - CONFECÇÃO (FONTE SICRO PE CÓD. 5213840)	M²	516,49	R$ 46,15	31,25%	R$ 60,57	R$ 31.283,79

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO

PREFEITURA DO RECIFE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 03**					**BDI**	**DESONERADO**	**FONTE DE REF:**	**SICRO/PE**
LOCAL	**BAIRROS DO RECIFE/PE**					**SERVIÇO**	**31,25%**	**DATA BASE:**	**abr/26**
PRODUTO						**MATERIAL**	**18,67%**		
CONTRATO									

ITEM	FONTE DE PESQUISA			DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)	PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)
	CÓDIGO	BASE DE DADOS	CÓD LINCON							
3.1.1.4	COM046	COMPOSIÇÃO	0000000	INSTALAÇÃO DE GAMBIARRA PARA SINALIZAÇÃO, INCLUINDO LÂMPADA, E SINALIZADOR. (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 97052)	UN	215,00	R$ 57,04	31,25%	R$ 74,86	R$ 16.094,90
3.1.1.5	COT073	COTAÇÃO	0000000	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO COM TRÊS LIMPEZAS SEMANAIS, INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (FONTE COLETA DE PREÇOS)	UNDXMÊS	12,00	R$ 800,00	18,67%	R$ 949,36	R$ 11.392,32
3.1.1.6	5213860	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R2 - LADO DE 0,80 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (FONTE SICRO PE CÓD. 5213860)	UN	6,00	R$ 515,69	31,25%	R$ 676,84	R$ 4.061,04
3.1.1.7	5213486	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	PLACA EM ALUMÍNIO COMPOSTO, ESPESSURA DE 3,0 MM, MODULADA, AÉREA - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (FONTE SICRO PE CÓD. 5213486)	M²	3,00	R$ 940,54	31,25%	R$ 1.234,45	R$ 3.703,35
3.1.2	**SERVIÇOS PRELIMINARES**									**R$ 185.299,82**
3.1.2.1	4800412	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	RASPAGEM E LIMPEZA DE TERRENO PLANO (FONTE SICRO PE CÓD. 4800412)	M²	2.604,07	R$ 4,56	31,25%	R$ 5,98	R$ 15.572,33
3.1.2.2	98535	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	98535	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024	UN	8,00	R$ 730,84	31,25%	R$ 959,22	R$ 7.673,76
3.1.2.3	98531	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	98531	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024	UN	8,00	R$ 394,27	31,25%	R$ 517,47	R$ 4.139,76
3.1.2.4	5501702	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 0,30 M (FONTE SICRO PE CÓD. 5501702)	UN	8,00	R$ 127,80	31,25%	R$ 167,73	R$ 1.341,84
3.1.2.5	100982	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	661,31	R$ 9,93	31,25%	R$ 13,03	R$ 8.616,86
3.1.2.6	COM004	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA (FONTE SICOR ABR/2026 CÓD. ED-51134)	M3	661,31	R$ 45,44	31,25%	R$ 59,64	R$ 39.440,52
3.1.2.7	COM_D_G3_5914389	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA (DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO LICENCIADO) DNIT GRUPO 03 (FONTE SICRO ABR/2026 CÓD. 5914389)	TKM	20.490,50	R$ 1,79	31,25%	R$ 2,34	R$ 47.947,77

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO

PREFEITURA DO RECIFE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 03**									
LOCAL	**BAIRROS DO RECIFE/PE**					**BDI**	**DESONERADO**	**FONTE DE REF:**	**SICRO/PE**	
PRODUTO						**SERVIÇO**	**31,25%**	**DATA BASE:**	**abr/26**	
CONTRATO						**MATERIAL**	**18,67%**			

ITEM	**FONTE DE PESQUISA**			**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QTD**	**CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R$)**	**BDI (%)**	**PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)**	**PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)**
	CÓDIGO	**BASE DE DADOS**	**CÓD LINCON**							
3.1.2.8	PM005	PESQUISA DE MERCADO	0000000	PAGAMENTO DO DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-A EM ATERRO LICENCIADO (ENTULHO)	T	729,14	R$ 46,64	18,67%	R$ 55,34	R$ 40.350,60
3.1.2.9	PM006	PESQUISA DE MERCADO	0000000	PAGAMENTO DO DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-A EM ATERRO LICENCIADO (MADEIRA)	T	12,10	R$ 67,37	18,67%	R$ 79,94	R$ 967,27
3.1.2.10	3806430	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	PLATAFORMA DE TRABALHO EM AÇO TUBULAR APOIADA NO SOLO - ALTURA DE 6 A 8 M - UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA (FONTE SICRO PE CÓD. 3806430)	M³	1.314,83	R$ 11,16	31,25%	R$ 14,64	R$ 19.249,11
3.1.3	**DEMOLIÇÕES**									**R$ 8.594,44**
3.1.3.1	97622	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	10,34	R$ 60,46	31,25%	R$ 79,35	R$ 820,47
3.1.3.2	1600436	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES (FONTE SICRO PE CÓD. 1600436)	M³	6,59	R$ 424,61	31,25%	R$ 557,30	R$ 3.672,60
3.1.3.3	100982	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	13,44	R$ 9,93	31,25%	R$ 13,03	R$ 175,12
3.1.3.4	COM004	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA (FONTE SICOR ABR/2026 CÓD. ED-51134)	M3	22,01	R$ 45,44	31,25%	R$ 59,64	R$ 1.312,67
3.1.3.5	COM_D_G3_5914389	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA (DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO LICENCIADO) DNIT GRUPO 03 (FONTE SICRO ABR/2026 CÓD. 5914389)	TKM	680,90	R$ 1,79	31,25%	R$ 2,34	R$ 1.593,30
3.1.3.6	PM007	PESQUISA DE MERCADO	0000000	PAGAMENTO DO DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-A EM ATERRO LICENCIADO (METRALHA)	T	23,70	R$ 36,28	18,67%	R$ 43,05	R$ 1.020,28
3.2	**TERRAPLENAGEM**									**R$ 473.125,36**
3.2.1	4805750	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M (FONTE SICRO PE CÓD. 4805750)	M³	1.905,05	R$ 45,61	31,25%	R$ 59,86	R$ 114.036,29
3.2.2	4815671	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO (FONTE SICRO PE CÓD. 4815671)	M³	707,95	R$ 18,78	31,25%	R$ 24,64	R$ 17.443,88

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO

PREFEITURA DO RECIFE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 03**									
LOCAL	**BAIRROS DO RECIFE/PE**					**BDI**	**DESONERADO**	**FONTE DE REF:**	**SICRO/PE**	
PRODUTO						**SERVIÇO**	**31,25%**	**DATA BASE:**	**abr/26**	
CONTRATO						**MATERIAL**	**18,67%**			

ITEM	FONTE DE PESQUISA			DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)	PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)
	CÓDIGO	BASE DE DADOS	CÓD LINCON							
3.2.3	100974	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	1.354,81	R$ 8,71	31,25%	R$ 11,43	R$ 15.485,47
3.2.4	COM_D_G3_5914389	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA (DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO LICENCIADO) DNIT GRUPO 03 (FONTE SICRO ABR/2026 CÓD. 5914389)	TKM	44.911,95	R$ 1,79	31,25%	R$ 2,34	R$ 105.093,96
3.2.5	COM004	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA (FONTE SICOR ABR/2026 CÓD. ED-51134)	M3	2.239,75	R$ 45,44	31,25%	R$ 59,64	R$ 133.578,69
3.2.6	PM008	PESQUISA DE MERCADO	0000000	PAGAMENTO DO DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-A EM ATERRO LICENCIADO (SOLO)	T	2.032,22	R$ 36,28	18,67%	R$ 43,05	R$ 87.487,07
3.3	**OBRAS DE CONTENÇÃO**									**R$ 2.144.807,21**
3.3.1	**SOLO GRAMPEADO COM CONCRETO PROJETADO E HIDROSSEMEADURA**									**R$ 2.144.807,21**
3.3.1.1	1106057	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (FONTE SICRO PE CÓD. 1106057)	M³	2,87	R$ 394,24	31,25%	R$ 517,44	R$ 1.485,05
3.3.1.2	103362	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	103362	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X29 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	69,53	R$ 91,46	31,25%	R$ 120,04	R$ 8.346,38
3.3.1.3	903789	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	EMBOÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:2:8 COM ESPESSURA DE 2 CM - APLICAÇÃO MANUAL (FONTE SICRO PE CÓD. 903789)	M²	172,08	R$ 32,58	31,25%	R$ 42,76	R$ 7.358,14
3.3.1.4	903788	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - APLICAÇÃO MANUAL (FONTE SICRO PE CÓD. 903788)	M²	172,08	R$ 4,42	31,25%	R$ 5,80	R$ 998,06
3.3.1.5	4413905	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	HIDROSSEMEADURA (FONTE SICRO PE CÓD. 4413905)	M²	754,20	R$ 6,29	31,25%	R$ 8,25	R$ 6.222,15
3.3.1.6	2003934	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACÃ - D = 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (FONTE SICRO PE CÓD. 2003934)	M	210,50	R$ 17,62	31,25%	R$ 23,12	R$ 4.866,76

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO

PREFEITURA DO RECIFE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 03**								
LOCAL	**BAIRROS DO RECIFE/PE**					**BDI**	**DESONERADO**	**FONTE DE REF:**	**SICRO/PE**
PRODUTO						**SERVIÇO**	**31,25%**	**DATA BASE:**	**abr/26**
CONTRATO						**MATERIAL**	**18,67%**		

ITEM	**FONTE DE PESQUISA**			**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QTD**	**CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R$)**	**BDI (%)**	**PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)**	**PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)**
	CÓDIGO	**BASE DE DADOS**	**CÓD LINCON**							
3.3.1.7	2003820	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	DRENO TIPO BARBACÃ - DRB 01 - D = 75 MM EM ESTRUTURA DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA - EXCLUSO O TUBO DE DRENAGEM (FONTE SICRO PE CÓD. 2003820)	UN	421,00	R$ 17,09	31,25%	R$ 22,43	R$ 9.443,03
3.3.1.8	COM151	COMPOSIÇÃO	0000000	EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. INCLUSIVE PINTURA EPOXÍDICA 02 DEMÃOS, CONFORME PROJETO. (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 93957)	M	234,00	R$ 278,78	31,25%	R$ 365,89	R$ 85.618,26
3.3.1.9	COM152	COMPOSIÇÃO	0000000	EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. INCLISVE PINTURA EPOXÍDICA 02 DEMÃOS, CONFORME PROJETO. (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 93959)	M	1.210,00	R$ 223,06	31,25%	R$ 292,76	R$ 354.239,60
3.3.1.10	COM162	COMPOSIÇÃO	0000000	EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. INCLUSIVE PINTURA EPOXÍDICA 02 DEMÃOS, CONFORME PROJETO. (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 93959)	M	2.900,00	R$ 233,20	31,25%	R$ 306,07	R$ 887.603,00
3.3.1.11	COM158	COMPOSIÇÃO	0000000	EXECUÇÃO DE GRAMPO DE SACRIFÍCIO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL, ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM E PINTURA EPOXÍDICA 02 DEMÃOS CONFORME PROJETO. (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 93957)	M	36,00	R$ 311,47	31,25%	R$ 408,80	R$ 14.716,80
3.3.1.12	COT018	COTAÇÃO	0000000	ENSAIO DE ARRANCAMENTO EM GRAMPO INCLUSO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (FONTE COLETA DE PREÇOS)	UN	6,00	R$ 1.609,14	18,67%	R$ 1.909,56	R$ 11.457,36
3.3.1.13	COM009	COMPOSIÇÃO	0000000	EXECUÇÃO DE JUNTA DE MOVIMENTAÇÃO COM SARRAFO DE MADEIRA - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA (FONTE SICRO ABR/2026 CÓD. 3103302)	M	116,36	R$ 1,67	31,25%	R$ 2,19	R$ 254,82

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO

PREFEITURA DO RECIFE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 03**									
LOCAL	**BAIRROS DO RECIFE/PE**					**BDI**	**DESONERADO**	**FONTE DE REF:**	**SICRO/PE**	
PRODUTO						**SERVIÇO**	**31,25%**	**DATA BASE:**	**abr/26**	
CONTRATO						**MATERIAL**	**18,67%**			

ITEM	**FONTE DE PESQUISA**			**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QTD**	**CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R$)**	**BDI (%)**	**PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)**	**PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)**
	CÓDIGO	**BASE DE DADOS**	**CÓD LINCON**							
3.3.1.14	COM013	COMPOSIÇÃO	0000000	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10CM, ARMADO COM TELA Q-196, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M3/H DE CAPACIDADE (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 91074)	M2	2.604,07	R$ 195,45	31,25%	R$ 256,52	R$ 667.996,03
3.3.1.15	100273	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100273	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELA DE AÇO (UNIDADE: KGXKM). AF_04/2026	KGXKM	809,87	R$ 3,76	31,25%	R$ 4,93	R$ 3.992,65
3.3.1.16	COM053	COMPOSIÇÃO	0000000	DRENO HORIZONTAL PROFUNDO (DHP) COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6M E MENOR QUE 14M, E TUBO DE PVC 75MM ENVOLTO EM GEOTÊXTIL NÃO TECIDO, SELO EM ARGILA PARA FECHAMENTO DO FURO (FONTE SICRO ABR/2026 CÓD. 2003614)	M	328,00	R$ 186,32	31,25%	R$ 244,54	R$ 80.209,12
3.4	**OBRAS DE DRENAGEM**									**R$ 396.680,18**
3.4.1	1106057	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (FONTE SICRO PE CÓD. 1106057)	M³	16,52	R$ 394,24	31,25%	R$ 517,44	R$ 8.548,10
3.4.2	100274	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100274	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE COMPENSADO DE MADEIRA (UNIDADE: M2XKM). AF_04/2026	M2XKM	16,00	R$ 31,89	31,25%	R$ 41,85	R$ 669,60
3.4.3	3103302	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA (FONTE SICRO PE CÓD. 3103302)	M²	466,25	R$ 83,57	31,25%	R$ 109,68	R$ 51.138,30
3.4.4	100261	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100261	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 6,3 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_04/2026	KGXKM	173,11	R$ 6,27	31,25%	R$ 8,22	R$ 1.422,96
3.4.5	407819	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO (FONTE SICRO PE CÓD. 407819)	KG	5.043,71	R$ 11,98	31,25%	R$ 15,72	R$ 79.287,12
3.4.6	1107900	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (FONTE SICRO PE CÓD. 1107900)	M³	82,86	R$ 458,22	31,25%	R$ 601,41	R$ 49.832,83
3.4.7	1109669	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL (FONTE SICRO PE CÓD. 1109669)	M³	0,06	R$ 529,84	31,25%	R$ 695,41	R$ 41,72
3.4.8	100206	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100206	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2026	M3XKM	3,74	R$ 1.216,71	31,25%	R$ 1.596,93	R$ 5.972,51

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO

PREFEITURA DO RECIFE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 03**					**BDI**	**DESONERADO**	**FONTE DE REF:**	**SICRO/PE**
LOCAL	**BAIRROS DO RECIFE/PE**					**SERVIÇO**	**31,25%**	**DATA BASE:**	**abr/26**
PRODUTO						**MATERIAL**	**18,67%**		
CONTRATO									

ITEM	FONTE DE PESQUISA			DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)	PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)
	CÓDIGO	BASE DE DADOS	CÓD LINCON							
3.4.9	COM098	COMPOSIÇÃO	0000000	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA TIPO GRELHA VAZADA, FABRICADA TOTALMENTE EM FIBRA DE VIDRO, COM RESISTÊNCIA MECÂNICA DE NO MÍNIMO 40MPA E ESPESSURA DE 7CM. (FONTE COMPESA 2024.2 CÓD. 33.07.09U)	M2	24,96	R$ 4.031,24	31,25%	R$ 5.291,00	R$ 132.063,36
3.4.10	903788	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - APLICAÇÃO MANUAL (FONTE SICRO PE CÓD. 903788)	M²	479,16	R$ 4,42	31,25%	R$ 5,80	R$ 2.779,12
3.4.11	COM516	COMPOSIÇÃO	0000000	CAIXA COLETORA RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,10X1,10 E ALTURA DE 0,50M, COM APLICAÇÃO DE CHAPISCO NAS FACES INTERNAS E EXTERNAS, REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA 1:3, INCLUINDO SOBRE TAMPA DE LAJE DE CONCRETO ARMADO E TAMPA EM FIBRA DE VIDRO DE 0,80M X 0,80M CONFORME PROJETO. (COMPOSIÇÃO EM ANEXO)	UN	9,00	R$ 4.232,73	31,25%	R$ 5.555,45	R$ 49.999,05
3.4.12	2003983	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (FONTE SICRO PE CÓD. 2003983)	M	38,62	R$ 239,09	31,25%	R$ 313,80	R$ 12.118,95
3.4.13	COM496	COMPOSIÇÃO	0000000	ACRÉSCIMO PARA CAIXA COLETORA RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,10X1,10M, COM APLICAÇÃO DE CHAPISCO NAS FACES INTERNAS E EXTERNAS, REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA 1:3 (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 99254)	M	1,07	R$ 1.448,75	31,25%	R$ 1.901,48	R$ 2.034,58
3.4.14	101576	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	101576	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026	M2	12,86	R$ 45,74	31,25%	R$ 60,03	R$ 771,98
3.5	**OBRAS COMPLEMENTARES**									**R$ 362.362,11**
3.5.1	**PISOS/PASSEIOS/LINEBIKE**									**R$ 115.080,11**
3.5.1.1	4805750	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M (FONTE SICRO PE CÓD. 4805750)	M³	72,43	R$ 45,61	31,25%	R$ 59,86	R$ 4.335,65
3.5.1.2	4915608	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	REGULARIZAÇÃO DE TALUDES E VALAS COM SOQUETE VIBRATÓRIO (FONTE SICRO PE CÓD. 4915608)	M²	650,85	R$ 2,86	31,25%	R$ 3,75	R$ 2.440,68

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO

PREFEITURA DO RECIFE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 03**					**BDI**	**DESONERADO**	**FONTE DE REF:**	**SICRO/PE**
LOCAL	**BAIRROS DO RECIFE/PE**					**SERVIÇO**	**31,25%**	**DATA BASE:**	**abr/26**
PRODUTO						**MATERIAL**	**18,67%**		
CONTRATO									

ITEM	**FONTE DE PESQUISA**			**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QTD**	**CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R$)**	**BDI (%)**	**PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)**	**PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)**
	CÓDIGO	**BASE DE DADOS**	**CÓD LINCON**							
3.5.1.3	COM912	COMPOSIÇÃO	0000000	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PÓ DE PEDRA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 (FONTE SICRO ABR/2026 CÓD.2003850)	M3	31,50	R$ 124,12	31,25%	R$ 162,90	R$ 5.131,35
3.5.1.4	4011536	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	MEMBRANA PLÁSTICA ISOLANTE E IMPERMEABILIZANTE COM ESPESSURA DE 0,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (FONTE SICRO PE CÓD. 4011536)	M²	630,01	R$ 2,16	31,25%	R$ 2,83	R$ 1.782,92
3.5.1.5	1106057	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (FONTE SICRO PE CÓD. 1106057)	M³	1,04	R$ 394,24	31,25%	R$ 517,44	R$ 538,13
3.5.1.6	100974	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	90,54	R$ 8,71	31,25%	R$ 11,43	R$ 1.034,87
3.5.1.7	COM004	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA (FONTE SICOR ABR/2026 CÓD. ED-51134)	M3	90,54	R$ 45,44	31,25%	R$ 59,64	R$ 5.399,80
3.5.1.8	COM_D_G3_5914389	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA (DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO LICENCIADO) DNIT GRUPO 03 (FONTE SICRO ABR/2026 CÓD. 5914389)	TKM	3.001,40	R$ 1,79	31,25%	R$ 2,34	R$ 7.023,27
3.5.1.9	PM008	PESQUISA DE MERCADO	0000000	PAGAMENTO DO DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-A EM ATERRO LICENCIADO (SOLO)	T	135,81	R$ 36,28	18,67%	R$ 43,05	R$ 5.846,62
3.5.1.10	COM183	COMPOSIÇÃO	0000000	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO FCK=25MPA, MOLDADO IN LOCO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA DE 06 CM, ARMADO COM TELA Q-92. (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 94992)	M2	630,01	R$ 68,73	31,25%	R$ 90,20	R$ 56.826,90
3.5.1.11	COM182	COMPOSIÇÃO	0000000	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO FCK=20MPA, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA Q-196. (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 94994)	M2	20,84	R$ 114,34	31,25%	R$ 150,07	R$ 3.127,45

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO

PREFEITURA DO RECIFE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 03**								
LOCAL	**BAIRROS DO RECIFE/PE**					**BDI**	**DESONERADO**	**FONTE DE REF:**	**SICRO/PE**
PRODUTO						**SERVIÇO**	**31,25%**	**DATA BASE:**	**abr/26**
CONTRATO						**MATERIAL**	**18,67%**		

ITEM	**FONTE DE PESQUISA**			**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QTD**	**CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R$)**	**BDI (%)**	**PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)**	**PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)**
	CÓDIGO	**BASE DE DADOS**	**CÓD LINCON**							
3.5.1.12	COM184	COMPOSIÇÃO	0000000	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO FCK=25MPA, MOLDADO IN LOCO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA DE 06 CM, ARMADO COM TELA Q-92, INCLUSIVE LONA PLÁSTICA. (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 94992)	M2	77,00	R$ 70,89	31,25%	R$ 93,04	R$ 7.164,08
3.5.1.13	COM176	COMPOSIÇÃO	0000000	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL 25 X 25 CM, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 104658)	M2	11,44	R$ 156,28	31,25%	R$ 205,11	R$ 2.346,45
3.5.1.14	2003379	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 06 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA (FONTE SICRO PE CÓD. 2003379)	M	133,34	R$ 32,58	31,25%	R$ 42,76	R$ 5.701,61
3.5.1.15	94279	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	94279	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	M	95,99	R$ 47,00	31,25%	R$ 61,68	R$ 5.920,66
3.5.1.16	100273	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100273	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELA DE AÇO (UNIDADE: KGXKM). AF_04/2026	KGXKM	93,24	R$ 3,76	31,25%	R$ 4,93	R$ 459,67
3.5.2	**ESCADARIAS**									**R$ 209.776,73**
3.5.2.1	4805750	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M (FONTE SICRO PE CÓD. 4805750)	M³	31,00	R$ 45,61	31,25%	R$ 59,86	R$ 1.855,66
3.5.2.2	100974	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	38,75	R$ 8,71	31,25%	R$ 11,43	R$ 442,91
3.5.2.3	COM004	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA (FONTE SICOR ABR/2026 CÓD. ED-51134)	M3	38,75	R$ 45,44	31,25%	R$ 59,64	R$ 2.311,05
3.5.2.4	COM_D_G3_5914389	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA (DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO LICENCIADO) DNIT GRUPO 03 (FONTE SICRO ABR/2026 CÓD. 5914389)	TKM	1.284,56	R$ 1,79	31,25%	R$ 2,34	R$ 3.005,87
3.5.2.5	PM008	PESQUISA DE MERCADO	0000000	PAGAMENTO DO DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-A EM ATERRO LICENCIADO (SOLO)	T	58,13	R$ 36,28	18,67%	R$ 43,05	R$ 2.502,49

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO

PREFEITURA DO RECIFE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 03**								
LOCAL	**BAIRROS DO RECIFE/PE**					**BDI**	**DESONERADO**	**FONTE DE REF:**	**SICRO/PE**
PRODUTO						**SERVIÇO**	**31,25%**	**DATA BASE:**	**abr/26**
CONTRATO						**MATERIAL**	**18,67%**		

ITEM	FONTE DE PESQUISA			DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)	PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)
	CÓDIGO	BASE DE DADOS	CÓD LINCON							
3.5.2.6	1106057	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (FONTE SICRO PE CÓD. 1106057)	M³	4,50	R$ 394,24	31,25%	R$ 517,44	R$ 2.328,48
3.5.2.7	3108005	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA (FONTE SICRO PE CÓD. 3108005)	M²	109,80	R$ 86,18	31,25%	R$ 113,11	R$ 12.419,47
3.5.2.8	100274	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100274	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE COMPENSADO DE MADEIRA (UNIDADE: M2XKM). AF_04/2026	M2XKM	10,98	R$ 31,89	31,25%	R$ 41,85	R$ 459,51
3.5.2.9	1107892	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (FONTE SICRO PE CÓD. 1107892)	M³	19,57	R$ 405,89	31,25%	R$ 532,73	R$ 10.425,52
3.5.2.10	97092	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	97092	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	KG	321,74	R$ 11,82	31,25%	R$ 15,51	R$ 4.990,18
3.5.2.11	407820	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO (FONTE SICRO PE CÓD. 407820)	KG	212,68	R$ 12,97	31,25%	R$ 17,02	R$ 3.619,81
3.5.2.12	2003935	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACÃ - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (FONTE SICRO PE CÓD. 2003935)	M	21,12	R$ 12,15	31,25%	R$ 15,94	R$ 336,65
3.5.2.13	100273	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100273	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELA DE AÇO (UNIDADE: KGXKM). AF_04/2026	KGXKM	32,17	R$ 3,76	31,25%	R$ 4,93	R$ 158,59
3.5.2.14	100260	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100260	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 5 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_04/2026	KGXKM	21,27	R$ 9,98	31,25%	R$ 13,09	R$ 278,42
3.5.2.15	COM048	COMPOSIÇÃO	0000000	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2" FIXADO EM GUARDA CORPO, INCLUSIVE FUNDO PARA PINTURA EPOXÍDICA (01 DEMÃO) E PINTURA DE ACABAMENTO COM TINTA EPOXÍDICA (02 DEMÃOS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 99858)	M	102,87	R$ 163,57	31,25%	R$ 214,68	R$ 22.084,13

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO

PREFEITURA DO RECIFE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 03**									
LOCAL	**BAIRROS DO RECIFE/PE**					**BDI**	**DESONERADO**	**FONTE DE REF:**	**SICRO/PE**	
PRODUTO						**SERVIÇO**	**31,25%**	**DATA BASE:**	**abr/26**	
CONTRATO						**MATERIAL**	**18,67%**			
ITEM	**FONTE DE PESQUISA**			**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QTD**	**CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R$)**	**BDI (%)**	**PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)**	**PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)**
	CÓDIGO	**BASE DE DADOS**	**CÓD LINCON**							
3.5.2.16	COM047	COMPOSIÇÃO	0000000	GUARDA-CORPO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO (ALTURA DE 1,10M), MONTANTES TUBULARES ENGASTADOS DE 1 1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1 1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CONCRETO DE 20MPA, FUNDO PARA PINTURA EPOXÍDICA (01 DEMÃO) E PINTURA DE ACABAMENTO COM TINTA EPOXÍDICA (02 DEMÃOS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 99842)	M	211,41	R$ 513,77	31,25%	R$ 674,32	R$ 142.557,99
3.5.3	**REMANEJAMENTO DE REDE**									**R$ 37.505,27**
3.5.3.1	REM01	COTAÇÃO	0000000	REMANEJAMENTO DE REDE (NEOENERGIA PERNAMBUCO) (FONTE COLETA DE PREÇOS)	UN	1,00	R$ 31.604,68	18,67%	R$ 37.505,27	R$ 37.505,27
3.6	**SINALIZAÇÃO**									**R$ 50.440,08**
3.6.1	5212556	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,00 X 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA (FONTE SICRO PE CÓD. 5212556)	UN.DIA	396,00	R$ 2,06	31,25%	R$ 2,70	R$ 1.069,20
3.6.2	5212560	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	PLACA DE ADVERTÊNCIA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, LADO 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA (FONTE SICRO PE CÓD. 5212560)	UN.DIA	396,00	R$ 4,27	31,25%	R$ 5,60	R$ 2.217,60
3.6.3	5212557	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL - D = 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA (FONTE SICRO PE CÓD. 5212557)	UN.DIA	528,00	R$ 4,03	31,25%	R$ 5,28	R$ 2.787,84
3.6.4	5213570	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (FONTE SICRO PE CÓD. 5213570)	M²	1,50	R$ 464,34	31,25%	R$ 609,44	R$ 914,16
3.6.5	5213386	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO II DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - CONFECÇÃO (FONTE SICRO PE CÓD. 5213386)	UN	6,00	R$ 645,95	31,25%	R$ 847,80	R$ 5.086,80
3.6.6	5213835	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA (FONTE SICRO PE CÓD. 5213835)	UN.DIA	3.036,00	R$ 0,76	31,25%	R$ 0,99	R$ 3.005,64

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO

PREFEITURA DO RECIFE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 03**									
LOCAL	**BAIRROS DO RECIFE/PE**					**BDI**	**DESONERADO**	**FONTE DE REF:**	**SICRO/PE**	
PRODUTO						**SERVIÇO**	**31,25%**	**DATA BASE:**	**abr/26**	
CONTRATO						**MATERIAL**	**18,67%**			

ITEM	**FONTE DE PESQUISA**			**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QTD**	**CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R$)**	**BDI (%)**	**PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)**	**PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)**
	CÓDIGO	**BASE DE DADOS**	**CÓD LINCON**							
3.6.7	5213848	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	LUZ DE ADVERTÊNCIA E BATERIA PARA DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO - UTILIZAÇÃO DE 200 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA (FONTE SICRO PE CÓD. 5213848)	UN.DIA	264,00	R$ 1,08	31,25%	R$ 1,41	R$ 372,24
3.6.8	5213850	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	OPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO POR BANDEIROLA DE TECIDO OU COM PLACA METÁLICA (FONTE SICRO PE CÓD. 5213850)	H	1.188,00	R$ 22,44	31,25%	R$ 29,45	R$ 34.986,60
3.8	**COMPENSAÇÃO AMBIENTAL**									**R$ 2.782,20**
3.8.1	4413024	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	ADUBAÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM ÁREAS DE ENLEIVAMENTO OU DE PLANTIO DE MUDAS DE GRAMÍNEAS (FONTE SICRO PE CÓD. 4413024)	M²	18,00	R$ 0,40	31,25%	R$ 0,52	R$ 9,36
3.8.2	4413946	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	PLANTIO DE MUDA DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE 2,00 A 3,00 M EM COVA DE 0,60 X 0,60 X 0,60 M (FONTE SICRO PE CÓD. 4413946)	UN	12,00	R$ 135,31	31,25%	R$ 177,59	R$ 2.131,08
3.8.3	4413947	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	PLANTIO DE MUDA DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE 1,00 A 2,00 M EM COVA DE 0,60 X 0,60 X 0,60 M (FONTE SICRO PE CÓD. 4413947)	UN	6,00	R$ 81,50	31,25%	R$ 106,96	R$ 641,76

RESUMO			**DESONERADO**
ITEM	**DESCRIÇÃO**		**PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)**
3.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**R$**	**329.817,53**
3.2	**TERRAPLENAGEM**	**R$**	**473.125,36**
3.3	**OBRAS DE CONTENÇÃO**	**R$**	**2.144.807,21**
3.4	**OBRAS DE DRENAGEM**	**R$**	**396.680,18**
3.5	**OBRAS COMPLEMENTARES**	**R$**	**362.362,11**
3.6	**SINALIZAÇÃO**	**R$**	**50.440,08**
3.8	**COMPENSAÇÃO AMBIENTAL**	**R$**	**2.782,20**
TOTAL (R$)		**R$**	**3.760.014,67**
4.0	**BR 101 - ENTRE A RUA URURAÍ E A RUA CÓRREGO DO CARROCEIRO, GUABIRABA**	**R$**	**15.262.201,81**

ITEM	**FONTE DE PESQUISA**			**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QTD**	**CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R$)**	**BDI (%)**	**PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)**	**PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)**
	CÓDIGO	**BASE DE DADOS**	**CÓD LINCON**							
4.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**									**R$ 936.190,33**
4.1.1	**INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS**									**R$ 337.079,14**
4.1.1.1	103689	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	R$ 499,92	31,25%	R$ 656,14	R$ 4.251,78
4.1.1.2	CANT04	COMPOSIÇÃO	0000000	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (BR 101 - ENTRE A RUA URURAÍ E A RUA CÓRREGO DO CARROCEIRO, GUABIRABA) (MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES VOLUME 06 - CANTEIRO DE OBRAS)	UN	1,00	R$ 133.830,80	31,25%	R$ 175.652,92	R$ 175.652,92

PREFEITURA DO RECIFE

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO

colmeia NORCONSULT JBR engenharia GEO SISTEMAS ESTRATÉGICA MODERA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 03**									
LOCAL	**BAIRROS DO RECIFE/PE**					**BDI**	**DESONERADO**	**FONTE DE REF:**	**SICRO/PE**	
PRODUTO						**SERVIÇO**	**31,25%**	**DATA BASE:**	**abr/26**	
CONTRATO						**MATERIAL**	**18,67%**			

ITEM	**FONTE DE PESQUISA**			**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QTD**	**CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R$)**	**BDI (%)**	**PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)**	**PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)**
	CÓDIGO	**BASE DE DADOS**	**CÓD LINCON**							
4.1.1.3	5213840	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	DISPOSITIVO DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO TIPO TELA PLÁSTICA COM SUPORTE FIXO - CONFECÇÃO (FONTE SICRO PE CÓD. 5213840)	M²	1.064,47	R$ 46,15	31,25%	R$ 60,57	R$ 64.474,94
4.1.1.4	COM046	COMPOSIÇÃO	0000000	INSTALAÇÃO DE GAMBIARRA PARA SINALIZAÇÃO, INCLUINDO LÂMPADA, E SINALIZADOR. (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 97052)	UN	444,00	R$ 57,04	31,25%	R$ 74,86	R$ 33.237,84
4.1.1.5	COT073	COTAÇÃO	0000000	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO COM TRÊS LIMPEZAS SEMANAIS, INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (FONTE COLETA DE PREÇOS)	UNDXMÊS	56,00	R$ 800,00	18,67%	R$ 949,36	R$ 53.164,16
4.1.1.6	5213860	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R2 - LADO DE 0,80 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (FONTE SICRO PE CÓD. 5213860)	UN	5,00	R$ 515,69	31,25%	R$ 676,84	R$ 3.384,20
4.1.1.7	5213486	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	PLACA EM ALUMÍNIO COMPOSTO, ESPESSURA DE 3,0 MM, MODULADA, AÉREA - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (FONTE SICRO PE CÓD. 5213486)	M²	2,36	R$ 940,54	31,25%	R$ 1.234,45	R$ 2.913,30
4.1.2	**SERVIÇOS PRELIMINARES**									**R$ 593.056,16**
4.1.2.1	4800412	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	RASPAGEM E LIMPEZA DE TERRENO PLANO (FONTE SICRO PE CÓD. 4800412)	M²	11.362,02	R$ 4,56	31,25%	R$ 5,98	R$ 67.944,87
4.1.2.2	98535	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	98535	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024	UN	22,00	R$ 730,84	31,25%	R$ 959,22	R$ 21.102,84
4.1.2.3	98531	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	98531	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024	UN	22,00	R$ 394,27	31,25%	R$ 517,47	R$ 11.384,34
4.1.2.4	5501702	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 0,30 M (FONTE SICRO PE CÓD. 5501702)	UN	22,00	R$ 127,80	31,25%	R$ 167,73	R$ 3.690,06
4.1.2.5	100982	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	2.868,80	R$ 9,93	31,25%	R$ 13,03	R$ 37.380,46
4.1.2.6	COM004	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA (FONTE SICOR ABR/2026 CÓD. ED-51134)	M3	2.868,80	R$ 45,44	31,25%	R$ 59,64	R$ 171.095,23

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO

PREFEITURA DO RECIFE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 03**					**BDI**	**DESONERADO**	**FONTE DE REF:**	**SICRO/PE**	
LOCAL	**BAIRROS DO RECIFE/PE**					**SERVIÇO**	**31,25%**	**DATA BASE:**	**abr/26**	
PRODUTO						**MATERIAL**	**18,67%**			
CONTRATO										

ITEM	**FONTE DE PESQUISA**			**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QTD**	**CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R$)**	**BDI (%)**	**PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)**	**PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)**
	CÓDIGO	**BASE DE DADOS**	**CÓD LINCON**							
4.1.2.7	COM_D_G3_5914389	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA (DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO LICENCIADO) DNIT GRUPO 03 (FONTE SICRO ABR/2026 CÓD. 5914389)	TKM	17.285,99	R$ 1,79	31,25%	R$ 2,34	R$ 40.449,21
4.1.2.8	PM005	PESQUISA DE MERCADO	0000000	PAGAMENTO DO DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-A EM ATERRO LICENCIADO (ENTULHO)	T	3.181,37	R$ 46,64	18,67%	R$ 55,34	R$ 176.057,01
4.1.2.9	PM006	PESQUISA DE MERCADO	0000000	PAGAMENTO DO DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-A EM ATERRO LICENCIADO (MADEIRA)	T	33,29	R$ 67,37	18,67%	R$ 79,94	R$ 2.661,20
4.1.2.10	3806430	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	PLATAFORMA DE TRABALHO EM AÇO TUBULAR APOIADA NO SOLO - ALTURA DE 6 A 8 M - UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA (FONTE SICRO PE CÓD. 3806430)	M³	4.186,54	R$ 11,16	31,25%	R$ 14,64	R$ 61.290,94
4.1.3	**DEMOLIÇÕES**									**R$ 6.055,03**
4.1.3.1	97622	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	7,20	R$ 60,46	31,25%	R$ 79,35	R$ 571,32
4.1.3.2	1600436	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES (FONTE SICRO PE CÓD. 1600436)	M³	5,94	R$ 424,61	31,25%	R$ 557,30	R$ 3.310,36
4.1.3.3	100982	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	9,36	R$ 9,93	31,25%	R$ 13,03	R$ 121,96
4.1.3.4	COM004	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA (FONTE SICOR ABR/2026 CÓD. ED-51134)	M3	17,08	R$ 45,44	31,25%	R$ 59,64	R$ 1.018,65
4.1.3.5	COM_D_G3_5914389	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA (DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO LICENCIADO) DNIT GRUPO 03 (FONTE SICRO ABR/2026 CÓD. 5914389)	TKM	102,83	R$ 1,79	31,25%	R$ 2,34	R$ 240,62
4.1.3.6	PM007	PESQUISA DE MERCADO	0000000	PAGAMENTO DO DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-A EM ATERRO LICENCIADO (METRALHA)	T	18,40	R$ 36,28	18,67%	R$ 43,05	R$ 792,12
4.2	**TERRAPLENAGEM**									**R$ 2.126.608,00**
4.2.1	4805750	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M (FONTE SICRO PE CÓD. 4805750)	M³	10.489,27	R$ 45,61	31,25%	R$ 59,86	R$ 627.887,70

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO

PREFEITURA DO RECIFE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 03**									
LOCAL	**BAIRROS DO RECIFE/PE**					**BDI**	**DESONERADO**	**FONTE DE REF:**	**SICRO/PE**	
PRODUTO						**SERVIÇO**	**31,25%**	**DATA BASE:**	**abr/26**	
CONTRATO						**MATERIAL**	**18,67%**			

ITEM	FONTE DE PESQUISA			DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)	PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)
	CÓDIGO	BASE DE DADOS	CÓD LINCON							
4.2.2	4815671	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO (FONTE SICRO PE CÓD. 4815671)	M³	4.001,49	R$ 18,78	31,25%	R$ 24,64	R$ 98.596,71
4.2.3	100974	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	7.309,45	R$ 8,71	31,25%	R$ 11,43	R$ 83.547,01
4.2.4	COM_D_G3_5914389	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA (DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO LICENCIADO) DNIT GRUPO 03 (FONTE SICRO ABR/2026 CÓD. 5914389)	TKM	47.145,95	R$ 1,79	31,25%	R$ 2,34	R$ 110.321,52
4.2.5	COM004	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA (FONTE SICOR ABR/2026 CÓD. ED-51134)	M3	12.311,32	R$ 45,44	31,25%	R$ 59,64	R$ 734.247,12
4.2.6	PM008	PESQUISA DE MERCADO	0000000	PAGAMENTO DO DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-A EM ATERRO LICENCIADO (SOLO)	T	10.964,18	R$ 36,28	18,67%	R$ 43,05	R$ 472.007,94
4.3	**OBRAS DE CONTENÇÃO**									**R$ 10.299.971,70**
4.3.1	**SOLO GRAMPEADO COM CONCRETO PROJETADO**									**R$ 10.299.971,70**
4.3.1.1	1106057	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (FONTE SICRO PE CÓD. 1106057)	M³	8,31	R$ 394,24	31,25%	R$ 517,44	R$ 4.299,92
4.3.1.2	103362	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	103362	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X29 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	201,46	R$ 91,46	31,25%	R$ 120,04	R$ 24.183,25
4.3.1.3	903789	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	EMBOÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:2:8 COM ESPESSURA DE 2 CM - APLICAÇÃO MANUAL (FONTE SICRO PE CÓD. 903789)	M²	498,60	R$ 32,58	31,25%	R$ 42,76	R$ 21.320,13
4.3.1.4	903788	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - APLICAÇÃO MANUAL (FONTE SICRO PE CÓD. 903788)	M²	498,60	R$ 4,42	31,25%	R$ 5,80	R$ 2.891,88
4.3.1.5	2003934	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACÃ - D = 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (FONTE SICRO PE CÓD. 2003934)	M	1.054,00	R$ 17,62	31,25%	R$ 23,12	R$ 24.368,48

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO

PREFEITURA DO RECIFE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 03**								
LOCAL	**BAIRROS DO RECIFE/PE**					**BDI**	**DESONERADO**	**FONTE DE REF:**	**SICRO/PE**
PRODUTO						**SERVIÇO**	**31,25%**	**DATA BASE:**	**abr/26**
CONTRATO						**MATERIAL**	**18,67%**		

ITEM	FONTE DE PESQUISA			DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)	PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)
	CÓDIGO	BASE DE DADOS	CÓD LINCON							
4.3.1.6	2003820	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	DRENO TIPO BARBACÃ - DRB 01 - D = 75 MM EM ESTRUTURA DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA - EXCLUSO O TUBO DE DRENAGEM (FONTE SICRO PE CÓD. 2003820)	UN	2.108,00	R$ 17,09	31,25%	R$ 22,43	R$ 47.282,44
4.3.1.7	COM162	COMPOSIÇÃO	0000000	EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. INCLUSIVE PINTURA EPOXÍDICA 02 DEMÃOS, CONFORME PROJETO. (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 93959)	M	1.893,60	R$ 233,20	31,25%	R$ 306,07	R$ 579.574,15
4.3.1.8	COM163	COMPOSIÇÃO	0000000	EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL, ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM E PINTURA EPOXÍDICA 02 DEMÃOS CONFORME PROJETO. (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 93961)	M	22.848,00	R$ 211,66	31,25%	R$ 277,80	R$ 6.347.174,40
4.3.1.9	COM158	COMPOSIÇÃO	0000000	EXECUÇÃO DE GRAMPO DE SACRIFÍCIO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL, ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM E PINTURA EPOXÍDICA 02 DEMÃOS CONFORME PROJETO. (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 93957)	M	114,00	R$ 311,47	31,25%	R$ 408,80	R$ 46.603,20
4.3.1.10	COT018	COTAÇÃO	0000000	ENSAIO DE ARRANCAMENTO EM GRAMPO INCLUSO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (FONTE COLETA DE PREÇOS)	UN	19,00	R$ 1.609,14	18,67%	R$ 1.909,56	R$ 36.281,64
4.3.1.11	COM009	COMPOSIÇÃO	0000000	EXECUÇÃO DE JUNTA DE MOVIMENTAÇÃO COM SARRAFO DE MADEIRA - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA (FONTE SICRO ABR/2026 CÓD. 3103302)	M	540,72	R$ 1,67	31,25%	R$ 2,19	R$ 1.184,17
4.3.1.12	COM013	COMPOSIÇÃO	0000000	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10CM, ARMADO COM TELA Q-196, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M3/H DE CAPACIDADE (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 91074)	M2	11.362,02	R$ 195,45	31,25%	R$ 256,52	R$ 2.914.585,37
4.3.1.13	100273	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100273	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELA DE AÇO (UNIDADE: KGXKM). AF_04/2026	KGXKM	3.533,59	R$ 3,76	31,25%	R$ 4,93	R$ 17.420,59

PREFEITURA DO RECIFE

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO

colmeia NORCONSULT JBR engenharia GEO SISTEMAS ESTRATÉGICA MODERA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 03**									
LOCAL	**BAIRROS DO RECIFE/PE**					**BDI**	**DESONERADO**	**FONTE DE REF:**	**SICRO/PE**	
PRODUTO						**SERVIÇO**	**31,25%**	**DATA BASE:**	**abr/26**	
CONTRATO						**MATERIAL**	**18,67%**			

ITEM	**FONTE DE PESQUISA**			**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QTD**	**CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R$)**	**BDI (%)**	**PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)**	**PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)**
	CÓDIGO	**BASE DE DADOS**	**CÓD LINCON**							
4.3.1.14	COM053	COMPOSIÇÃO	0000000	DRENO HORIZONTAL PROFUNDO (DHP) COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6M E MENOR QUE 14M, E TUBO DE PVC 75MM ENVOLTO EM GEOTÊXTIL NÃO TECIDO, SELO EM ARGILA PARA FECHAMENTO DO FURO (FONTE SICRO ABR/2026 CÓD. 2003614)	M	952,00	R$ 186,32	31,25%	R$ 244,54	R$ 232.802,08
4.4	**OBRAS DE DRENAGEM**									**R$ 1.221.328,01**
4.4.1	1106057	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (FONTE SICRO PE CÓD. 1106057)	M³	48,30	R$ 394,24	31,25%	R$ 517,44	R$ 24.992,35
4.4.2	100274	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100274	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE COMPENSADO DE MADEIRA (UNIDADE: M2XKM). AF_04/2026	M2XKM	36,24	R$ 31,89	31,25%	R$ 41,85	R$ 1.516,64
4.4.3	3103302	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA (FONTE SICRO PE CÓD. 3103302)	M²	1.462,54	R$ 83,57	31,25%	R$ 109,68	R$ 160.411,38
4.4.4	100261	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100261	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 6,3 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_04/2026	KGXKM	381,18	R$ 6,27	31,25%	R$ 8,22	R$ 3.133,29
4.4.5	407819	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO (FONTE SICRO PE CÓD. 407819)	KG	15.382,49	R$ 11,98	31,25%	R$ 15,72	R$ 241.812,74
4.4.6	1107900	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (FONTE SICRO PE CÓD. 1107900)	M³	254,97	R$ 458,22	31,25%	R$ 601,41	R$ 153.341,50
4.4.7	1109669	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL (FONTE SICRO PE CÓD. 1109669)	M³	0,21	R$ 529,84	31,25%	R$ 695,41	R$ 146,03
4.4.8	100206	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100206	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2026	M3XKM	8,29	R$ 1.216,71	31,25%	R$ 1.596,93	R$ 13.238,54
4.4.9	COM098	COMPOSIÇÃO	0000000	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA TIPO GRELHA VAZADA, FABRICADA TOTALMENTE EM FIBRA DE VIDRO, COM RESISTÊNCIA MECÂNICA DE NO MÍNIMO 40MPA E ESPESSURA DE 7CM. (FONTE COMPESA 2024.2 CÓD. 33.07.09U)	M2	93,48	R$ 4.031,24	31,25%	R$ 5.291,00	R$ 494.602,68
4.4.10	903788	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - APLICAÇÃO MANUAL (FONTE SICRO PE CÓD. 903788)	M²	1.537,54	R$ 4,42	31,25%	R$ 5,80	R$ 8.917,73

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO

PREFEITURA DO RECIFE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 03**									
LOCAL	**BAIRROS DO RECIFE/PE**					**BDI**	**DESONERADO**	**FONTE DE REF:**	**SICRO/PE**	
PRODUTO						**SERVIÇO**	**31,25%**	**DATA BASE:**	**abr/26**	
CONTRATO						**MATERIAL**	**18,67%**			

ITEM	**FONTE DE PESQUISA**			**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QTD**	**CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R$)**	**BDI (%)**	**PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)**	**PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)**
	CÓDIGO	**BASE DE DADOS**	**CÓD LINCON**							
4.4.11	COM516	COMPOSIÇÃO	0000000	CAIXA COLETORA RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,10X1,10 E ALTURA DE 0,50M, COM APLICAÇÃO DE CHAPISCO NAS FACES INTERNAS E EXTERNAS, REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA 1:3, INCLUINDO SOBRE TAMPA DE LAJE DE CONCRETO ARMADO E TAMPA EM FIBRA DE VIDRO DE 0,80M X 0,80M CONFORME PROJETO. (COMPOSIÇÃO EM ANEXO)	UN	16,00	R$ 4.232,73	31,25%	R$ 5.555,45	R$ 88.887,20
4.4.12	2003985	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 500 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (FONTE SICRO PE CÓD. 2003985)	M	39,78	R$ 425,04	31,25%	R$ 557,86	R$ 22.191,67
4.4.13	COM496	COMPOSIÇÃO	0000000	ACRÉSCIMO PARA CAIXA COLETORA RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,10X1,10M, COM APLICAÇÃO DE CHAPISCO NAS FACES INTERNAS E EXTERNAS, REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA 1:3 (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 99254)	M	2,83	R$ 1.448,75	31,25%	R$ 1.901,48	R$ 5.381,18
4.4.14	101576	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	101576	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026	M2	12,48	R$ 45,74	31,25%	R$ 60,03	R$ 749,17
4.4.15	101579	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	101579	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_01/2026	M2	31,49	R$ 48,54	31,25%	R$ 63,70	R$ 2.005,91
4.5	**OBRAS COMPLEMENTARES**									**R$ 276.361,77**
4.5.1	**PISOS/PASSEIOS/LINEBIKE**									**R$ 125.869,43**
4.5.1.1	4805750	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M (FONTE SICRO PE CÓD. 4805750)	M³	118,37	R$ 45,61	31,25%	R$ 59,86	R$ 7.085,62
4.5.1.2	4915608	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	REGULARIZAÇÃO DE TALUDES E VALAS COM SOQUETE VIBRATÓRIO (FONTE SICRO PE CÓD. 4915608)	M²	751,94	R$ 2,86	31,25%	R$ 3,75	R$ 2.819,77
4.5.1.3	COM912	COMPOSIÇÃO	0000000	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PÓ DE PEDRA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 (FONTE SICRO ABR/2026 CÓD.2003850)	M3	22,96	R$ 124,12	31,25%	R$ 162,90	R$ 3.740,18
4.5.1.4	4011536	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	MEMBRANA PLÁSTICA ISOLANTE E IMPERMEABILIZANTE COM ESPESSURA DE 0,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (FONTE SICRO PE CÓD. 4011536)	M²	744,39	R$ 2,16	31,25%	R$ 2,83	R$ 2.106,62

PREFEITURA DO RECIFE

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO

colmeia NORCONSULT JBR engenharia GEO SISTEMAS ESTRATÉGICA MODERA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 03**									
LOCAL	**BAIRROS DO RECIFE/PE**					**BDI**	**DESONERADO**	**FONTE DE REF:**	**SICRO/PE**	
PRODUTO						**SERVIÇO**	**31,25%**	**DATA BASE:**	**abr/26**	
CONTRATO						**MATERIAL**	**18,67%**			

ITEM	FONTE DE PESQUISA			DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)	PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)
	CÓDIGO	BASE DE DADOS	CÓD LINCON							
4.5.1.5	4011276	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL - 100% PROCTOR MODIFICADO (FONTE SICRO PE CÓD. 4011276)	M³	42,78	R$ 137,89	31,25%	R$ 180,98	R$ 7.742,32
4.5.1.6	100974	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	147,97	R$ 8,71	31,25%	R$ 11,43	R$ 1.691,29
4.5.1.7	COM004	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA (FONTE SICOR ABR/2026 CÓD. ED-51134)	M3	147,97	R$ 45,44	31,25%	R$ 59,64	R$ 8.824,93
4.5.1.8	COM_D_G3_5914389	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA (DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO LICENCIADO) DNIT GRUPO 03 (FONTE SICRO ABR/2026 CÓD. 5914389)	TKM	954,41	R$ 1,79	31,25%	R$ 2,34	R$ 2.233,31
4.5.1.9	PM008	PESQUISA DE MERCADO	0000000	PAGAMENTO DO DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-A EM ATERRO LICENCIADO (SOLO)	T	221,96	R$ 36,28	18,67%	R$ 43,05	R$ 9.555,37
4.5.1.10	COM176	COMPOSIÇÃO	0000000	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL 25 X 25 CM, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 104658)	M2	1,75	R$ 156,28	31,25%	R$ 205,11	R$ 358,94
4.5.1.11	1107896	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (FONTE SICRO PE CÓD. 1107896)	M³	1,86	R$ 430,64	31,25%	R$ 565,21	R$ 1.051,29
4.5.1.12	COM183	COMPOSIÇÃO	0000000	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO FCK=25MPA, MOLDADO IN LOCO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA DE 06 CM, ARMADO COM TELA Q-92. (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 94992)	M2	459,20	R$ 68,73	31,25%	R$ 90,20	R$ 41.419,84
4.5.1.13	COM172	COMPOSIÇÃO	0000000	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO FCK=25MPA, MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA DE 8 CM, ARMADO COM TELA Q-138 (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 94994)	M2	285,19	R$ 92,70	31,25%	R$ 121,66	R$ 34.696,21
4.5.1.14	2003379	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 06 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA (FONTE SICRO PE CÓD. 2003379)	M	44,42	R$ 32,58	31,25%	R$ 42,76	R$ 1.899,39
4.5.1.15	100273	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100273	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELA DE AÇO (UNIDADE: KGXKM). AF_04/2026	KGXKM	130,70	R$ 3,76	31,25%	R$ 4,93	R$ 644,35

PREFEITURA DO RECIFE

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO

colmeia NORCONSULT JBR engenharia GEO SISTEMAS ESTRATÉGICA MODERA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 03**									
LOCAL	**BAIRROS DO RECIFE/PE**					**BDI**	**DESONERADO**	**FONTE DE REF:**	**SICRO/PE**	
PRODUTO						**SERVIÇO**	**31,25%**	**DATA BASE:**	**abr/26**	
CONTRATO						**MATERIAL**	**18,67%**			

ITEM	FONTE DE PESQUISA			DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)	PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)
	CÓDIGO	BASE DE DADOS	CÓD LINCON							
4.5.2	**ESCADARIAS**									**R$ 150.492,34**
4.5.2.1	4805750	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M (FONTE SICRO PE CÓD. 4805750)	M³	8,96	R$ 45,61	31,25%	R$ 59,86	R$ 536,34
4.5.2.2	100974	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	11,20	R$ 8,71	31,25%	R$ 11,43	R$ 128,01
4.5.2.3	COM004	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA (FONTE SICOR ABR/2026 CÓD. ED-51134)	M3	11,20	R$ 45,44	31,25%	R$ 59,64	R$ 667,96
4.5.2.4	COM_D_G3_5914389	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA (DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO LICENCIADO) DNIT GRUPO 03 (FONTE SICRO ABR/2026 CÓD. 5914389)	TKM	72,24	R$ 1,79	31,25%	R$ 2,34	R$ 169,04
4.5.2.5	PM008	PESQUISA DE MERCADO	0000000	PAGAMENTO DO DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-A EM ATERRO LICENCIADO (SOLO)	T	16,80	R$ 36,28	18,67%	R$ 43,05	R$ 723,24
4.5.2.6	1106057	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (FONTE SICRO PE CÓD. 1106057)	M³	1,27	R$ 394,24	31,25%	R$ 517,44	R$ 657,14
4.5.2.7	3108005	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA (FONTE SICRO PE CÓD. 3108005)	M²	48,55	R$ 86,18	31,25%	R$ 113,11	R$ 5.491,49
4.5.2.8	100274	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100274	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE COMPENSADO DE MADEIRA (UNIDADE: M2XKM). AF_04/2026	M2XKM	4,86	R$ 31,89	31,25%	R$ 41,85	R$ 203,39
4.5.2.9	1107892	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (FONTE SICRO PE CÓD. 1107892)	M³	8,23	R$ 405,89	31,25%	R$ 532,73	R$ 4.384,36
4.5.2.10	97092	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	97092	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	KG	30,15	R$ 11,82	31,25%	R$ 15,51	R$ 467,62
4.5.2.11	407820	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO (FONTE SICRO PE CÓD. 407820)	KG	170,51	R$ 12,97	31,25%	R$ 17,02	R$ 2.902,08

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO

PREFEITURA DO RECIFE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 03**									
LOCAL	**BAIRROS DO RECIFE/PE**					**BDI**	**DESONERADO**	**FONTE DE REF:**	**SICRO/PE**	
PRODUTO						**SERVIÇO**	**31,25%**	**DATA BASE:**	**abr/26**	
CONTRATO						**MATERIAL**	**18,67%**			

ITEM	**FONTE DE PESQUISA**			**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QTD**	**CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R$)**	**BDI (%)**	**PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)**	**PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)**
	CÓDIGO	**BASE DE DADOS**	**CÓD LINCON**							
4.5.2.12	100273	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100273	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELA DE AÇO (UNIDADE: KGXKM). AF_04/2026	KGXKM	3,02	R$ 3,76	31,25%	R$ 4,93	R$ 14,88
4.5.2.13	100260	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100260	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 5 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_04/2026	KGXKM	17,05	R$ 9,98	31,25%	R$ 13,09	R$ 223,18
4.5.2.14	COM048	COMPOSIÇÃO	0000000	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2" FIXADO EM GUARDA CORPO, INCLUSIVE FUNDO PARA PINTURA EPOXÍDICA (01 DEMÃO) E PINTURA DE ACABAMENTO COM TINTA EPOXÍDICA (02 DEMÃOS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 99858)	M	91,61	R$ 163,57	31,25%	R$ 214,68	R$ 19.666,83
4.5.2.15	COM047	COMPOSIÇÃO	0000000	GUARDA-CORPO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO (ALTURA DE 1,10M), MONTANTES TUBULARES ENGASTADOS DE 1 1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1 1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CONCRETO DE 20MPA, FUNDO PARA PINTURA EPOXÍDICA (01 DEMÃO) E PINTURA DE ACABAMENTO COM TINTA EPOXÍDICA (02 DEMÃOS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 99842)	M	169,44	R$ 513,77	31,25%	R$ 674,32	R$ 114.256,78
4.6	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**									**R$ 284.495,44**
4.6.1	3713604	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	DEFENSA SEMIMALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (FONTE SICRO PE CÓD. 3713604)	M	548,00	R$ 343,71	31,25%	R$ 451,11	R$ 247.208,28
4.6.2	3713902	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE ABERTURA COM NÍVEL DE CONTENÇÃO TL3 PARA DEFENSA METÁLICA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (FONTE SICRO PE CÓD. 3713902)	UN	1,00	R$ 15.170,99	31,25%	R$ 19.911,92	R$ 19.911,92
4.6.3	3713605	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	ANCORAGEM DE DEFENSA SEMIMALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (FONTE SICRO PE CÓD. 3713605)	M	32,00	R$ 407,49	31,25%	R$ 534,83	R$ 17.114,56
4.6.4	COM925	COMPOSIÇÃO	0000000	DELINEADORES PARA DEFENSAS EM TANGENTE, COM REFLETIVO, TPO II + III - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO EM ANEXO)	UN	38,00	R$ 5,23	31,25%	R$ 6,86	R$ 260,68
4.7	**SINALIZAÇÃO**									**R$ 109.692,24**
4.7.1	5212556	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,00 X 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA (FONTE SICRO PE CÓD. 5212556)	UN.DIA	924,00	R$ 2,06	31,25%	R$ 2,70	R$ 2.494,80

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO

PREFEITURA DO RECIFE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 03**								
LOCAL	**BAIRROS DO RECIFE/PE**					**BDI**	**DESONERADO**	**FONTE DE REF:**	**SICRO/PE**
PRODUTO						**SERVIÇO**	**31,25%**	**DATA BASE:**	**abr/26**
CONTRATO						**MATERIAL**	**18,67%**		

ITEM	FONTE DE PESQUISA			DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)	PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)
	CÓDIGO	BASE DE DADOS	CÓD LINCON							
4.7.2	5212560	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	PLACA DE ADVERTÊNCIA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, LADO 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA (FONTE SICRO PE CÓD. 5212560)	UN.DIA	924,00	R$ 4,27	31,25%	R$ 5,60	R$ 5.174,40
4.7.3	5212557	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL - D = 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA (FONTE SICRO PE CÓD. 5212557)	UN.DIA	1.232,00	R$ 4,03	31,25%	R$ 5,28	R$ 6.504,96
4.7.4	5213570	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (FONTE SICRO PE CÓD. 5213570)	M²	1,50	R$ 464,34	31,25%	R$ 609,44	R$ 914,16
4.7.5	5213386	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO II DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - CONFECÇÃO (FONTE SICRO PE CÓD. 5213386)	UN	6,00	R$ 645,95	31,25%	R$ 847,80	R$ 5.086,80
4.7.6	5213835	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA (FONTE SICRO PE CÓD. 5213835)	UN.DIA	7.084,00	R$ 0,76	31,25%	R$ 0,99	R$ 7.013,16
4.7.7	5213848	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	LUZ DE ADVERTÊNCIA E BATERIA PARA DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO - UTILIZAÇÃO DE 200 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA (FONTE SICRO PE CÓD. 5213848)	UN.DIA	616,00	R$ 1,08	31,25%	R$ 1,41	R$ 868,56
4.7.8	5213850	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	OPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO POR BANDEIROLA DE TECIDO OU COM PLACA METÁLICA (FONTE SICRO PE CÓD. 5213850)	H	2.772,00	R$ 22,44	31,25%	R$ 29,45	R$ 81.635,40
4.8	**COMPENSAÇÃO AMBIENTAL**									**R$ 7.554,32**
4.8.1	4413024	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	ADUBAÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM ÁREAS DE ENLEIVAMENTO OU DE PLANTIO DE MUDAS DE GRAMÍNEAS (FONTE SICRO PE CÓD. 4413024)	M²	44,00	R$ 0,40	31,25%	R$ 0,52	R$ 22,88
4.8.2	4413946	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	PLANTIO DE MUDA DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE 2,00 A 3,00 M EM COVA DE 0,60 X 0,60 X 0,60 M (FONTE SICRO PE CÓD. 4413946)	UN	40,00	R$ 135,31	31,25%	R$ 177,59	R$ 7.103,60
4.8.3	4413947	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	PLANTIO DE MUDA DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE 1,00 A 2,00 M EM COVA DE 0,60 X 0,60 X 0,60 M (FONTE SICRO PE CÓD. 4413947)	UN	4,00	R$ 81,50	31,25%	R$ 106,96	R$ 427,84

PREFEITURA DO RECIFE

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO

colmeia NORCONSULT JBR engenharia GEO SISTEMAS ESTRATÉGICA MODERA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO			**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 03**							
LOCAL		**BAIRROS DO RECIFE/PE**				**BDI**	**DESONERADO**	**FONTE DE REF:**	**SICRO/PE**	
PRODUTO						**SERVIÇO**	**31,25%**	**DATA BASE:**	**abr/26**	
CONTRATO						**MATERIAL**	**18,67%**			
ITEM	**FONTE DE PESQUISA**			**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QTD**	**CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R$)**	**BDI (%)**	**PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)**	**PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)**
	CÓDIGO	**BASE DE DADOS**	**CÓD LINCON**							
RESUMO										**DESONERADO**
ITEM	**DESCRIÇÃO**									**PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)**
4.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**									**R$ 936.190,33**
4.2	**TERRAPLENAGEM**									**R$ 2.126.608,00**
4.3	**OBRAS DE CONTENÇÃO**									**R$ 10.299.971,70**
4.4	**OBRAS DE DRENAGEM**									**R$ 1.221.328,01**
4.5	**OBRAS COMPLEMENTARES**									**R$ 276.361,77**
4.6	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**									**R$ 284.495,44**
4.7	**SINALIZAÇÃO**									**R$ 109.692,24**
4.8	**COMPENSAÇÃO AMBIENTAL**									**R$ 7.554,32**
TOTAL (R$)										**R$ 15.262.201,81**
5.0	**12- RUA ARACARI**								**ORÇAMENTO DESONERADO**	**R$ 3.503.196,63**
ITEM	**FONTE DE PESQUISA**			**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QTD**	**CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R$)**	**BDI (%)**	**PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)**	**PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)**
	CÓDIGO	**BASE DE DADOS**	**CÓD LINCON**							
5.1	**INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E PONTO DE APOIO**									**R$ 76.528,41**
5.1.1	CANT05	COMPOSIÇÃO	0000000	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (12- RUA ARACARI) (MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES VOLUME 06 - CANTEIRO DE OBRAS)	UN	1,00	R$ 49.627,50	31,25%	R$ 65.136,09	R$ 65.136,09
5.1.2	COT073	COTAÇÃO	0000000	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO COM TRÊS LIMPEZAS SEMANAIS, INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (FONTE COLETA DE PREÇOS)	UNDXMÊS	12,00	R$ 800,00	18,67%	R$ 949,36	R$ 11.392,32
5.2	**SERVIÇOS PRELIMINARES**									**R$ 262.406,66**
5.2.1	103689	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	R$ 499,92	31,25%	R$ 656,14	R$ 4.251,78
5.2.2	4800412	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	RASPAGEM E LIMPEZA DE TERRENO PLANO (FONTE SICRO PE CÓD. 4800412)	M²	4.375,72	R$ 4,56	31,25%	R$ 5,98	R$ 26.166,80
5.2.3	98532	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	98532	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M. AF_03/2024	UN	2,00	R$ 33,93	31,25%	R$ 44,53	R$ 89,06
5.2.4	98533	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	98533	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024	UN	9,00	R$ 126,59	31,25%	R$ 166,14	R$ 1.495,26
5.2.5	COM023	COMPOSIÇÃO	0000000	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES E RAÍZES PROFUNDAS, SEM AUXÍLIO MECÂNICO. (FONTE ORSE ABRIL/2026 CÓD. 05029)	UN	11,00	R$ 278,25	31,25%	R$ 365,20	R$ 4.017,20
5.2.6	97622	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	20,15	R$ 60,46	31,25%	R$ 79,35	R$ 1.598,90

PREFEITURA DO RECIFE

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO

colmeia NORCONSULT JBR engenharia GEO SISTEMAS ESTRATÉGICA MODERA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 03**									
LOCAL	**BAIRROS DO RECIFE/PE**					**BDI**	**DESONERADO**	**FONTE DE REF:**	**SICRO/PE**	
PRODUTO						**SERVIÇO**	**31,25%**	**DATA BASE:**	**abr/26**	
CONTRATO						**MATERIAL**	**18,67%**			

ITEM	**FONTE DE PESQUISA**			**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QTD**	**CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R$)**	**BDI (%)**	**PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)**	**PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)**
	CÓDIGO	**BASE DE DADOS**	**CÓD LINCON**							
5.2.7	1600436	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES (FONTE SICRO PE CÓD. 1600436)	M³	10,34	R$ 424,61	31,25%	R$ 557,30	R$ 5.762,48
5.2.8	97647	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	103,45	R$ 3,75	31,25%	R$ 4,92	R$ 508,97
5.2.9	COM004	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA (FONTE SICOR ABR/2026 CÓD. ED-51134)	M3	1.138,86	R$ 45,44	31,25%	R$ 59,64	R$ 67.921,61
5.2.10	100982	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	1.125,42	R$ 9,93	31,25%	R$ 13,03	R$ 14.664,22
5.2.11	COM_D_G3_5914389	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA (DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO LICENCIADO) DNIT GRUPO 03 (FONTE SICRO ABR/2026 CÓD. 5914389)	TKM	10.213,31	R$ 1,79	31,25%	R$ 2,34	R$ 23.899,14
5.2.12	PM007	PESQUISA DE MERCADO	0000000	PAGAMENTO DO DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-A EM ATERRO LICENCIADO (METRALHA)	T	44,14	R$ 36,28	18,67%	R$ 43,05	R$ 1.900,22
5.2.13	PM005	PESQUISA DE MERCADO	0000000	PAGAMENTO DO DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-A EM ATERRO LICENCIADO (ENTULHO)	T	1.644,85	R$ 46,64	18,67%	R$ 55,34	R$ 91.025,99
5.2.14	**SINALIZAÇÃO DA OBRA**									
5.2.14.1	COM046	COMPOSIÇÃO	0000000	INSTALAÇÃO DE GAMBIARRA PARA SINALIZAÇÃO, INCLUINDO LÂMPADA, E SINALIZADOR. (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 97052)	UN	11,00	R$ 57,04	31,25%	R$ 74,86	R$ 823,46
5.2.14.2	5213840	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	DISPOSITIVO DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO TIPO TELA PLÁSTICA COM SUPORTE FIXO - CONFECÇÃO (FONTE SICRO PE CÓD. 5213840)	M²	25,80	R$ 46,15	31,25%	R$ 60,57	R$ 1.562,70
5.2.14.3	97062	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	97062	COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_03/2024	M2	1.904,20	R$ 6,69	31,25%	R$ 8,78	R$ 16.718,87
5.3	**TERRAPLENAGEM, RETALUDAMENTO E/OU RECONSTITUIÇÃO DE ATERRO**									**R$ 593.385,29**
5.3.1	4805750	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M (FONTE SICRO PE CÓD. 4805750)	M³	3.202,39	R$ 45,61	31,25%	R$ 59,86	R$ 191.695,06
5.3.2	4815671	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO (FONTE SICRO PE CÓD. 4815671)	M³	1.063,71	R$ 18,78	31,25%	R$ 24,64	R$ 26.209,81

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO

PREFEITURA DO RECIFE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 03**					**BDI**	**DESONERADO**	**FONTE DE REF:**	**SICRO/PE**	
LOCAL	**BAIRROS DO RECIFE/PE**					**SERVIÇO**	**31,25%**	**DATA BASE:**	**abr/26**	
PRODUTO						**MATERIAL**	**18,67%**			
CONTRATO										

ITEM	**FONTE DE PESQUISA**			**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QTD**	**CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R$)**	**BDI (%)**	**PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)**	**PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)**
	CÓDIGO	**BASE DE DADOS**	**CÓD LINCON**							
5.3.3	4915608	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	REGULARIZAÇÃO DE TALUDES E VALAS COM SOQUETE VIBRATÓRIO (FONTE SICRO PE CÓD. 4915608)	M²	2.304,91	R$ 2,86	31,25%	R$ 3,75	R$ 8.643,41
5.3.4	COM004	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA (FONTE SICOR ABR/2026 CÓD. ED-51134)	M3	2.340,94	R$ 45,44	31,25%	R$ 59,64	R$ 139.613,66
5.3.5	100974	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	2.340,94	R$ 8,71	31,25%	R$ 11,43	R$ 26.756,94
5.3.6	COM_D_G3_5914389	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA (DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO LICENCIADO) DNIT GRUPO 03 (FONTE SICRO ABR/2026 CÓD. 5914389)	TKM	21.068,47	R$ 1,79	31,25%	R$ 2,34	R$ 49.300,21
5.3.7	PM008	PESQUISA DE MERCADO	0000000	PAGAMENTO DO DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-A EM ATERRO LICENCIADO (SOLO)	T	3.511,41	R$ 36,28	18,67%	R$ 43,05	R$ 151.166,20
5.4	**DRENAGEM**									**R$ 186.132,72**
5.4.1	1106057	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (FONTE SICRO PE CÓD. 1106057)	M³	16,73	R$ 394,24	31,25%	R$ 517,44	R$ 8.656,77
5.4.2	407819	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO (FONTE SICRO PE CÓD. 407819)	KG	5.232,64	R$ 11,98	31,25%	R$ 15,72	R$ 82.257,10
5.4.3	3103302	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA (FONTE SICRO PE CÓD. 3103302)	M²	462,37	R$ 83,57	31,25%	R$ 109,68	R$ 50.712,74
5.4.4	1107900	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (FONTE SICRO PE CÓD. 1107900)	M³	12,43	R$ 458,22	31,25%	R$ 601,41	R$ 7.475,52
5.4.5	903788	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - APLICAÇÃO MANUAL (FONTE SICRO PE CÓD. 903788)	M²	493,16	R$ 4,42	31,25%	R$ 5,80	R$ 2.860,32

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO

PREFEITURA DO RECIFE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 03**								
LOCAL	**BAIRROS DO RECIFE/PE**					**BDI**	**DESONERADO**	**FONTE DE REF:**	**SICRO/PE**
PRODUTO						**SERVIÇO**	**31,25%**	**DATA BASE:**	**abr/26**
CONTRATO						**MATERIAL**	**18,67%**		

ITEM	FONTE DE PESQUISA			DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)	PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)
	CÓDIGO	BASE DE DADOS	CÓD LINCON							
5.4.6	COM098	COMPOSIÇÃO	0000000	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA TIPO GRELHA VAZADA, FABRICADA TOTALMENTE EM FIBRA DE VIDRO, COM RESISTÊNCIA MECÂNICA DE NO MÍNIMO 40MPA E ESPESSURA DE 7CM. (FONTE COMPESA 2024.2 CÓD. 33.07.09U)	M2	0,85	R$ 4.031,24	31,25%	R$ 5.291,00	R$ 4.497,35
5.4.7	1109669	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL (FONTE SICRO PE CÓD. 1109669)	M³	0,07	R$ 529,84	31,25%	R$ 695,41	R$ 48,67
5.4.8	COM511	COMPOSIÇÃO	0000000	CAIXA COLETORA RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60X0,60 E ALTURA DE 0,50M, COM APLICAÇÃO DE CHAPISCO NAS FACES INTERNAS E EXTERNAS, REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA 1:3, INCLUINDO SOBRE TAMPA DE LAJE DE CONCRETO ARMADO E TAMPA EM FIBRA DE VIDRO DE 0,80M X 0,80M CONFORME PROJETO. (COMPOSIÇÃO EM ANEXO)	UN	4,00	R$ 3.601,07	31,25%	R$ 4.726,40	R$ 18.905,60
5.4.9	COM512	COMPOSIÇÃO	0000000	ACRÉSCIMO PARA CAIXA COLETORA RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,60X0,60M, COM APLICAÇÃO DE CHAPISCO NAS FACES INTERNAS E EXTERNAS, REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA 1:3 (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 99254)	M	0,91	R$ 801,74	31,25%	R$ 1.052,28	R$ 957,57
5.4.10	4805750	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M (FONTE SICRO PE CÓD. 4805750)	M³	4,90	R$ 45,61	31,25%	R$ 59,86	R$ 293,31
5.4.11	90698	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	90698	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	1,35	R$ 300,29	31,25%	R$ 394,13	R$ 532,07
5.4.12	COM004	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA (FONTE SICOR ABR/2026 CÓD. ED-51134)	M3	35,29	R$ 45,44	31,25%	R$ 59,64	R$ 2.104,69
5.4.13	100274	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100274	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE COMPENSADO DE MADEIRA (UNIDADE: M2XKM). AF_04/2026	M2XKM	46,24	R$ 31,89	31,25%	R$ 41,85	R$ 1.935,14
5.4.14	100261	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100261	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 6,3 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_04/2026	KGXKM	523,26	R$ 6,27	31,25%	R$ 8,22	R$ 4.301,19

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO

PREFEITURA DO RECIFE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 03**								
LOCAL	**BAIRROS DO RECIFE/PE**					**BDI**	**DESONERADO**	**FONTE DE REF:**	**SICRO/PE**
PRODUTO						**SERVIÇO**	**31,25%**	**DATA BASE:**	**abr/26**
CONTRATO						**MATERIAL**	**18,67%**		

ITEM	FONTE DE PESQUISA			DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)	PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)
	CÓDIGO	BASE DE DADOS	CÓD LINCON							
5.4.15	100974	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	6,13	R$ 8,71	31,25%	R$ 11,43	R$ 70,06
5.4.16	COM_D_G3_5914389	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA (DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO LICENCIADO) DNIT GRUPO 03 (FONTE SICRO ABR/2026 CÓD. 5914389)	TKM	55,13	R$ 1,79	31,25%	R$ 2,34	R$ 129,00
5.4.17	PM008	PESQUISA DE MERCADO	0000000	PAGAMENTO DO DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-A EM ATERRO LICENCIADO (SOLO)	T	9,19	R$ 36,28	18,67%	R$ 43,05	R$ 395,62
5.5	**CONTENÇÃO**									**R$ 1.650.498,73**
5.5.1	1106057	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (FONTE SICRO PE CÓD. 1106057)	M³	29,07	R$ 394,24	31,25%	R$ 517,44	R$ 15.041,98
5.5.2	COM011	COMPOSIÇÃO	0000000	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 103800)	M3	1.564,35	R$ 481,35	31,25%	R$ 631,77	R$ 988.309,39
5.5.3	98557	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	1.054,03	R$ 46,10	31,25%	R$ 60,50	R$ 63.768,81
5.5.4	COM009	COMPOSIÇÃO	0000000	EXECUÇÃO DE JUNTA DE MOVIMENTAÇÃO COM SARRAFO DE MADEIRA - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA (FONTE SICRO ABR/2026 CÓD. 3103302)	M	204,74	R$ 1,67	31,25%	R$ 2,19	R$ 448,38
5.5.5	COM097	COMPOSIÇÃO	0000000	REVESTIMENTO EM ARGAMASSA 1:3 NA ESPESSURA DE 3CM, APLICADO EM ÁREAS EXTERNAS (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 87745)	M2	5,00	R$ 60,00	31,25%	R$ 78,75	R$ 393,75
5.5.6	2003866	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	APLICAÇÃO DE GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 14 KN/M (FONTE SICRO PE CÓD. 2003866)	M²	1.078,45	R$ 7,91	31,25%	R$ 10,38	R$ 11.194,31
5.5.7	102718	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	102718	ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021	M3	49,40	R$ 192,08	31,25%	R$ 252,10	R$ 12.453,74
5.5.8	102719	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	102719	ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021	M3	49,40	R$ 155,88	31,25%	R$ 204,59	R$ 10.106,74
5.5.9	4816119	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	SELO DE ARGILA APILOADO (SOLO LOCAL) (FONTE SICRO PE CÓD. 4816119)	M³	56,33	R$ 38,75	31,25%	R$ 50,85	R$ 2.864,38
5.5.10	COM107	COMPOSIÇÃO	0000000	TELA ARGAMASSADA NA ESPESSURA DE 6CM, COM TELA AÇO QUADRADA Q-92, FIO 4,2MM (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 98570)	M2	1.725,83	R$ 126,81	31,25%	R$ 166,43	R$ 287.229,88

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO

PREFEITURA DO RECIFE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 03**								
LOCAL	**BAIRROS DO RECIFE/PE**					**BDI**	**DESONERADO**	**FONTE DE REF:**	**SICRO/PE**
PRODUTO						**SERVIÇO**	**31,25%**	**DATA BASE:**	**abr/26**
CONTRATO						**MATERIAL**	**18,67%**		

ITEM	**FONTE DE PESQUISA**			**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QTD**	**CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R$)**	**BDI (%)**	**PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)**	**PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)**
	CÓDIGO	**BASE DE DADOS**	**CÓD LINCON**							
5.5.11	2003820	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	DRENO TIPO BARBACÃ - DRB 01 - D = 75 MM EM ESTRUTURA DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA - EXCLUSO O TUBO DE DRENAGEM (FONTE SICRO PE CÓD. 2003820)	UN	757,00	R$ 17,09	31,25%	R$ 22,43	R$ 16.979,51
5.5.12	2003934	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACÃ - D = 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (FONTE SICRO PE CÓD. 2003934)	M	378,50	R$ 17,62	31,25%	R$ 23,12	R$ 8.750,92
5.5.13	407820	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO (FONTE SICRO PE CÓD. 407820)	KG	7,62	R$ 12,97	31,25%	R$ 17,02	R$ 129,69
5.5.14	407819	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO (FONTE SICRO PE CÓD. 407819)	KG	52,12	R$ 11,98	31,25%	R$ 15,72	R$ 819,32
5.5.15	3108005	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA (FONTE SICRO PE CÓD. 3108005)	M²	3,30	R$ 86,18	31,25%	R$ 113,11	R$ 373,26
5.5.16	1107896	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (FONTE SICRO PE CÓD. 1107896)	M³	0,49	R$ 430,64	31,25%	R$ 565,21	R$ 276,95
5.5.17	103362	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	103362	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X29 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	6,60	R$ 91,46	31,25%	R$ 120,04	R$ 792,26
5.5.18	903788	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - APLICAÇÃO MANUAL (FONTE SICRO PE CÓD. 903788)	M²	19,79	R$ 4,42	31,25%	R$ 5,80	R$ 114,78
5.5.19	100273	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100273	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELA DE AÇO (UNIDADE: KGXKM). AF_04/2026	KGXKM	255,42	R$ 3,76	31,25%	R$ 4,93	R$ 1.259,22
5.5.20	100206	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100206	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2026	M3XKM	23,27	R$ 1.216,71	31,25%	R$ 1.596,93	R$ 37.160,56
5.5.21	COM004	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA (FONTE SICOR ABR/2026 CÓD. ED-51134)	M3	1.421,37	R$ 45,44	31,25%	R$ 59,64	R$ 84.770,50

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO

PREFEITURA DO RECIFE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 03**					**BDI**	**DESONERADO**	**FONTE DE REF:**	**SICRO/PE**	
LOCAL	**BAIRROS DO RECIFE/PE**					**SERVIÇO**	**31,25%**	**DATA BASE:**	**abr/26**	
PRODUTO						**MATERIAL**	**18,67%**			
CONTRATO										

ITEM	**FONTE DE PESQUISA**			**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QTD**	**CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R$)**	**BDI (%)**	**PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)**	**PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)**
	CÓDIGO	**BASE DE DADOS**	**CÓD LINCON**							
5.5.22	100974	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	1.475,71	R$ 8,71	31,25%	R$ 11,43	R$ 16.867,36
5.5.23	COM_P_G3_5914389	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA (PEDREIRA) DNIT GRUPO 03 (FONTE SICRO ABR/2026 CÓD. 5914389)	TKM	36.745,14	R$ 1,88	31,25%	R$ 2,46	R$ 90.393,04
5.6	**OBRAS COMPLEMENTARES**									**R$ 730.337,84**
5.6.1	COM045 - G3	COMPOSIÇÃO	0000000	GUARDA-CORPO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO (ALTURA DE 1,10M), MONTANTES TUBULARES ENGASTADOS DE 1 1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1 1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 1/2" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CONCRETO DE 20MPA, FUNDO PARA PINTURA EPOXÍDICA (01 DEMÃO) E PINTURA DE ACABAMENTO COM TINTA EPOXÍDICA (02 DEMÃOS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BLOCO DE CONCRETO. (GRUPO 03) (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 99842)	M	368,89	R$ 512,15	31,25%	R$ 672,19	R$ 247.964,16
5.6.2	COM618	COMPOSIÇÃO	0000000	CONCRETO ARMADO FCK=25MPA, PREPARO EM BETONEIRA 600L, LANÇADO E ADENSADO COM USO DE BALDES, INCLUSIVE FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO (FONTE ORSE ABR/2026 CÓD. 6456)	M3	12,17	R$ 2.294,44	31,25%	R$ 3.011,45	R$ 36.649,34
5.6.3	1106057	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (FONTE SICRO PE CÓD. 1106057)	M³	28,04	R$ 394,24	31,25%	R$ 517,44	R$ 14.509,01
5.6.4	COM172	COMPOSIÇÃO	0000000	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO FCK=25MPA, MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA DE 8 CM, ARMADO COM TELA Q-138 (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 94994)	M2	560,80	R$ 92,70	31,25%	R$ 121,66	R$ 68.226,92
5.6.5	100206	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100206	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2026	M3XKM	8,00	R$ 1.216,71	31,25%	R$ 1.596,93	R$ 12.775,44
5.6.8	**ESCADARIA**									
5.6.8.1	3108005	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA (FONTE SICRO PE CÓD. 3108005)	M²	16,20	R$ 86,18	31,25%	R$ 113,11	R$ 1.832,38

PREFEITURA DO RECIFE

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 03**					**BDI**	**DESONERADO**	**FONTE DE REF:**	**SICRO/PE**
LOCAL	**BAIRROS DO RECIFE/PE**					**SERVIÇO**	**31,25%**	**DATA BASE:**	**abr/26**
PRODUTO						**MATERIAL**	**18,67%**		
CONTRATO									

ITEM	**FONTE DE PESQUISA**			**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QTD**	**CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R$)**	**BDI (%)**	**PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)**	**PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)**
	CÓDIGO	**BASE DE DADOS**	**CÓD LINCON**							
5.6.8.2	407820	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO (FONTE SICRO PE CÓD. 407820)	KG	48,41	R$ 12,97	31,25%	R$ 17,02	R$ 823,93
5.6.8.3	97092	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	97092	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	KG	111,09	R$ 11,82	31,25%	R$ 15,51	R$ 1.723,00
5.6.8.4	4011536	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	MEMBRANA PLÁSTICA ISOLANTE E IMPERMEABILIZANTE COM ESPESSURA DE 0,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (FONTE SICRO PE CÓD. 4011536)	M²	35,72	R$ 2,16	31,25%	R$ 2,83	R$ 101,08
5.6.8.5	1106057	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (FONTE SICRO PE CÓD. 1106057)	M³	0,06	R$ 394,24	31,25%	R$ 517,44	R$ 31,04
5.6.8.6	1107900	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (FONTE SICRO PE CÓD. 1107900)	M³	4,65	R$ 458,22	31,25%	R$ 601,41	R$ 2.796,55
5.6.8.7	COM044 - G3	COMPOSIÇÃO	0000000	GUARDA-CORPO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO (ALTURA DE 1,10M), DUPLO CORRIMÃO, MONTANTES TUBULARES ENGASTADOS DE 1 1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1 1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 1/2" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CONCRETO DE 20MPA, FUNDO PARA PINTURA EPOXÍDICA (01 DEMÃO) E PINTURA DE ACABAMENTO COM TINTA EPOXÍDICA (02 DEMÃOS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BLOCO DE CONCRETO. (GRUPO 03) (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 99851)	M	353,19	R$ 657,92	31,25%	R$ 863,52	R$ 304.986,62
5.6.8.8	COM618	COMPOSIÇÃO	0000000	CONCRETO ARMADO FCK=25MPA, PREPARO EM BETONEIRA 600L, LANÇADO E ADENSADO COM USO DE BALDES, INCLUSIVE FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO (FONTE ORSE ABR/2026 CÓD. 6456)	M3	11,66	R$ 2.294,44	31,25%	R$ 3.011,45	R$ 35.113,50
5.6.8.9	100206	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100206	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2026	M3XKM	1,64	R$ 1.216,71	31,25%	R$ 1.596,93	R$ 2.618,96
5.6.8.10	100274	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100274	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE COMPENSADO DE MADEIRA (UNIDADE: M2XKM). AF_04/2026	M2XKM	1,62	R$ 31,89	31,25%	R$ 41,85	R$ 67,79
5.6.8.11	100260	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100260	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 5 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_04/2026	KGXKM	4,84	R$ 9,98	31,25%	R$ 13,09	R$ 63,35

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO

PREFEITURA DO RECIFE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 03**									
LOCAL	**BAIRROS DO RECIFE/PE**					**BDI**	**DESONERADO**	**FONTE DE REF:**	**SICRO/PE**	
PRODUTO						**SERVIÇO**	**31,25%**	**DATA BASE:**	**abr/26**	
CONTRATO						**MATERIAL**	**18,67%**			

ITEM	**FONTE DE PESQUISA**			**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QTD**	**CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R$)**	**BDI (%)**	**PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)**	**PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)**
	CÓDIGO	**BASE DE DADOS**	**CÓD LINCON**							
5.6.8.12	100273	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100273	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELA DE AÇO (UNIDADE: KGXKM). AF_04/2026	KGXKM	11,11	R$ 3,76	31,25%	R$ 4,93	R$ 54,77
5.7	**COMPENSAÇÃO AMBIENTAL**									**R$ 3.906,98**
5.7.1	4413946	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	0000000	PLANTIO DE MUDA DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE 2,00 A 3,00 M EM COVA DE 0,60 X 0,60 X 0,60 M (FONTE SICRO PE CÓD. 4413946)	UN	22,00	R$ 135,31	31,25%	R$ 177,59	R$ 3.906,98

RESUMO		**DESONERADO**
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)**
5.1	**INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E PONTO DE APOIO**	**R$ 76.528,41**
5.2	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**R$ 262.406,66**
5.3	**TERRAPLENAGEM, RETALUDAMENTO E/OU RECONSTITUIÇÃO DE ATERRO**	**R$ 593.385,29**
5.4	**DRENAGEM**	**R$ 186.132,72**
5.5	**CONTENÇÃO**	**R$ 1.650.498,73**
5.6	**OBRAS COMPLEMENTARES**	**R$ 730.337,84**
5.7	**COMPENSAÇÃO AMBIENTAL**	**R$ 3.906,98**
TOTAL 12- RUA ARACARI (R$)		**R$ 3.503.196,63**

ITEM	**FONTE DE PESQUISA**			**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QTD**	**CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R$)**	**BDI (%)**	**PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)**	**PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)**
	CÓDIGO	**BASE DE DADOS**	**CÓD LINCON**							
6.0	**PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA OBRA**								**ORÇAMENTO DESONERADO**	**R$ 2.656.814,17**
6.1	ADM-G03	COMPOSIÇÃO	0000000	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS (MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES VOLUME 07 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL)	UN	1,00	R$ 2.024.239,37	31,25%	R$ 2.656.814,17	R$ 2.656.814,17

RESUMO		**DESONERADO**
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)**
6.1	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS**	**R$ 2.656.814,17**
TOTAL R$		**R$ 2.656.814,17**

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 03
LOCAL	RECIFE/PE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL ADAPTADA

						DESONERADO		
ADM-G03		**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS**	**UN**			**TOTAL**		**R$ 2.024.239,37**
CÓDIGO	**FONTE**	**DESCRIÇÃO**	**QUANTIDADE (UN/MÊS)**	**UTILIZAÇÃO (H/MÊS)**	**QUANTIDADE DO ORÇAMENTO**	**Custo unitário (R$)**	**Custo Total (R$)**	**Custo Total (R$)**
1.0		**PARCELA FIXA**						**R$ 730.699,30**
1.1		**Gerência técnica** *1						R$ 616.403,30
1.1.1		**Geral**						
1.1.1.1		**Mão de obra**						
P9819	SICRO PE MO ABRIL/2026	ENGENHEIRO SUPERVISOR - MENSALISTA	0,25		23,00	R$ 26.951,21	R$ 6.737,80	R$ 154.969,40
P9840	SICRO PE MO ABRIL/2026	ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA	1,00		28,00	R$ 11.354,38	R$ 11.354,37	R$ 317.922,36
P9848	SICRO PE MO ABRIL/2026	DESENHISTA - MENSALISTA	1,00		15,00	R$ 8.557,00	R$ 8.557,00	R$ 128.355,00
1.1.2		**Veículos**						
E9093-CHP	SICRO PE EQUIP ABRIL/2026	VEÍCULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA)	0,25	44,00	23,00	R$ 38,76	R$ 426,37	R$ 9.806,51
E9093-CHI	SICRO PE EQUIP ABRIL/2026	VEÍCULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA)	0,25	138,49	23,00	R$ 6,72	R$ 232,61	R$ 5.350,03
1.2		**Gerência administrativa**						R$ 114.296,00
1.2.1		**Auxiliar**						
1.2.1.1		**Mão de obra**						
P9842	SICRO PE MO ABRIL/2026	FAXINEIRO - MENSALISTA	1,00		28,00	R$ 4.082,01	R$ 4.082,00	R$ 114.296,00

*1 O quantitativo de Desenhista nesta parcela da Administração Local está sendo contemplado para a elaboração do "As Built", foi considerado 1 Desenhista full time por rua durante 3 meses.
O encarregado geral e o Faxineiro, estão sendo considerados um profissional full time para cada rua, com uma redução de um mês para a instalação e desinstalação do canteiro para cada rua.
O veículo leve fica disponível para o uso do Engenheiro Supervisor, para deslocamento entre os locais das obras.
O motorista de ônibus e o miniônibus, não estão sendo contabilizados pois os locais das obras ficam todos localizados em Recife - PE.

2.0		**PARCELA VINCULADA**						**R$ 887.580,76**
2.1		**Equipe de topografia**						R$ 713.310,04
2.1.1		**Mão de obra**						
P9949	SICRO PE MO ABRIL/2026	TOPÓGRAFO - MENSALISTA	1,00		23,00	R$ 8.332,29	R$ 8.332,28	R$ 191.642,44
P9950	SICRO PE MO ABRIL/2026	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA - MENSALISTA	2,00		23,00	R$ 5.647,42	R$ 11.294,83	R$ 259.781,09
P9948	SICRO PE MO ABRIL/2026	MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE - MENSALISTA	1,00		23,00	R$ 5.603,03	R$ 5.603,03	R$ 128.869,69
2.2.1		**Veículos**						
E9131-CHP	SICRO PE EQUIP ABRIL/2026	VEÍCULO TIPO VAN FURGÃO COM CAPACIDADE DE 1,38 T - 100 KW (SEM MOTORISTA)	1,00	44,00	23,00	R$ 67,05	R$ 2.950,01	R$ 67.850,23
E9131-CHI	SICRO PE EQUIP ABRIL/2026	VEÍCULO TIPO VAN FURGÃO COM CAPACIDADE DE 1,38 T - 100 KW (SEM MOTORISTA)	1,00	138,49	23,00	R$ 20,46	R$ 2.833,33	R$ 65.166,59
2.2		**Equipe de Medicina e segurança do trabalho**						R$ 174.270,72
2.2.1		**Mão de obra**						
P9876	SICRO PE MO ABRIL/2026	TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO - MENSALISTA	1,00		24,00	R$ 7.261,28	R$ 7.261,28	R$ 174.270,72
3.0		**PARCELA VARIÁVEL**						**R$ 229.402,76**
3.1		**Acompanhamento das frentes de serviço**						R$ 106.629,23
3.1.1		**Terraplenagem**						R$ 88.815,30
P9875	SICRO PE MO ABRIL/2026	ENCARREGADO DE TURMA - MENSALISTA	1,00	10,47		R$ 5.933,43	R$ 62.123,01	R$ 62.123,01
P9804	SICRO PE MO ABRIL/2026	APONTADOR - MENSALISTA	0,50	10,47		R$ 5.098,81	R$ 26.692,29	R$ 26.692,29
3.1.2		**Sinalização**						R$ 17.474,63
P9875	SICRO PE MO ABRIL/2026	ENCARREGADO DE TURMA - MENSALISTA	1,00	2,06		R$ 5.933,43	R$ 12.222,86	R$ 12.222,86
P9804	SICRO PE MO ABRIL/2026	APONTADOR - MENSALISTA	0,50	2,06		R$ 5.098,81	R$ 5.251,77	R$ 5.251,77
3.1.3		**Proteção ambiental**						R$ 339,30
P9875	SICRO PE MO ABRIL/2026	ENCARREGADO DE TURMA - MENSALISTA	1,00	0,04		R$ 5.933,43	R$ 237,33	R$ 237,33
P9804	SICRO PE MO ABRIL/2026	APONTADOR - MENSALISTA	0,50	0,04		R$ 5.098,81	R$ 101,97	R$ 101,97

3.2		**Equipe de controle tecnológico** [*2]							R$	116.823,73
3.2.1		**Laboratório de solos para terraplenagem**							R$	85.068,41
3.2.1.1		**Mão de obra**								
P9858	SICRO PE MO ABRIL/2026	LABORATORISTA - MENSALISTA	1,00	2,26		R$	7.398,39	R$ 16.720,36	R$	16.720,36
P9833	SICRO PE MO ABRIL/2026	AUXILIAR DE LABORATÓRIO - MENSALISTA	2,00	4,43		R$	5.632,26	R$ 49.901,86	R$	49.901,86
P9948	SICRO PE MO ABRIL/2026	MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE - MENSALISTA	1,00	2,26		R$	5.603,03	R$ 12.662,85	R$	12.662,85
3.2.1.2		**Veículos**								
E9131-CHP	SICRO PE EQUIP ABRIL/2026	VEÍCULO TIPO VAN FURGÃO COM CAPACIDADE DE 1,38 T - 100 KW (SEM MOTORISTA)	1,00	44,00		R$	67,05	R$ 2.950,01	R$	2.950,01
E9131-CHI	SICRO PE EQUIP ABRIL/2026	VEÍCULO TIPO VAN FURGÃO COM CAPACIDADE DE 1,38 T - 100 KW (SEM MOTORISTA)	1,00	138,49		R$	20,46	R$ 2.833,33	R$	2.833,33
3.2.2		**Laboratório de concreto para demais serviços**							R$	31.755,32
3.2.2.1		**Mão de obra**								
P9858	SICRO PE MO ABRIL/2026	LABORATORISTA - MENSALISTA	1,00	0,75		R$	7.398,39	R$ 5.548,79	R$	5.548,79
P9833	SICRO PE MO ABRIL/2026	AUXILIAR DE LABORATÓRIO - MENSALISTA	2,00	1,44		R$	5.632,26	R$ 16.220,92	R$	16.220,92
P9948	SICRO PE MO ABRIL/2026	MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE - MENSALISTA	1,00	0,75		R$	5.603,03	R$ 4.202,27	R$	4.202,27
3.2.2.2		**Veículos**								
E9131-CHP	SICRO PE EQUIP ABRIL/2026	VEÍCULO TIPO VAN FURGÃO COM CAPACIDADE DE 1,38 T - 100 KW (SEM MOTORISTA)	1,00	44,00		R$	67,05	R$ 2.950,01	R$	2.950,01
E9131-CHI	SICRO PE EQUIP ABRIL/2026	VEÍCULO TIPO VAN FURGÃO COM CAPACIDADE DE 1,38 T - 100 KW (SEM MOTORISTA)	1,00	138,49		R$	20,46	R$ 2.833,33	R$	2.833,33
	[*2] Os quantitativos mínimos e tipos de ensaios previstos em projeto, estão nesta parcela da Administração Local, está contemplada na aba MEMORIA_ENSAIOS_G03.									
3.3		**EQUIPE DE CONTROLE E MANEJO FLORESTAL**							R$	5.949,80
3.3.1		**Mão de obra**								
P9947	SICRO PE MO ABRIL/2026	TÉCNICO FLORESTAL - MENSALISTA	0,08		10,00	R$	7.437,37	R$ 594,98	R$	5.949,80
4.0		**MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS DE OBRAS E ACAMPAMENTOS**							**R$**	**80.164,20**
4.1		**Mão de obra**								
P9953	SICRO PE MO ABRIL/2026	ELETRICISTA - MENSALISTA	0,23		23,00	R$	5.985,50	R$ 1.369,85	R$	31.506,55
P9952	SICRO PE MO ABRIL/2026	PEDREIRO - MENSALISTA	0,23		23,00	R$	5.104,02	R$ 1.168,11	R$	26.866,53
P9954	SICRO PE MO ABRIL/2026	SERVENTE - MENSALISTA	0,23		23,00	R$	4.139,81	R$ 947,44	R$	21.791,12
5.0		**CUSTOS DIVERSOS**							**R$**	**96.392,35**
5.1		**Mão de obra**	5,00%		24,00			R$ 4.016,34	R$	96.392,35
						ADM. TOTAL DESONERADO			R$	2.024.239,37