PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAÍ - MG		**DATA: 22/09/2026**
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY COM ALAMBRADO NA ORLA DO MUNICÍPIO DE IBIAI	**PRAZO DE EXECUÇÃO: 5 MESES**	
LOCAL: AVENIDA SÃO FRANCISCO, ORLA DO MUNICÍPIO		
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI - MAIO-2026 - NÃO DESONERADO / SICOR - ABRIL-2026 - NORTE NÃO DESONERADO / SUDECAP - ABRIL-2026 - NÃO DESONERADO / SICRO NOVO - JANEIRO-2026 - NÃO DESONERADO	**FORMA DE EXECUÇÃO: ( ) DIRETA (X) INDIRETA**	
***DEMONSTRATIVO DE BDI EXTRAÍDO DA TABELA DE REFERÊNCIA SICOR - PÁG. 14 OBRA DE EDIFICAÇÃO**	**BDI: 24,08%**	**% ISS MUNICIPAL: 4,00%**

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
1.0			**CONSTRUÇÃO DO CAMPO SOCIETY**					
1.1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**R$ 26.475,27**
1.1.1	SICOR	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	UND	**1,00**	R$ 1.197,99	R$ 1.486,47	R$ 1.486,47
1.1.2	COMPOSIÇÃO	COMP-01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS	**5,00**	R$ 3.163,57	R$ 3.925,36	R$ 19.626,80
1.1.3	SUDECAP	01.17.01	GABARITO	M	**140,00**	R$ 30,87	R$ 38,30	R$ 5.362,00
1.2			**MOVIMENTO DE TERRA**					**R$ 10.970,12**
1.2.1	SICOR	ED-51123	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO	M2	**1.421,00**	R$ 6,22	R$ 7,72	R$ 10.970,12
1.3			**MURETA E ALAMBRADO**					**R$ 201.099,44**
1.3.1	SICOR	ED-51107	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL	M3	**151,65**	R$ 84,91	R$ 105,36	R$ 15.977,84
1.3.2	SICOR	ED-49812	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	**0,98**	R$ 122,10	R$ 151,50	R$ 148,47
1.3.3	SICOR	ED-48216	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)	M2	**119,00**	R$ 161,90	R$ 200,89	R$ 23.905,91
1.3.4	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_09/2023	M2	**112,00**	R$ 42,25	R$ 52,42	R$ 5.871,04
1.3.5	SICOR	ED-50729	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA COM PENEIRA, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO	M2	**145,60**	R$ 11,70	R$ 14,52	R$ 2.114,11
1.3.6	SICOR	ED-50759	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	M2	**145,60**	R$ 26,82	R$ 33,28	R$ 4.845,57

CONTINENTAL ASSESSORIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA DE IBIAÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAÍ - MG		**DATA: 22/09/2026**
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY COM ALAMBRADO NA ORLA DO MUNICÍPIO DE IBIAI	**PRAZO DE EXECUÇÃO: 5 MESES**	
LOCAL: AVENIDA SÃO FRANCISCO, ORLA DO MUNICÍPIO		
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI - MAIO-2026 - NÃO DESONERADO / SICOR - ABRIL-2026 - NORTE NÃO DESONERADO / SUDECAP - ABRIL-2026 - NÃO DESONERADO / SICRO NOVO - JANEIRO-2026 - NÃO DESONERADO	**FORMA DE EXECUÇÃO: ( ) DIRETA (X) INDIRETA**	
***DEMONSTRATIVO DE BDI EXTRAÍDO DA TABELA DE REFERÊNCIA SICOR - PÁG. 14 OBRA DE EDIFICAÇÃO**	**BDI: 24,08%**	**% ISS MUNICIPAL: 4,00%**

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
1.3.7	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	**145,60**	R$ 5,86	R$ 7,27	R$ 1.058,51
1.3.8	SINAPI	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	**145,60**	R$ 12,21	R$ 15,15	R$ 2.205,84
1.3.9	SICOR	ED-50922	ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), ALTURA 6M, EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2")	M	**140,00**	R$ 796,52	R$ 988,32	R$ 138.364,80
1.3.10	SUDECAP	13.31.14	PORTÃO COM TUBOS E TELAS DE AÇO, 2 FOLHAS - SOLDADO EM ESTRUTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	**5,04**	R$ 272,47	R$ 338,08	R$ 1.703,92
1.3.11	SICOR	ED-50495	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M2	**107,39**	R$ 36,80	R$ 45,66	R$ 4.903,43
1.4			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / ILUMINAÇÃO**					**R$ 36.634,02**
1.4.1	SICOR	ED-51056	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, SEM FUNDO, DIMENSÃO (30X30X30)CM, COM TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO, LASTRO DE BRITA E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	UN	**5,00**	R$ 203,05	R$ 251,94	R$ 1.259,70
1.4.2	SICOR	ED-49343	HASTE PARA ATERRAMENTO COPPERWELD COM NÚCLE DE AÇO, REVESTIMENTO EM COBRE, DIÂMETRO DE 3/4", COMPRIMENTO DE 240CM, TIPO ALTA CAMADA, EXCLUSIVE CAIXA DE INSPEÇÃO COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO E GRAMPO PARA HASTE	UN	**5,00**	R$ 147,33	R$ 182,81	R$ 914,05
1.4.3	SICOR	ED-48971	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 70°C, 450/750V	M	**10,00**	R$ 21,80	R$ 27,05	R$ 270,50
1.4.4	SICOR	ED-48981	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 35 MM2, 70°C, 450/750V	M	**30,00**	R$ 40,50	R$ 50,25	R$ 1.507,50
1.4.5	SICOR	ED-48956	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V	M	**549,40**	R$ 6,59	R$ 8,18	R$ 4.494,09

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAÍ - MG		**DATA: 22/09/2026**
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY COM ALAMBRADO NA ORLA DO MUNICÍPIO DE IBIAI	**PRAZO DE EXECUÇÃO: 5 MESES**	
LOCAL: AVENIDA SÃO FRANCISCO, ORLA DO MUNICÍPIO		
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI - MAIO-2026 - NÃO DESONERADO / SICOR - ABRIL-2026 - NORTE NÃO DESONERADO / SUDECAP - ABRIL-2026 - NÃO DESONERADO / SICRO NOVO - JANEIRO-2026 - NÃO DESONERADO	**FORMA DE EXECUÇÃO: ( ) DIRETA (X) INDIRETA**	
***DEMONSTRATIVO DE BDI EXTRAÍDO DA TABELA DE REFERÊNCIA SICOR - PÁG. 14 OBRA DE EDIFICAÇÃO**	**BDI: 24,08%**	**% ISS MUNICIPAL: 4,00%**

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
1.4.6	SICOR	ED-49148	CAIXA DE PASSAGEM, DIMENSÃO (15X15)CM, EM CHAPA DE AÇO, TIPO DE EMBUTIR, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA E TAMPA CEGA, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM ALVENARIA	UN	**11,00**	R$ 93,26	R$ 115,72	R$ 1.272,92
1.4.7	SICOR	ED-49149	CAIXA DE PASSAGEM, DIMENSÃO (20X20)CM, EM CHAPA DE AÇO, TIPO DE EMBUTIR, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA E TAMPA CEGA, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM ALVENARIA	UN	**1,00**	R$ 135,79	R$ 168,49	R$ 168,49
1.4.8	COTAÇÃO	COT-1	Botão de comando 22,5mm	UN	**4,00**	R$ 50,70	R$ 62,91	R$ 251,64
1.4.9	COTAÇÃO	COT-2	Contator bipolar Circuitos de Comando Modular 2 Polos, 2NA, 25A, 127V (Relé Magnético)	UN	**4,00**	R$ 114,22	R$ 141,72	R$ 566,88
1.4.10	SINAPI	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	**4,00**	R$ 66,78	R$ 82,86	R$ 331,44
1.4.11	SINAPI	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	**4,00**	R$ 68,98	R$ 85,59	R$ 342,36
1.4.12	SINAPI	93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	**1,00**	R$ 79,04	R$ 98,07	R$ 98,07
1.4.13	SICOR	ED-15117	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), TETRAPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA	UN	**1,00**	R$ 278,92	R$ 346,08	R$ 346,08
1.4.14	SINAPI	39467	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	**3,00**	R$ 112,24	R$ 139,27	R$ 417,81
1.4.15	SINAPI	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	**49,60**	R$ 12,48	R$ 15,49	R$ 768,30
1.4.16	SICOR	ED-26539	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 40MM (1.1/2"), INSTALAÇÃO APARENTE OU SOBRE FORRO COM ABRAÇADEIRA METÁLICA DE CUNHA, TIPO "D", INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E CONEXÕES	M	**78,80**	R$ 22,67	R$ 28,13	R$ 2.216,64
1.4.17	SICOR	ED-26538	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 32MM (1. 1/4"), INSTALAÇÃO APARENTE OU SOBRE FORRO COM ABRAÇADEIRA METÁLICA DE CUNHA, TIPO "D", INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E CONEXÕES	M	**44,50**	R$ 20,74	R$ 25,73	R$ 1.144,99
1.4.18	SICOR	ED-22350	REFLETOR DE LED, POTÊNCIA DE 200W, EXCLUSIVE SUPORTE E POSTE	UN	**16,00**	R$ 169,61	R$ 210,45	R$ 3.367,20

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAÍ - MG		**DATA:**	**22/09/2026**
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY COM ALAMBRADO NA ORLA DO MUNICÍPIO DE IBIAI	**PRAZO DE EXECUÇÃO: 5 MESES**		
LOCAL: AVENIDA SÃO FRANCISCO, ORLA DO MUNICÍPIO			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI - MAIO-2026 - NÃO DESONERADO / SICOR - ABRIL-2026 - NORTE NÃO DESONERADO / SUDECAP - ABRIL-2026 - NÃO DESONERADO / SICRO NOVO - JANEIRO-2026 - NÃO DESONERADO	**FORMA DE EXECUÇÃO: ( ) DIRETA (X) INDIRETA**		
***DEMONSTRATIVO DE BDI EXTRAÍDO DA TABELA DE REFERÊNCIA SICOR - PÁG. 14 OBRA DE EDIFICAÇÃO**	**BDI:**	**24,08%**	**% ISS MUNICIPAL:** **4,00%**

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
1.4.19	SINAPI	101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	**1,00**	R$ 924,59	R$ 1.147,23	R$ 1.147,23
1.4.20	SICOR	ED-49220	CAIXA DE TELEFONIA, NÚMERO 3, DIMENSÃO (40X40)CM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, TIPO SOBREPOR COM FECHO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO	UN	**4,00**	R$ 262,80	R$ 326,08	R$ 1.304,32
1.4.21	SICOR	ED-20579	ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B1, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE ATÉ 10KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS	UN	**1,00**	R$ 2.518,19	R$ 3.124,57	R$ 3.124,57
1.4.22	COMPOSIÇÃO	COMP-02	POSTE PARA ILUMINAÇÃO EM TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* MM, PESO *8,47*KG/M, COM ALTURA LIVRE DE 8M, BASE 9M COM CONCRETO ESTRUTURAL 20MPA, INCLUSIVE CRUZETA PARA AFIXAÇÃO DE 2 REFLETORES EM PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO. PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO EM DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	**4,00**	R$ 2.280,63	R$ 2.829,81	R$ 11.319,24
1.5			**GRAMADO**					**R$ 195.288,62**
1.5.1	COMPOSIÇÃO	COMP-03	IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) (M²)	M2	**1.105,48**	R$ 4,51	R$ 5,60	R$ 6.190,69
1.5.2	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	**39,80**	R$ 1,60	R$ 1,99	R$ 79,20
1.5.3	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	**497,47**	R$ 0,61	R$ 0,76	R$ 378,08
1.5.4	COMPOSIÇÃO	COMP-04	LASTRO DE BRITA Nº 2 APLICADO SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 3CM	M3	**40,32**	R$ 155,41	R$ 192,83	R$ 7.774,91

CONTINENTAL ASSESSORIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA DE IBIAÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAÍ - MG		**DATA:**	**22/09/2026**
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY COM ALAMBRADO NA ORLA DO MUNICÍPIO DE IBIAI	**PRAZO DE EXECUÇÃO: 5 MESES**		
LOCAL: AVENIDA SÃO FRANCISCO, ORLA DO MUNICÍPIO			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI - MAIO-2026 - NÃO DESONERADO / SICOR - ABRIL-2026 - NORTE NÃO DESONERADO / SUDECAP - ABRIL-2026 - NÃO DESONERADO / SICRO NOVO - JANEIRO-2026 - NÃO DESONERADO	**FORMA DE EXECUÇÃO: ( ) DIRETA (X) INDIRETA**		
***DEMONSTRATIVO DE BDI EXTRAÍDO DA TABELA DE REFERÊNCIA SICOR - PÁG. 14 OBRA DE EDIFICAÇÃO**	**BDI:**	**24,08%**	**% ISS MUNICIPAL:** **4,00%**

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
1.5.5	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - LASTRO DE BRITA Nº 2	M3XKM	**1.209,60**	R$ 2,81	R$ 3,49	R$ 4.221,50
1.5.6	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	**3.749,76**	R$ 1,08	R$ 1,34	R$ 5.024,68
1.5.7	COMPOSIÇÃO	COMP-05	EXECUÇÃO DE LASTRO DE BRITA Nº 1 APLICADO SOBRE SOLO (ESPESSURA DE 3CM)	M3	**33,16**	R$ 154,72	R$ 191,98	R$ 6.366,06
1.5.8	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - LASTRO DE BRITA Nº 1	M3XKM	**994,93**	R$ 2,81	R$ 3,49	R$ 3.472,31
1.5.9	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	**3.083,88**	R$ 1,08	R$ 1,34	R$ 4.132,40
1.5.10	COMPOSIÇÃO	COMP-06	EXECUÇÃO DE LASTRO DE BRITA Nº 0 APLICADO SOBRE SOLO (ESPESSURA DE 3CM)	M3	**33,16**	R$ 174,93	R$ 217,05	R$ 7.197,38
1.5.11	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - LASTRO DE BRITA Nº 0	M3XKM	**994,93**	R$ 2,81	R$ 3,49	R$ 3.472,31
1.5.12	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	**3.083,88**	R$ 1,08	R$ 1,34	R$ 4.132,40
1.5.13	COMPOSIÇÃO	COMP-07	LASTRO DE PÓ DE PEDRA APLICADO SOBRE CAMADA DE BRITA Nº 0 (ESPESSURA DE 2CM)	M3	**22,11**	R$ 147,47	R$ 182,98	R$ 4.045,69
1.5.14	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - LASTRO DE PÓ DE PEDRA	M3XKM	**663,30**	R$ 2,81	R$ 3,49	R$ 2.314,92
1.5.15	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	**2.056,23**	R$ 1,08	R$ 1,34	R$ 2.755,35
1.5.16	COMPOSIÇÃO	COMP-08	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	M2	**1.105,48**	R$ 2,07	R$ 2,57	R$ 2.841,08

CONTINENTAL ASSESSORIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA DE IBIAÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAÍ - MG		**DATA:**	**22/09/2026**
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY COM ALAMBRADO NA ORLA DO MUNICÍPIO DE IBIAI	**PRAZO DE EXECUÇÃO: 5 MESES**		
LOCAL: AVENIDA SÃO FRANCISCO, ORLA DO MUNICÍPIO			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI - MAIO-2026 - NÃO DESONERADO / SICOR - ABRIL-2026 - NORTE NÃO DESONERADO / SUDECAP - ABRIL-2026 - NÃO DESONERADO / SICRO NOVO - JANEIRO-2026 - NÃO DESONERADO	**FORMA DE EXECUÇÃO: ( ) DIRETA (X) INDIRETA**		
***DEMONSTRATIVO DE BDI EXTRAÍDO DA TABELA DE REFERÊNCIA SICOR - PÁG. 14 OBRA DE EDIFICAÇÃO**	**BDI:**	**24,08%**	**% ISS MUNICIPAL:** **4,00%**

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
1.5.17	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	**16,58**	R$ 1,60	R$ 1,99	R$ 32,99
1.5.18	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	**207,28**	R$ 0,61	R$ 0,76	R$ 157,53
1.5.19	COTAÇÃO	COT-3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA - MONOFILAMENTO (42 MM) - 8.800 - 11.000 DETEX, INCLUSO BORRACHA GRADULADA MALHA 10	M2	**1.105,48**	R$ 67,08	R$ 83,23	R$ 92.009,10
1.5.20	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	**994,93**	R$ 1,87	R$ 2,32	R$ 2.308,24
1.5.21	SINAPI	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	**12.602,47**	R$ 0,71	R$ 0,88	R$ 11.090,17
1.5.22	SINAPI-I	366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	**29,61**	R$ 171,60	R$ 212,92	R$ 6.304,56
1.5.23	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	**148,05**	R$ 2,81	R$ 3,49	R$ 516,69
1.5.24	SINAPI	102666	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	**138,88**	R$ 61,49	R$ 76,30	R$ 10.596,54
1.5.25	SICOR	ED-49884	CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X65CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	UN	**4,00**	R$ 149,29	R$ 185,24	R$ 740,96
1.5.26	SICOR	ED-48669	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	**138,88**	R$ 41,39	R$ 51,36	R$ 7.132,88

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAÍ - MG		**DATA:**	**22/09/2026**
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY COM ALAMBRADO NA ORLA DO MUNICÍPIO DE IBIAI	**PRAZO DE EXECUÇÃO: 5 MESES**		
LOCAL: AVENIDA SÃO FRANCISCO, ORLA DO MUNICÍPIO			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI - MAIO-2026 - NÃO DESONERADO / SICOR - ABRIL-2026 - NORTE NÃO DESONERADO / SUDECAP - ABRIL-2026 - NÃO DESONERADO / SICRO NOVO - JANEIRO-2026 - NÃO DESONERADO	**FORMA DE EXECUÇÃO: ( ) DIRETA (X) INDIRETA**		
***DEMONSTRATIVO DE BDI EXTRAÍDO DA TABELA DE REFERÊNCIA SICOR - PÁG. 14 OBRA DE EDIFICAÇÃO**	**BDI:**	**24,08%**	**% ISS MUNICIPAL:** **4,00%**

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
1.6			**PISO EXTERNO / CALÇADA DE PROTEÇÃO**					**R$ 21.816,66**
1.6.1	SICOR	ED-51096	COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE ATERRO COM PLACA VIBRATÓRIA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL	M3	**9,36**	R$ 58,54	R$ 72,64	R$ 679,91
1.6.2	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	**18,72**	R$ 909,98	R$ 1.129,10	R$ 21.136,75
1.7			**COBERTURA DA QUADRA E COMPLEMENTARES**					**R$ 76.093,36**
1.7.1	SICOR	ED-49569	TRAVE DE FUTSAL (PAR) COM REDE, EM TUBO DE AÇO, DIÂMETRO DE 3", COMPRIMENTO 300CM, ALTURA 200CM, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA	UN	**1,00**	R$ 3.252,16	R$ 4.035,28	R$ 4.035,28
1.7.2	SICOR	ED-32088	GUARDA-CORPO INTERNO, ALTURA 110CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISÃO VERTICAL EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1", ESP. 3MM, EXCLUSIVE PINTURA	M	**107,00**	R$ 542,75	R$ 673,44	R$ 72.058,08
							TOTAL GERAL DA OBRA:	**R$ 568.377,49**

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

GABRIEL VINICIUS MARTINS- CPF: 121.000.186-12

Assinado de forma digital por GABRIEL VINICIUS MARTINS- CPF: 121.000.186-12
Dados: 2026.09.22 13:11:26 -03'00'

GABRIEL VINICIUS MARTINS- ENG. CIVIL - CREA: 230.779/D

RESPONSÁVEL LEGAL:

MAURINA FONSECA MOTA DE MATOS- PREFEITA MUNICIPAL DE IBIAI/MG