SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO | **Bahia** | **FIC 0.07476**

Custo Unitário de Referência | **Abril/2026** | **Produção da equipe 1,038.46 m²**

4011352 Imprimação com emulsão asfáltica | ***Valores em reais (R$)***

A - EQUIPAMENTOS		**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário Total**
			Operativa	**Improdutiva**	**Produtivo**	**Improdutivo**	
E9509	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW	1.00000	1.00	0.00	389.8372	116.5198	389.8372
E9558	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	2.00000	1.00	0.00	100.0862	64.9288	200.1724
					Custo horário total de equipamentos		590.0096

B - MÃO DE OBRA		**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Horário**	**Custo Horário Total**
P9824	Servente	2.00000	h	23.9809	47.9618
				Custo horário total de mão de obra	47.9618
				Custo horário total de execução	**637.9714**
				Custo unitário de execução	**0.6143**
				Custo do FIC	**0.02120**

C - MATERIAL		**Quantidade**	**Unidade**	**Preço Unitário**	**Custo Unitário**
ANP	Emulsão asfáltica para imprimação	0.00130	t	2,333.9200	3.0341
				Custo unitário total de material	

D - ATIVIDADES AUXILIARES	**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário**
			Custo total de atividades auxiliares	
			Subtotal	**3.6696**

E - TEMPO FIXO	**Código**	**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Custo Unitário**
				Custo unitário total de tempo fixo	

F - MOMENTO DE TRANSPORTE	**Quantidade**	**Unidade**	**DMT**			**FIT**	**Custo Unitário**
			LN	**RP**	**P**		
					Custo unitário total de transporte		
					Custo unitário direto total		**3.67**

Documento assinado digitalmente
gov.br
GUTIERREZ MARCIANO DE SA SILVA
Data: 04/09/2026 09:58:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br