CAIXA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QU
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE ACESSO A ORLA DO BALNEÁRIO	964587	018418/24	PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA	018418/24	PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº AGRUPADOR (1 A 7 VERTA	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA:	AVENIDA SUL	AVENIDA FRANCISCO - TRECHO 01	AVENIDA SAO FRANCISCO - TRECHO 02	HEMETÉRIO DE CARVALHO	PRESIDENTE GEISEL	BEIRA A LAGOA 1 ANTONIO	
								1	2	3	4	5	6	7
Reforma da pavimentação de acesso à orla do Balneário Canto das Águas no município de Glória - BA.						TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):		470,717.73	1,084,279.84	762,441.22	1,185,529.93	238,295.24	831,225.58	
1.	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		-											
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-											
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	M2	6.00	2 X 3	1. SE	SERVIÇOS PRELIMINARES		6.00						
1.1.2.	Locação de serviços de terraplenagem de obras civis	M	7,564.90	6622,15	1. SE	SERVIÇOS PRELIMINARES		3,659.45	960.00	737.41	1,154.32	224.36	829.36	
1.1.3.	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	3,485.00	3485	1. SE	SERVIÇOS PRELIMINARES		580.83	580.83	580.83	580.83	580.83	580.85	
1.1.4.	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	3,485.00	3485	1. SE	SERVIÇOS PRELIMINARES		580.83	580.83	580.83	580.83	580.83	580.85	
1.2.	TERRAPLENAGM		-											
1.2.1.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF 07/2020	M3	1,784.89	7072 X 0,03	2. TE	TERRAPLENAGEM			1,784.89					
1.2.2.	Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia em leito natural - (Material da base)	TXKM	61,586.03	212,16*1,5*36	2. TE	TERRAPLENAGEM		7,053.05	29,257.20				25,275.78	
1.2.3.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 10 M³. AF 07/2020	M3	187.88	106,92	2. TE	TERRAPLENAGEM			100.80				87.08	
1.3.	PAVIMENTAÇÃO		-											
1.3.1.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF 07/2020 - (DEMOLIÇÃO CBUQ EXISTENTE)	TXKM	336.00	(6,05+18*10+50)*2	3. PA	PAVIMENTAÇÃO			336.00					
1.3.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO. (UNIDADE T X KM). AF 07/2020	M2	5,935.10	49,1+6+12	3. PA	PAVIMENTAÇÃO			5,935.10					
1.3.3.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF 09/2024	M3	12,209.18	2	3. PA	PAVIMENTAÇÃO			6,720.00				5,489.18	
1.3.4.	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100% Proctor modificado	M3	1,878.83	2	3. PA	PAVIMENTAÇÃO			1,008.00				870.83	
1.3.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	M2	92.43	151,97	3. PA	PAVIMENTAÇÃO			49.59				42.84	
1.3.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 - CBUQ	TXKM	24,471.47	9781,2	3. PA	PAVIMENTAÇÃO			6,612.48	4,232.73	6,625.80	1,287.83	5,712.63	
1.3.7.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRASPORTE. AF 11/2019	M2	370.32	995,04	3. PA	PAVIMENTAÇÃO				129.05	202.01	39.26		
1.3.8.	Imprimação com emulsão asfáltica	M2	14,812.63	20172,29	3. PA	PAVIMENTAÇÃO				5,161.87	8,080.24	1,570.52		
1.3.9.	Pintura de ligação - Emulsão polimérica	M2	27,338.15	20172,29	3. PA	PAVIMENTAÇÃO			6,720.00	5,161.87	8,080.24	1,570.52	5,805.52	
1.3.10.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 10/2025	M3	1,492.16	1079,9	3. PA	PAVIMENTAÇÃO			403.20	258.09	404.01	78.53	348.33	
1.4.	PASSEIO		-											
1.4.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	M	3,239.99	3659,45	4. PA	PASSEIO		3,239.99						
1.4.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 08/2022	M2	2,429.99	5489,33	4. PA	PASSEIO		2,429.99						
1.5.	DRENAGEM LATERAL		-											
1.5.1.	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 08/2022	M3	54.00	54	5. DR	DRENAGEM LATERAL			54.00					
1.5.2.	Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01	M2	47.40	47,4	5. DR	DRENAGEM LATERAL			47.40					
1.6.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		-											
1.6.1.	Placa de sinalização, dim.: 60 x 80 cm, - "Estacionamento Reservado - Deficiente/Idosos", incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação	UN	52.00	7072	6. SI	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		19.00	6.00	5.00	12.00	4.00	6.00	
1.6.2.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF 05/2021	M2	210.00	189	6. SI	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		42.00	63.00	21.00	21.00	21.00	42.00	
1.6.3.	Execução de lomborampas	M2	210.00	189	6. SI	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		42.00	63.00	21.00	21.00	21.00	42.00	
1.7.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		-											
1.7.1.	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	98.00	=3 X 4 X 5 X 2	7. AD	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS		18.00	18.00	18.00	18.00	8.00	18.00	
1.7.2.	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	475.00	3 X 4 X 5 X 8	7. AD	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS		90.00	90.00	91.00	91.00	22.00	91.00	
1.8.	SERVIÇOS FINAIS		-											
1.8.1.	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	M2	29,768.14	26495,03	8. SE	SERVIÇOS FINAIS		2,429.99	6,720.00	5,161.87	8,080.24	1,570.52	5,805.52	

GLÓRIA/BA
Local

terça-feira, 25 de agosto de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: GUTIERREZ MARCIANO DE SÁ SILVA
CREA/CAU: 0519365534
ART/RRT: BA20261574825

Responsável Técnico
Nome: GUTIERREZ MARCIANO DE SÁ SILVA
CREA/CAU: 0519365534
ART/RRT: BA20261574825