CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
018418/24	964587	PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE ACESSO A ORLA DO BALNEÁRIO			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
SALVADOR	03-26 (DES.)	Reforma da pavimentação de acesso à orla do Balneário Canto das Águas no	GLÓRIA/BA	025%	000%	000%

#NOME?

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO ↓
Reforma da pavimentação de acesso à orla do Balneário Canto das Águas no município de Glória - BA.									**4,572,489.54**	
1.			**PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA**					**-**	**4,572,489.54**	
1.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**47,698.08**	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6.00	447.55	BDI 1	559.53	3,357.18	RA
1.1.2.	ORSE	2548	Locação de serviços de terraplenagem de obras civis	M	7,564.90	1.33	BDI 1	1.66	12,557.74	RA
1.1.3.	SEINFRA	C4993	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	3,485.00	3.65	BDI 1	4.56	15,891.58	RA
1.1.4.	SEINFRA	C4992	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	3,485.00	3.65	BDI 1	4.56	15,891.58	RA
1.2.			**TERRAPLENAGM**					**-**	**218,526.65**	
1.2.1.	SINAPI	101139	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	1,784.89	22.91	BDI 1	28.64	51,119.25	RA
1.2.2.	SINAPI	95428	Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia em leito natural - (Material da base)	TXKM	61,586.03	2.09	BDI 1	2.61	160,739.54	RA
1.2.3.	SINAPI	101006	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 10 M³. AF_07/2020	M3	187.88	28.39	BDI 1	35.49	6,667.86	RA
1.3.			**PAVIMENTAÇÃO**					**-**	**3,734,887.07**	
1.3.1.	SINAPI	101134	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 - (DEMOLIÇÃO CBUQ EXISTENTE)	TXKM	336.00	17.64	BDI 1	22.05	7,408.80	RA
1.3.2.	SINAPI	93595	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO. (UNIDADE T X KM). AF 07/2020	M2	5,935.10	2.19	BDI 1	2.74	16,262.17	RA
1.3.3.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M3	12,209.18	1.67	BDI 1	2.09	25,517.19	RA
1.3.4.	SICRO3	4011327	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100% Proctor modificado	M3	1,878.83	37.46	BDI 1	46.83	87,985.61	RA
1.3.5.	SINAPI	100970	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	M2	92.43	2.51	BDI 1	3.14	290.23	RA
1.3.6.	SINAPI	100970	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - CBUQ	TXKM	24,471.47	2.51	BDI 1	3.14	76,840.42	RA
1.3.7.	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CÂMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRASPORTE. AF 11/2019	M2	370.32	1,285.79	BDI 1	1,607.49	595,285.69	RA
1.3.8.	SICRO	4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	M2	14,812.63	3.67	BDI 1	4.59	67,989.97	RA
1.3.9.	SICRO	4011354	Pintura de ligação - Emulsão polimérica	M2	27,338.15	1.99	BDI 1	2.49	68,071.99	RA
1.3.10.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	M3	1,492.16	1,495.17	BDI 1	1,869.26	2,789,235.00	RA
1.4.			**PASSEIO**					**-**	**416,889.24**	

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
018418/24	964587	PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE ACESSO A ORLA DO BALNEÁRIO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
SALVADOR	03-26 (DES.)	Reforma da pavimentação de acesso à orla do Balneário Canto das Águas no	GLÓRIA/BA	025%	000%	000%

#NOME?

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	
Reforma da pavimentação de acesso à orla do Balneário Canto das Águas no município de Glória - BA.									**4,572,489.54**	
1.4.1.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	3,239.99	37.82	BDI 1	47.28	153,186.73	RA
1.4.2.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	2,429.99	86.80	BDI 1	108.52	263,702.51	RA
1.5.			**DRENAGEM LATERAL**					**-**	**47,229.64**	
1.5.1.	SINAPI	103800	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	M3	54.00	626.19	BDI 1	782.86	42,274.44	RA
1.5.2.	ORSE	11807	Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01	M2	47.40	83.62	BDI 1	104.54	4,955.20	RA
1.6.			**SINALIZAÇÃO VIÁRIA**					**-**	**41,006.02**	
1.6.1.	ORSE	12507	Placa de sinalização, dim.: 60 x 80 cm, - "Estacionamento Reservado - Deficiente/Idosos", incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação	UN	52.00	227.01	BDI 1	283.81	14,758.12	RA
1.6.2.	SINAPI	102508	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	210.00	52.21	BDI 1	65.27	13,706.70	RA
1.6.3.	ORSE	4446	Execução de lombarampas	M2	210.00	47.77	BDI 1	59.72	12,541.20	RA
1.7.			**ADMINISTRAÇÃO DE OBRA**					**-**	**43,926.74**	
1.7.1.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	98.00	135.68	BDI 1	169.63	16,623.74	RA
1.7.2.	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	475.00	45.98	BDI 1	57.48	27,303.00	RA
1.8.			**SERVIÇOS FINAIS**					**-**	**22,326.10**	
1.8.1.	ORSE	6191	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	M2	29,768.14	0.60	BDI 1	0.75	22,326.10	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

GLÓRIA/BA
Local

terça-feira, 25 de agosto de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: GUTIERREZ MARCIANO DE SÁ SILVA
CREA/CAU: 0519365534
ART/RRT: BA20261574825