COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARLIÉRIA	**FOLHA Nº: 01/01**
OBRA: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA REGIONAL DE CAVA GRANDE	**DATA: 05/08/2026**
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI MG ABRIL/2026 - SEINFRA MG LESTE JAN/2026 - ORSE ABR/2026-1 - DESONERADO	

TIPO	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNIDADE	ÍNDICE / CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPOSIÇÃO	**C001**	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	**UND**			**82.114,79**
COMPOSIÇÃO	93567	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,0000	23.794,19	23.794,19
COMPOSIÇÃO	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6,0000	9.720,10	58.320,60

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL

PREFEITURA MUNICIPAL

COMPOSIÇÃO C-02	PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO ESPESSURA 10MM 200X240				
		UNIDADE	COEF.	PREÇO UNT.	TOTAL
MATED-9205	VIDRO TEMPERADO (COR: INCOLOR|ESPESSURA: 10MM|TEXTURA: LISA)	UND	4,8	300	1440,00
43605	TRILHO PANTOGRAFICO RETO, EM ALUMINIO, TIPO U, COM DIMENSOES DE *38 X 38* MM PARA PORTA DE CORRER	M	4,2	45,72	192,024
11581	TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE APROX *35 X 35* MM, PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER	M	4,2	22,34	93,828
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6	**25,56**	153,36
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6	**23,58**	141,48
43612	FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER EXTERNA, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA COM 45 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	UND	1	94,48	94,48
39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UND	0,55	21,04	11,572
11575	ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, EM ZAMAC COM CHAPA DE LATAO, ROLAMENTOS EM ACO, PARA PORTAS E JANELAS DE CORRER	UND	2	60,92	121,84
38168	PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMINIO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM (1")	UND	1	154,01	154,01
36888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	M	6,8	**23,45**	159,46
				TOTAL DA COMPOS	**2562,05**

ENGENHEIRO CIVIL
CREA MG-177128/D

COMPOSIÇÃO C-03	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO,100X230 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_11/2025				
		UNIDADE	COEF.	PREÇO UNT.	TOTAL
MATED-9205	VIDRO TEMPERADO (COR: INCOLOR|ESPESSURA: 10MM|TEXTURA: LISA)	UND	2,3	300	690,00
3104	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	CJ	1	149,58	149,58
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,18	**25,56**	81,2808

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,74	**23,58**	64,61
102188	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_11/2025	UND	1	887,6	887,6
				TOTAL DA COMPOS	**1873,07**

COMPOSIÇÃO C-04	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 80X230 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_11/2025				
		UNIDADE	**COEF.**	**PREÇO UNT.**	**TOTAL**
MATED-9205	VIDRO TEMPERADO (COR: INCOLOR|ESPESSURA: 10MM|TEXTURA: LISA)	UND	1,84	300	552,00
3104	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	CJ	1	149,58	149,58
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,18	**25,56**	81,2808
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,74	**23,58**	64,61
102188	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_11/2025	UND	1	887,6	887,6
				TOTAL DA COMPOS	**1735,07**

LUIZ JOSÉ DE FREITAS
ENGENHEIRO CIVIL RESPONSÁVEL FISCAL
CREA MG177128/D

LUIZ JOSE DE FREITAS:34506853687
Assinado de forma digital por LUIZ JOSE DE FREITAS:34506853687
Dados: 2026.08.06 10:59:01 -03'00'

HAMILTON LIMA PAULA
PREFEITO MUNICIPAL

HAMILTON LIMA PAULA:00251548694
Assinado de forma digital por HAMILTON LIMA PAULA:00251548694
Dados: 2026.08.06 13:09:56 -03'00'