PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA - MG

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA RAIMUNDO JORGE EZEQUIEL

LOCAL: RUA RAIMUNDO JORGE EZEQUIEL, BAIRRO LOUIS ENSCH, RIO PIRACICABA - MG

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE			
CPU 01	INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE VIAS EM CHAPA METÁLICA (45X20)CM, DUAS UNIDADES POR POSTE EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM H=2,70 COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO NA COR PRETO, CHUMBADO AO PISO	UN			
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UNIDADE	CONSUMO	CUSTO U.	CUSTO TOTAL
13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2,00000000	R$ 103,12	R$ 206,24
7696	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	M	3,00000000	R$ 91,62	R$ 274,86
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00000000	R$ 24,88	R$ 49,76
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00000000	R$ 33,62	R$ 67,24
94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,00675000	R$ 536,11	R$ 3,62
ED-48489	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE LAJE DE CONCRETO ARMADO, COM ESPESSURA DE ATÉ 15CM, , COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m2	0,02250000	R$ 27,44	R$ 0,62
ED-50496	PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M	2,70000000	R$ 11,02	R$ 29,75
					R$ 632,09
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**			
CPU 02	INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PINTURA REFLETIVA (50X50)CM, FIXADA CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM H=2,70, CHUMBADO AO PISO	UN			
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UNIDADE	CONSUMO	CUSTO U.	CUSTO TOTAL
34721	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM	M2	0,25000000	R$ 900,00	R$ 225,00
21014	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM (2 1/2"), E = 3,35 MM, * 6,23* KG/M (NBR 5580)	M	3,00000000	R$ 91,62	R$ 274,86
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	R$ 24,88	R$ 24,88
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	R$ 33,62	R$ 33,62
94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,00675000	R$ 536,11	R$ 3,62
ED-48489	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE LAJE DE CONCRETO ARMADO, COM ESPESSURA DE ATÉ 15CM, , COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m2	0,02250000	R$ 27,44	R$ 0,62
ED-50496	PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M	2,70000000	R$ 11,02	R$ 29,75
					R$ 592,35
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**			
CPU 03	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS			
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UNIDADE	CONSUMO		TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,000000	R$ 60,30	R$ 4.824,00

90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,000000	R$ 147,14	R$ 5.885,60
					R$ 10.709,60
OBS: AS COMPOSIÇÕES DOS DEMAIS ITENS ESTÃO DISPONIBILIZADAS NAS SEGUINTES PLANILHAS: REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP - 01/2026, SINAPI 04/2026 - SUDECAP 01/2026, SICRO 01/2026 - SEM DESONERAÇÃO					

Assinado digitalmente por:
Mateus Silva Arantes
CPF: ***.008.256-**
Certificado emitido por AC CONSMEPI

Responsável Técnico

Mateus Silva Arantes - Eng. Civil - CREA/MG: 295.328/D