I

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, SANTA CRUZ	0	0	PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Agrupador de Eventos	26/fev	27/mar
						1	2
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, SANTA CRUZ					**TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):**	**253.627,61**	**0,00**
1.	**PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL NA RUA VALMOR PEREIRA, PRADINHO**		-				
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS		-				
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	UND	2,88		*SERVIÇOS INICIAIS*	2,88	
1.1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNIDADE	1,00		*SERVIÇOS INICIAIS*	1,00	
1.2.	PAVIMENTAÇÂO		-				
1.2.1.	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	20,00		*PAVIMENTAÇÂO*	20,00	
1.2.2.	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	CHP	20,00		*PAVIMENTAÇÂO*	20,00	
1.2.3.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	158,00		*PAVIMENTAÇÂO*	158,00	
1.2.4.	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	104,82		*PAVIMENTAÇÂO*	104,82	
1.2.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	10.482,00		*PAVIMENTAÇÂO*	10.482,00	
1.2.6.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	1.048,18		*PAVIMENTAÇÂO*	1.048,18	
1.2.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	20.963,60		*PAVIMENTAÇÂO*	20.963,60	
1.2.8.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	252,00		*PAVIMENTAÇÂO*	252,00	
1.2.9.	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	19,00		*PAVIMENTAÇÂO*	19,00	
1.3.	DRENAGEM PLUVIAL		-				
1.3.1.	Tubo de Concreto DN 300MM fornecimento/assentamento, inclusive escavação.	M	27,00		*DRENAGEM PLUVIAL*	27,00	
1.3.2.	Tubo de Concreto DN 400MM fornecimento/assentamento, inclusive escavação.	M	66,00		*DRENAGEM PLUVIAL*	66,00	
1.3.3.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	2,50		*DRENAGEM PLUVIAL*	2,50	

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº TransfereGOV**	**Nº OPERAÇÃO**	**PROPONENTE / TOMADOR**
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, SANTA CRUZ	0	0	PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Agrupador de Eventos	26/fev	27/mar
						1	2
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, SANTA CRUZ					**TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):**	**253.627,61**	**0,00**
1.3.4.	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	M3	28,00		*DRENAGEM PLUVIAL*	28,00	
1.3.5.	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	53,00		*DRENAGEM PLUVIAL*	53,00	
1.3.6.	Caixa coletora, com fundo de concreto, tampa com grelha de ferro fundido e paredes com blocos de concreto rebocada e acabada	und	6,00		*DRENAGEM PLUVIAL*	6,00	

DIEGO MESQUITA RIBEIRO:03896623052

Assinado de forma digital por DIEGO MESQUITA RIBEIRO:03896623052
Dados: 2026.10.21 14:20:03 -03'00'

SÃO JOAQUIM
Local

quarta-feira, 14 de outubro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Diego Mesquita Ribeiro
CREA/CAU: 172393-2
ART/RRT: