PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO DOS VOLANTES - MG			**FOLHA Nº:** 01/01	
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO SEXTAVADO			**DATA:** 27/10/2026	
LOCAL: RUA DO RIBEIRÃO - CENTRO - PONTO DOS VOLANTES-MG			**FORMA DE EXECUÇÃO:**	
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP/SEINFRA - REGIÃO JEQUITINHONHA/MUCURI - ABRIL/2026 - COM DESONERAÇÃO E SINAPI 08/2026 COM DESONERAÇÃO			**( )**	**DIRETA**	**(X)**	**INDIRETA**
			% ISS MUNICIPAL:	**5,00%**	**BDI:**	**27,57%**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
1.0		**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**R$1.503,25**
1.1	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	UNI	**1,00**	R$1.178,37	R$1.503,25	R$1.503,25
2.0		**SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM**					**R$1.971,00**
2.1	SINAPI - 100576	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL)	M²	**540,00**	R$2,86	R$3,65	R$1.971,00
3.0		**SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL**					**R$11.125,45**
3.4	SINAPI - 94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	**245,00**	R$35,60	R$45,41	R$11.125,45
4.0		**URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES**					**R$26.262,60**
4.1	ED-51139	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	**260,00**	R$79,18	R$101,01	R$26.262,60
5.0		**OBRAS VIÁRIAS**					**R$75.184,20**
5.1	ED-8914	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO SEXTAVADO, ESP. 8CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO	M²	**540,00**	R$109,14	R$139,23	R$75.184,20
				VALOR TOTAL DA OBRA:			**R$116.046,50**

CANDIDO FERRAZ ALVES:85545414649 Assinado de forma digital por CANDIDO FERRAZ ALVES:85545414649 Dados: 2026.10.27 12:25:31 -03'00'

CÂNDIDO FERRAZ ALVES
Prefeito Municipal

ITALO DE SA NUNES:10528475606 Assinado de forma digital por ITALO DE SA NUNES:10528475606 Dados: 2026.10.27 12:25:43 -03'00'

ÍTALO DE SÁ NUNES
Responsável Técnico - CREAMG 199291/D