CAIXA

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	**002**	**EXECUÇÃO DE DRENO COM TUBOS DE PEAD CONRRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO - DN 160**	**M**		**69,80**	**70,74**
SINAPI-I	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,14214602	163,38	163,38
SINAPI	5811	CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0032442	215,73	217,59
SICRO	M1657	Tubo PEAD corrugado perfurado para drenagem - D = 170 mm	m	1	27,34	27,34
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0175	31,28	33,09
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7993	22,41	23,53
SINAPI	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0076	10,98	10,98
Composição	**003**	**PEDRISCO (DIAM. BRITA 0)**	**M3**		**203,33**	**204,11**
SINAPI-I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	1	187,64	187,64
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7	22,41	23,53
Composição	**004**	**PÓ DE PEDRA**	**M3**		**169,21**	**169,99**
SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	1	153,52	153,52
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7	22,41	23,53
Composição	**005**	**ESTRUTURA E ALAMBRADO PARA CAMPO SOCIETY, ESTRUTURADO POR TUBO INDUSTRIAL, DIÂMETRO 2.1/2" CHAPA 2,25 MM, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM**	**M2**		**144,33**	**145,94**
SINAPI-I	43130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	0,07	19,80	19,80
SINAPI-I	43131	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	KG	0,15	23,00	23,00
SINAPI-I	7167	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	1	28,40	28,40
GOINFRA - I	2532	TUBO INDUSTRIAL REDONDO 2.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM)	Kg	8,86	9,09	9,09
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	31,54	33,34
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8	22,41	23,53
Composição	**006**	**ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 60 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA**	**M**		**278,72**	**285,60**
SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,28274334	602,53	606,14
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	31,77	33,58
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	22,41	23,53
Composição	**007**	**GRAMA SINTÉTICA 50 MM - FIBRILADA (INCLUSO COLA, TAPE, GRANULADO E INSTALAÇÃO)**	**M2**		**109,32**	**109,32**
Cotação	001	GRAMA SINTÉTICA 50 MM - FIBRILADA (INCLUSO COLA, TAPE, GRANULADO E INSTALAÇÃO)	M2	1	87,07	87,07
SINAPI-I	366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,1	222,45	222,45
Composição	**008**	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	**UN**		**11.549,85**	**12.341,15**
SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,35	22.776,81	24.404,06
SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,5	7.155,93	7.599,45
Composição	**009**	**PLACA DE OBRA**	**UN**		**2.305,01**	**2.317,78**
SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,5	495,97	498,31
SINAPI-I	2745	PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)	M	6	4,72	4,72
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	22,41	23,53
Composição	**010**	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**UN**		**516,52**	**529,43**
GOINFRA	020703	LOCAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA, IMPLANTAÇÃO, UTILIZANDO CAVALETE, INCLUSO PIQUETE COM TESTEMUNHA	m2	1291,29	0,40	0,41
Composição	**011**	**CANTEIRO DE OBRAS**	**UN**		**4.274,87**	**4.320,16**
Composição	009	PLACA DE OBRA	UN	1	2.305,01	2.317,78
GOINFRA	020212	BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MÓVEIS), SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ).	m2	6	328,31	333,73
Composição	**012**	**POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO 9 M CARGA NOMINAL NO TOPO 200KG INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO**	**UN**		**3.212,24**	**3.224,26**
GOINFRA - I	3962	POSTE DE CONCRETO SC 10/600	un	1	2.640,92	2.640,92
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,75	22,41	23,53
SINAPI	91634	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	1,25	246,78	248,75
SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,15	322,63	339,78
SINAPI	94969	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,15	570,58	574,19
Composição	**013**	**REFLETOR EM LED, COM POTÊNCIA EM 150W (TRÊS MÓDULOS)**	**UN**		**432,09**	**433,06**
Cotação	004	Projetor em LED, com potência de 150W (3 MÓDULOS)	UN	1	414,64	414,64
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1735	23,11	24,27
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4165	32,27	34,12
Composição	**014**	**CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017**	**M**		**42,99**	**43,74**
SINAPI-I	857	CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO	M	1,05	22,53	22,53
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0957	23,11	24,27
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0957	32,27	34,12
SINAPI	98463	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	0,5	28,05	28,98

Amorinópolis - GO, 29 de setembro de 2026
Data

CAMILA BRUNA MENDONCA ANDRADE:05257196107
Assinado de forma digital por CAMILA BRUNA MENDONCA ANDRADE:05257196107 Dados: 2026.09.29 16:54:58 -03'00'

Responsável Técnico: CAMILA BRUNA MENDONÇA ANDRADE
CREA/CAU: 1018243151/D-GO