CAIXA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL NA RUA CAPITÃO ANTONIO BRASIL, DANTE	0	0	PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Agrupador de Eventos	26/fev	27/mar
						1	2
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL NA RUA CAPITÃO ANTONIO BRASIL, DANTE MARTORANO					**TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):**	**158.649,31**	**0,00**
1.	**RUA CAPITÃO ANTONIO BRASIL, DANTE MARTORANO**		**-**				
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS		-				
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	UND	2,88		*SERVIÇOS INICIAIS*	2,88	
1.1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNIDADE	0,50		*SERVIÇOS INICIAIS*	0,50	
1.2.	PAVIMENTAÇÃO		-				
1.2.1.	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	15,00		*PAVIMENTAÇÃO*	15,00	
1.2.2.	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	CHP	15,00		*PAVIMENTAÇÃO*	15,00	
1.2.3.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	91,00		*PAVIMENTAÇÃO*	91,00	
1.2.4.	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	60,30		*PAVIMENTAÇÃO*	60,30	
1.2.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	6.030,00		*PAVIMENTAÇÃO*	6.030,00	
1.2.6.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	602,91		*PAVIMENTAÇÃO*	602,91	
1.2.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	12.058,20		*PAVIMENTAÇÃO*	12.058,20	
1.2.8.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	187,00		*PAVIMENTAÇÃO*	187,00	
1.2.9.	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	15,00		*PAVIMENTAÇÃO*	15,00	
1.2.10.	LEVANTAMENTO DE TAMPA PV DE ESGOTO PARA NIVELAMENTO COM PAVIMENTO E ACABAMENTO	UND	2,00		*PAVIMENTAÇÃO*	2,00	
1.3.	DRENAGEM PLUVIAL		-				
1.3.1.	Tubo de Concreto DN 300MM fornecimento/assentamento, inclusive escavação.	M	16,00		*DRENAGEM PLUVIAL*	16,00	
1.3.2.	Tubo de Concreto DN 400MM fornecimento/assentamento, inclusive escavação.	M	45,00		*DRENAGEM PLUVIAL*	45,00	
1.3.3.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	1,60		*DRENAGEM PLUVIAL*	1,60	
1.3.4.	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	M3	20,00		*DRENAGEM PLUVIAL*	20,00	
1.3.5.	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	35,00		*DRENAGEM PLUVIAL*	35,00	
1.3.6.	Caixa coletora, com fundo de concreto, tampa com grelha de ferro fundido e paredes com blocos de concreto rebocada e acabada	und	6,00		*DRENAGEM PLUVIAL*	6,00	

DIEGO MESQUITA RIBEIRO:03896623052

Assinado de forma digital por DIEGO MESQUITA RIBEIRO:03896623052
Dados: 2026.10.21 14:33:52 -03'00'

SÃO JOAQUIM
Local

quarta-feira, 21 de outubro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Diego Mesquita Ribeiro
CREA/CAU: 172393-2
ART/RRT: