FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	**1**	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	**UNIDADE**		**6.062,88**	**6.533,52**
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24	128,82	139,05
SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48	61,90	66,59
Composição	**2**	**ACOMPANHAMENTO E GREIDE**	**M2**		**0,49**	**0,52**
SINAPI-I	4460	EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,002886	19,23	19,23
SINAPI	88253	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0025	16,16	17,18
SINAPI	88288	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0025	26,71	28,58
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0075	26,31	28,04
SINAPI	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,002	31,53	33,79
SINAPI	92145	CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	0,001	91,34	93,85
Composição	**3**	**CONCRETO**	**UNIDADE**		**1.724,14**	**1.782,36**
SINAPI-I	34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	4,26	7,63	7,63
SINAPI-I	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,072	22,00	22,00
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,67	148,00	148,00
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	248,6	0,90	0,90
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,33	131,80	131,80
SINAPI-I	1358	FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	M2	0,13	53,98	53,98
SINAPI-I	6189	EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,31	56,20	56,20
SINAPI-I	25070	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	UN	77	5,28	5,28
SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,41	35,33	37,79
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,96	38,21	40,94
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,21	35,62	38,10
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	18,21	26,31	28,04
SINAPI-I	4059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	M	1	31,77	31,77
Composição	**4**	**IMPRIMAÇÃO COM EMULÇÃO ASFÁLTICA**	**M²**		**1,30**	**1,97**
SINAPI	5839	2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,002	9,70	9,70
SINAPI	5841	2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,004	4,88	4,88
SINAPI	83362	COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO,	CHP	0,001	295,15	297,89
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0058	26,31	28,04
SINAPI	89035	DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0017	145,63	148,39
SINAPI	89036	AF_06/2014	CHI	0,0041	55,65	58,41
SINAPI	91486	COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO,	CHI	0,0049	79,18	81,92
SICRO	4011351	Imprimação com asfalto diluído	m²	1,1	0,00	0,57
Composição	**5**	**PINTURA DE LIGAÇÃO**	**M²**		**1,11**	**1,62**
SINAPI	5839	2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,002	9,70	9,70
SINAPI	5841	2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,004	4,88	4,88
SINAPI	83362	COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO,	CHP	0,0004	295,15	297,89
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,005	26,31	28,04
SINAPI	89035	DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0017	145,63	148,39
SINAPI	89036	AF_06/2014	CHI	0,0038	55,65	58,41
SINAPI	91486	COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO,	CHI	0,0051	79,18	81,92
SICRO	4011353	Pintura de ligação	m²	1,1	0,00	0,43
Composição	**97640**	**REMOÇÃO DE DIVISORIA DE FORMA MANUAL,COM REAPROVEITAMENTO.**	**M²**		**2,43**	**2,59**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0647	26,31	28,04
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0229	32,00	34,28
Composição	**92618**	**FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 20 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO**			**6.249,86**	**6.419,36**
SINAPI	92262	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	UN	1,58	1.128,63	1.168,28
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,8272419	38,21	40,94
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9,1186783	27,81	29,70
SINAPI-I	40623	CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM	PAR	2	104,75	104,75
SINAPI-I	21142	ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO	UN	1	35,35	35,35
SINAPI-I	6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	3	38,51	38,51
SINAPI-I	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	3,9	15,13	15,13
SINAPI-I	4472	VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	12,5	72,00	72,00
SINAPI-I	4425	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	14	57,64	57,64
SINAPI-I	4415	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	11	10,30	10,30
SINAPI-I	4400	CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	12	43,37	43,37
SINAPI-I	4344	PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	UN	8	24,83	24,83
Composição	**96168**	**FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 20 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO**	**UND**		**3.227,58**	**3.297,12**
SINAPI	92258	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES OU IGUAIS A 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PE	UN	1,64	547,87	581,70
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,41	26,31	28,04
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,1	32,00	34,28

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI-I	40598	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M)	KG	217,93	7,22	7,22
SINAPI-I	10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,85	29,90	29,90
SINAPI-I	4777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	KG	77,25	6,86	6,86
Composição	**94216**	**TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVANIZADO, FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL**	**M2**		**186,37**	**186,55**
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	37,81	40,51
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,025	26,31	28,04
SINAPI-I	39520	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVANIZADO, FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA (SEM ACESSORIOS DE FIXACAO), REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) DE 30 MM	M2	1	182,99	182,99
SINAPI-I	44286	PARAFUSO AUTO BROCANTE 12 X 7/8" COM ARRUELA DE VEDACAO EPDM	UN	3	0,28	0,28
Composição	**98683**	**PISO LAMINADO SOBRE PISO, PISO LAMINADO DE MADEIRA, RÉGUAS MACHO-FÊMEA, LARGURA *10* CM E E *1,25* M, RESIDENCIAL E COMERCIAL, TRÁFEGO PESADO; EXISTENTE**	**M2**		**91,06**	**93,29**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,324059	26,31	28,04
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6481181	36,35	38,92
Cotação	01	Piso Laminado Clicado 21,7 X 135,7cm	M2	1,09	46,41	46,41
SINAPI-I	38545	MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM	M2	1,33	6,33	6,33
Composição	**94256**	**FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PILAR METALICO COM PE DIREITO DE 3 M**	**UND**		**430,13**	**440,19**
SINAPI	92255	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PE	UN	0,5	230,16	241,69
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4326	26,31	28,04
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5575	32,00	34,28
SINAPI-I	40598	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M)	KG	24,2256	7,22	7,22
SINAPI-I	10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,234	29,90	29,90
SINAPI-I	4777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	KG	10,4875648	6,86	6,86
Composição	**033**	**FACHADA DE ACM PLATIBANDA EM ESTRUTURAL DO TELHADO**	**M2**		**334,29**	**338,56**
Cotação	02	Chapa De ACM Vermelho Fosco 3mm	M2	1	77,65	77,65
SINAPI-I	39425	PERFIL CANTONEIRA L, PERFURADA, EM ACO, 23 X 23 MM, E = 0,5 MM, PARA ESTRUTURA DRYWALL	M	4	3,22	3,22
SINAPI-I	10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,23	29,90	29,90
SINAPI-I	40598	MM (5,07 KG/M)	KG	24,22	7,22	7,22
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,43	26,31	28,04
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,55	32,00	34,28
SINAPI-I	44286	PARAFUSO AUTO BROCANTE 12 X 7/8" COM ARRUELA DE VEDACAO EPDM	UN	4	0,28	0,28

24/08/2026
Data

MAURO BILL SILVA BARBOSA:01253941955
Assinado de forma digital por MAURO BILL SILVA BARBOSA:01253941955

Responsável Técnico: MAURO BILL SILVA BARBOSA
CREA/CAU: 183130-1

_