











PONTOS DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA FRIA 5+5+4+8 =22

REGISTRO DE GAVETA DE 1 1/2" = 9

VÁLVULA DE DESCARGA = 9

REGISTRO DE PRESSÃO 3/4"=3

TORNEIRA PARA LAVATÓRIO 1/2" =8

TORNEIRA PARA PIA DE COZINHA =1

CUBA DE LOUÇA BRANCA = 5

LAVATÓRIO DE CANTO COM COLUNA = 3

CHUVEIRO =1

DUCHA HIGIENICA = 9

VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL =9

MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA =2

CAIXA DÁGUA DE 1000L = 2

TORNEIRA DE BOIA = 2

PONTO DE ESGOTO 50MM = 8

CAIXA SIFONADA = 6

PONTO DE ESGOTO 100MM = 9

CAIHA ENTERRADA PARA ESGOTO =3

CAIXA DE GORDURA =1

CAIXA SIFONADA COM TAMPA CEGA = 2

HAMILTON LIMA PAULA:002515486 Assinado de forma digital por HAMILTON LIMA PAULA:00251548694 Dados: 2026.08.06 13:11:30 -03'00'

PROP	ASS. 94 HAMILTON LIMA PAULA – PREFEITO MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARLIÉRIA/MG	ESCALA INDICADAS
RT	ASS. LUIZ JOSE DE FREITAS:34506853687 Assinado de forma digital por LUIZ JOSE DE FREITAS:34506853687 Dados: 2026.08.06 11:02:36 -03'00' LUIZ JOSÉ DE FREITAS – CREA MG 177.128/D	DATA:05/08/2026 VISTO	PROJETO: REGIONAL DE CAVA GRANDE
DES.	APROV.	APROV.	CONTEUDO: ESQUEMA DE INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA
CONF.:	DATA:		LOCALIDADE: CAVA GRANDE MARLIÉRIA – MG
			NÚMERO: FOLHA 01/01
			FOLHA: HIDRÁU