PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIPÓ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

RESPONSÁVEL TÉCNICO: LEONIL SALAZAR CORREA ENG. CIVIL - CREA - MG 160.589/D

OBRA:	CALÇAMENTO EM PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO EM VIAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE MATIPÓ	**REFERÊNCIA:**	SICRO 07/2025 - SEM DES.
INSTRUMENTO:	EXECUÇÃO DE OBRAS OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ESTRADAS VICINAIS		SEINFRA 07/2025 - SEM DES.
MUNICÍPIO:	MATIPÓ		
ESTADO:	MINAS GERAIS	**BDI SERVIÇO:**	24,49%
DATA:	dez/25		
DURAÇÃO (MESES):	5		

ITEM	ORIGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO TOTAL S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
1			**CANTEIRO E INSTALAÇÕES INICIAIS**						**R$17.358,37**
1.1	SICOR-MG / SEINFRA-MG	ED-50155	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	mês	**5,00**	R$980,00	R$4.900,00	R$1.220,00	R$6.100,00
1.2	SICOR-MG / SEINFRA-MG	ED-50128	BARRACÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO-I, ÁREA INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), PADRÃO DER-MG	un	**1,00**	R$9.043,60	R$9.043,60	R$11.258,37	R$11.258,37
2			**SERVIÇOS PRELIMINARES**						**R$1.439,79**
2.1	SICOR-MG / SEINFRA-MG	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	un	**1,00**	R$1.156,55	R$1.156,55	R$1.439,79	R$1.439,79
3			**TERRAPLENAGEM**						**R$4.976,73**
3.1	SICOR-MG / SEINFRA-MG	ED-50276	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO	un	**99,00**	R$40,38	R$3.997,62	R$50,27	R$4.976,73
4			**DRENAGEM**						**R$109.263,51**
4.1	SICRO	2003269	Sarjeta triangular de concreto - STC 73-15 - escavação mecânica - areia e brita comerciais	m	**1.296,32**	R$44,95	R$58.269,58	R$55,96	R$72.542,07
4.2	SICRO	2003365	Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 120 - areia e brita comerciais	m	**28,00**	R$1.053,48	R$29.497,44	R$1.311,48	R$36.721,44
5			**PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL**						**R$384.313,58**
5.1	SICRO	4011209	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	m²	**2.385,23**	R$1,81	R$4.317,27	R$2,25	R$5.366,77
5.2	SICRO	4011316	Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) com 3% de cimento em usina com material de jazida e brita comercial - 100% Proctor modificado	m³	**66,11**	R$136,88	R$9.049,14	R$170,40	R$11.265,14
5.3	SICRO	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural	tkm	**1.571,84**	R$0,93	R$1.461,81	R$1,16	R$1.823,33
5.4	SICOR-MG / SEINFRA-MG	ED-8914	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO SEXTAVADO, ESP. 8CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO	m2	**1.944,48**	R$96,69	R$188.011,77	R$120,37	R$234.057,06
5.5	SICRO	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	tkm	**5.292,02**	R$1,11	R$5.874,14	R$1,38	R$7.302,99
5.6	SICOR-MG / SEINFRA-MG	ED-51139	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	m	**1.268,32**	R$78,85	R$100.007,03	R$98,16	R$124.498,29
6			**SINALIZAÇÃO**						**R$4.305,91**
6.1	SICRO	5213440	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	**2,00**	R$279,08	R$558,16	R$347,43	R$694,86
6.2	SICRO	5213464	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	**5,00**	R$279,12	R$1.395,60	R$347,48	R$1.737,40
6.3	SICRO	5213457	Placa de regulamentação em fibra, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	**1,00**	R$453,73	R$453,73	R$564,85	R$564,85
6.4	SICRO	5216111	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	un	**8,00**	R$131,42	R$1.051,36	R$163,60	R$1.308,80
								VALOR TOTAL DA OBRA	**R$521.657,89**

LEONIL SALAZAR CORREA:08291614652

Assinado de forma digital por LEONIL SALAZAR CORREA:08291614652
Dados: 2025.12.18 09:15:54 -03'00'

Leonil Salazar Correa
Engenheiro Civil - CREA MG nº 160.589/D

FABIO HENRIQUE GARDINGO:05701004619

Assinado de forma digital por FABIO HENRIQUE GARDINGO:05701004619
Dados: 2025.12.19 08:15:52 -03'00'

Fábio Henrique Gardingo
Prefeito Municipal de Matipó